


109/11

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНО "Реставрационный фонд"



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По _____ Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
Новгородская обл., р.п.Любытино, ул. В.Иванова, д.41

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Примечания |
|-------|---|-----------------------|------------|------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 2,015 | |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали воясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 0,32 | |
| 3 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 2,0145 | |
| 4 | Разборка подшивки карнизов (фронтонов) из досок | 100 м2 подшивки | 0,12 | |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю | 100 м2 | 2,015 | |
| 6 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промезки кромок (Пароизоляция подкровельная) | 100 м2 кровли | 2,015 | |
| 7 | Устройство кровли из профлиста на готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 2,015 | |
| 8 | Устройство снегозадержания | 100 м ограждения | 0,3 | |
| 9 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 | 3,023 | |
| 10 | Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок на фронтонах | 100 м2 | 0,0078 | |
| 11 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах каменных площадку проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0078 | |
| 12 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов | 100 м2 | 0,0078 | |
| 13 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0,9 | |
| 14 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0,1 | |
| 15 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 20 | |

| | | | | |
|----|---|---------------------------|-------|--|
| 16 | Очистка перекрытия от засынного утеплителя | 100 т мусора | 0,042 | |
| 17 | Устройство пароизоляции под утеплитель и на утеплитель | 100 м2 кровли | 3 | |
| 18 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 50мм | 1 м3 изоляции | 15 | |
| 19 | Подшивка карнизов фронтонов досками обшивки | 100 м2 потолка | 0,12 | |
| 20 | Простая окраска мастиными составами по дереву карнизов | 100 м2 | 0,12 | |
| 21 | Укладка половых досок | 100 м ходов | 0,46 | |
| 22 | Исравление кладки дымоходной трубы | 100 кирпичей | 5,91 | |
| 23 | Оштукатуривание поверхности дымоходных труб | 100 м2 | 0,12 | |
| 24 | Окраска поверхности дымоходных труб с подготовкой поверхности цементная | 100 м2 фасада поверхности | 0,12 | |
| 25 | Устройство козлаков над шахтами в два канала(3канала) | 1 козлак | 3 | |
| 26 | На каждые последующие два канала сверху добавлять к расценке 12-01-011-01(к=0,5) | 1 козлак | 3 | |
| 27 | Устройство козлаков над шахтами в два канала(4канала) | 1 козлак | 1 | |
| 28 | На каждые последующие два канала сверху добавлять к расценке 12-01-011-01 | 1 козлак | 1 | |
| 29 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Для обшивки карнизов) | 100 м2 | 0,3 | |
| 30 | Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | т | 11,95 | |
| 31 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км | т | 11,95 | |

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 35.04.7)

СОСТАВИЛ:

Травин. Ф.Ю

ПРОВЕРИЛ:

Кацель С.Ф.

" " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., р.п.Любытино, ул. В. Иванова, д.41
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 421-08-16
капитальный ремонт кровли

Сметная стоимость - 483,322 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 739,04 чел-ч
Сметная заработная плата - 95,732 тыс.руб
(Письмо ГБУ "РЦС Ю" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

Составлена в ценах Января 2000 г., с надбавкой в цены июля 2015 года.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | | Стоимость на единицу, руб | | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин | | | |
|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|----------|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---|----------|-------|--|
| | | | о | ед. изм. | Всего | Экспл. машин | Основной зарплата | Всего | Основной зарплата | Экспл. машин | В т.ч. зарплата | На ед.н. | Всего | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| №1 <Нет раздела> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 1 | ТЕРр58-1-01 (0) | Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами | 2,015 | 226,51 | 43,07 | 456,42 | 369,63 | 86,79 | 15,16 | 30,55 | | | | |
| | | | 100 м2 кровли | 183,44 | 9,04 | | | 18,22 | 0,46 | 0,93 | | | | |
| 1.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 2,821 т | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| 2 | ТЕРр58-3-01 (0) | Разборка мелких покрытий и обделок из листовых сталей поясков, сайдников, желобов, отливов, свесов и т.п. | 0,32 | 108,32 | 0,21 | 34,66 | 34,6 | 0,07 | 9,1 | 2,91 | | | | |
| | | | 100 м труб и покрытий | 108,11 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0384 т | 0 | | 0 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------------|----------|-----------------|-------------------|---------------|
| 3 | ТЕР46-04-008-04 (0) | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 2,015 100 м2 покрытия | 219,85 188,89 | 30,96 0 | 443 | 380,61 | 62,38 0 | 15,9 0 | 32,04 0 |
| 3.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 1,8135 т | 0 | | 0 | | | | |
| 4 | ТЕРр54-3-01 (0) | Разборка подшивки карнизов (фронтонов) из досок | 0,12 100 м2 подшивки | 361,65 332,29 | 29,36 15,73 | 43,4 | 39,87 | 3,52 1,89 | 28,87 0,8 | 3,46 0,1 |
| 4.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,2868 т | 0 | | 0 | | | | |
| 5 | ТЕРр58-12-02 (0) | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю | 2,015 100 м2 | 1 849,41 258,34 | 31,85 6,29 | 3 726,56 | 520,56 | 64,18 12,67 | 21,35 0,32 | 43,02 0,64 |
| 6 | ТЕРр58-13-01 (0) | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (Пароизоляция подкровельная) | 2,015 100 м2 кровли | 84,46 55,19 | 6,35 0 | 170,19 | 111,21 | 12,8 0 | 4,52 0 | 9,11 0 |
| 6.1 | [101-7194] | ИЗОСПАН А | 231,725 м2 | 5,11 | | 1 184,11 | | | | |
| 7 | ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗГ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25 | 2,015 100 м2 кровли | 23 018,233 582,6705 | 159,3625 19,4125 | 46 381,74 | 1 174,08 | 321,12 39,12 | 44,3095 0,9875 | 89,28 1,99 |
| 7.1 | [101-4136] | Металлочерепица "Монтеррей" | - 245,83 м2 | 176,79 | | -43 460,29 | | | | |
| 7.2 | [101-4555] | Профлист оцинкованный МП20-1100-0,7 | 245,83 м2 | 68,12 | | 16 745,94 | | | | |
| 7.3 | [101-4128] | Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | 20,15 м2 | 177,09 | | 3 568,36 | | | | |
| 8 | ТЕР12-01-012-01 применит, (0) МДС35.п.4.7 | Ограждение кровель перилами (Применительно: снегозадержание) ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗГ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25 | 0,3 100 м ограждения | 3 448,632 103,477 | 75,875 7,125 | 1 034,59 | 31,04 | 22,76 2,14 | 7,6705 0,3625 | 2,3 0,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|--|---|---------------|---------------|----------|--------|--------|---------|-------|
| 8.1 | [201-0777] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | -0,09 т | 10 826,75 | | - 974,41 | | | | |
| 8.2 | [101-7317] | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм | 15 шт. | 155,6 | | 2 334 | | | | |
| 9 | ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35 п.4.7 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости эффективности во НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25 | 3,023 | 253,1855 | 98,4625 | 765,38 | 441,58 | 297,65 | 10,2005 | 30,84 |
| 9.1 | [113-8071] | Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 146,073 | 1,9 | | | 5,74 | 0,1125 | 0,34 |
| 10 | ТЕР46-04-012-02 (0) | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах | 0,0078 кг | 2 412,46 | 284,06 | 18,82 | 16,6 | 2,22 | 172,76 | 1,35 |
| 11 | ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35 п.4.7 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25 | 100 м2 0,0078 проемов | 2 128,4 | 152,17 | | 23,09 | 1,19 | 7,74 | 0,06 |
| 11.1 | [101-0924] | Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м | 100 м2 комплект | 7 802,246 | 1 261,8875 | 60,86 | | 9,84 | 216,89 | 1,69 |
| 11.2 | [203-0177] | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой | -0,0078 комплект | 2 960,5485 | 2 166,8625 | -0,2 | | 1,3 | 8,4875 | 0,07 |
| | | | 0,78 м2 | 454,71 | | 354,67 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|--|---|--------------------------|------------------|----------|---------|-------|---------|-------|
| 12 | ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 0,0078 100 м2 окраска мой поверхност и | 782,7115 682,4215 | 5,75 0,25 | 6,11 | 5,32 | 0,04 | 51,2325 | 0,4 |
| 12.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,000191 т | 29 000 | | 5,54 | | | | |
| 13 | ТЕРр58-5-01 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 0,9 100 м | 3 716,38 517,91 | 38,14 0 | 3 344,74 | 466,12 | 34,33 | 39,87 | 35,88 |
| 14 | ТЕРр58-5-05 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш омена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание толью | 0,1 100 м | 5 930,37 2 081,13 | 69,79 0 | 593,04 | 208,11 | 6,98 | 160,21 | 16,02 |
| 14.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 0,127 т | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 15 | ТЕРр58-5-07 (0) | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш омена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 20 1 шт. | 159,7 55,08 | 37,06 0 | 3 194 | 1 101,6 | 741,2 | 4,24 | 84,8 |
| 16 | ТЕРр69-9-01 (0) | Очистка перекрытия от засыпного утеплителя V=0,6*7/100 | 0,042 100 т мусора | 2 368,24 2 368,24 | 0 0 | 99,47 | 99,47 | 0 | 214,32 | 9 |
| 16.1 | 509-9900 | Строительный мусор | 4,2 т | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 17 | ТЕРр58-13-01 (0) | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паронизация под утеплитель и на утеплитель) V=150*2/100 | 3 100 м2 кровли | 84,46 55,19 | 6,35 0 | 253,38 | 165,57 | 19,05 | 4,52 | 13,56 |
| 17.1 | [101-7194] | ИЗОСПАН А | 345 м2 | 5,11 | | 1 762,95 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------|------------------------------------|--|--|---------------------------|----------------------|------------|----------|---------------|---------------|------------------|
| 18 | ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толще 50мм У=150*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 15 1 м3 изоляция | 3 410,779 | 85,6625 0 | 51 161,69 | 2 582,5 | 1 284,94 | 12,167 | 182,51 |
| 18.1 | [104-0143] | Плиты теплоизоляционные перлитцементные | -15,3 м3 | 3 091,13 | | -47 294,29 | | 0 | 0 | 0 |
| 18.2 | [104-0111] | Плиты или маты теплоизоляционные | 15,3 м3 | 584,69 | | 8 945,76 | | | | |
| 19 | ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7 | Подшивка карнизов фронтонов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25 | 0,12 100 м2 потолка | 4 894,6285 866,9735 | 87,775 4,9125 | 587,36 | 104,04 | 10,53 | 65,9295 | 7,91 0,03 |
| 20 | ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25 | 0,12 100 м2 окрашиваемой поверхности | 819,02 498,755 | 7,075 0,25 | 98,28 | 59,85 | 0,85 | 37,444 | 4,49 0 |
| 20.1 | [113-0246] | Эмаль ПФ-115 | 0,003684 т | 29 000 | | 106,84 | | | | |
| 21 | ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7 | Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25 | 0,46 100 м ходов | 1 085,1995 55,8095 | 16,85 1,9625 | 499,19 | 25,67 | 7,75 | 4,37 | 2,01 0,05 |
| 22 | ТЕРр60-10-01 (0) | Исправление кладки дымовой трубы У=1,5*394/100 | 5,91 100 кирпичей | 228,34 190,24 | 9,25 1,57 | 1 349,49 | 1 124,32 | 54,67 9,28 | 14,77 0,08 | 87,29 0,47 |
| 22.1 | [404-0275] | Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 0,591 1000 шт. | 1 779,85 | | 1 051,89 | | | | |
| 22.2 | 509-9900 | Строительный мусор | 3,0141 т | 0 | | 0 | | | | |
| 23 | ТЕРр61-31-01 (0) | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 0,12 100 м2 поверхности | 2 818,46 1 859,31 | 1,9 0 | 338,22 | 223,12 | 0,23 0 | 131,4 0 | 15,77 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|---|---|---------------------------|-----------------|----------|--------|---------------|------------------|----------------|
| 24 | ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7 | Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 0,12 100 м2 фасада | 660,3585 149,8335 | 12,425 0 | 79,24 | 17,98 | 1,49 0 | 11,5345 0 | 1,38 0 |
| 25 | ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство колапков над шахтами в два канала(3канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 3 1 контакт | 681,2955 28,8305 | 1,325 0 | 2 043,89 | 86,49 | 3,98 0 | 2,2195 0 | 6,66 0 |
| 26 | ТЕР12-01-011-02 (0) 0,5; МДС35.п.4.7 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01(х=0,5) ЗП=12,6*0,5*1,15; ЭММ=1,06*0,5*1,25; ЗПм=0*0,5*1,25; Маг=326,14*0,5; ТЗТ=0,97*0,5*1,15; ТЗТм=0*0,5*1,25 | 3 1 контакт | 170,9775 7,245 | 0,6625 0 | 512,93 | 21,74 | 1,99 0 | 0,55775 0 | 1,67 0 |
| 27 | ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7 | Устройство колапков над шахтами в два канала(4канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 1 контакт | 681,2955 28,8305 | 1,325 0 | 681,3 | 28,83 | 1,33 0 | 2,2195 0 | 2,22 0 |
| 28 | ТЕР12-01-011-02 (0) МДС35.п.4.7 | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ЗП=12,6*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,97*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 1 1 контакт | 341,955 14,49 | 1,325 0 | 341,96 | 14,49 | 1,33 0 | 1,1155 0 | 1,12 0 |
| 29 | ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Для обшивки карнизов) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25 | 0,3 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов | 1 043,427 657,8345 | 9,2625 0 | 313,03 | 197,35 | 2,78 0 | 50,025 0 | 15,01 0 |
| 30 | ТССЦи01-01-01-041 | Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7 | 11,95 т | 374,5 0 | 0 0 | 4 475,28 | 0 | 0 0 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------|--------------------|--|-----------|--------|---|----------|---|---|----------|----|
| 31 | ТССЦлг03-21-01-008 | Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км Цед=10,9*7,17 | 11,95 | 78,153 | 0 | 933,89 | | 0 | | |
| ИТОГО: | | | 64 066,92 | | | 9 675,35 | | | 3 056,79 | |
| | | | | | | | | | 93,07 | |
| | | | | | | | | | 734,24 | |
| | | | | | | | | | 4,79 | |

| Наименование и значение множителей | | Значение | Прямые |
|---|---------------------------------|----------|--------|
| Кровля из профилированного листа (19, 21) | | | |
| Зарплата | 129,71*9,8 | 9,8 | 1 271 |
| Машины и механизмы | 18,28*6,26 | 6,26 | 114 |
| Материалы | 938,56*3,24 | 3,24 | 3 041 |
| Итого | | | 4 426 |
| Деревянные конструкции (19, 21) | | | |
| Накладные расходы | (129,71+1,49)*9,8*0,9*0,85 | 0,9 | 1 157 |
| Сметная прибыль | (129,71+1,49)*9,8*0,63*0,85*0,8 | 0,43 | 553 |
| Итого | | | 6 136 |
| Кровля из профилированного листа (5, 6, 13, 14, 15, 17) | | | |
| Зарплата | 2573,17*9,8 | 9,8 | 25 217 |
| Машины и механизмы | 878,54*6,26 | 6,26 | 5 500 |
| Материалы | 10777,28*3,24 | 3,24 | 34 918 |
| Итого | | | 65 635 |
| Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 13, 14, 15, 17) | | | |
| Накладные расходы | (2573,17+12,67)*9,8*0,83*0,85 | 0,71 | 17 992 |
| Сметная прибыль | (2573,17+12,67)*9,8*0,65*0,8 | 0,52 | 13 177 |
| Итого | | | 96 804 |
| Отделочные работы (23) | | | |
| Зарплата | 223,12*9,8 | 9,8 | 2 187 |
| Машины и механизмы | 0,23*6,26 | 6,26 | 1 |
| Материалы | 114,87*4,22 | 4,22 | 485 |
| Итого | | | 2 673 |
| Штукатурные работы при ремонте (23) | | | |
| Накладные расходы | (2187+0)*0,79*0,85 | 0,67 | 1 465 |
| Сметная прибыль | (2187+0)*0,5*0,8 | 0,4 | 875 |
| Итого | | | 5 013 |
| Отделочные работы (12, 20, 24) | | | |
| Зарплата | 83,15*9,8 | 9,8 | 815 |
| Машины и механизмы | 2,38*6,26 | 6,26 | 15 |

Страница 1

| Наименование и значение множителей | | | Значение | Прямые |
|---|--|---------------------------|----------|---------|
| Материалы | | 210,47*4,22 | 4,22 | 888 |
| Итого | | | | 1 718 |
| Осделочные работы (12, 20, 24) | | | | |
| Накладные расходы | | (815+0)*1,05*0,9*0,85 | 0,8 | 652 |
| Сметная прибыль | | (815÷0)*0,55*0,85*0,8 | 0,37 | 302 |
| Итого | | | | 2 672 |
| Кровля из профилированного листа (7, 8, 25, 26, 27, 28) | | | | |
| Зарплата | | 1356,67*9,8 | 9,8 | 13 295 |
| Машины и механизмы | | 352,51*6,26 | 6,26 | 2 207 |
| Материалы | | 27500,83*3,24 | 3,24 | 89 103 |
| Итого | | | | 104 605 |
| Кровля (7, 8, 25, 26, 27, 28) | | | | |
| Накладные расходы | | (13295÷404)*1,2*0,9*0,85 | 0,92 | 12 603 |
| Сметная прибыль | | (13295+404)*0,65*0,85*0,8 | 0,44 | 6 028 |
| Итого | | | | 123 236 |
| Кровля из профилированного листа (9, 18) | | | | |
| Зарплата | | 3024,08*9,8 | 9,8 | 29 636 |
| Машины и механизмы | | 1582,59*6,26 | 6,26 | 9 907 |
| Материалы | | 10075,09*3,24 | 3,24 | 32 643 |
| Итого | | | | 72 186 |
| Теплоизоляционные работы (9, 18) | | | | |
| Накладные расходы | | (29636+56)*1*0,9*0,85 | 0,77 | 22 863 |
| Сметная прибыль | | (29636+56)*0,7*0,85*0,8 | 0,48 | 14 252 |
| Итого | | | | 109 301 |
| Кровля из асбестоцементных листов (1, 2) | | | | |
| Зарплата | | 404,23*9,8 | 9,8 | 3 961 |
| Машины и механизмы | | 86,86*6,26 | 6,26 | 544 |
| Материалы | | 0*4,25 | 4,25 | 0 |
| Итого | | | | 4 505 |
| Крыши, кровли при ремонте (1, 2) | | | | |
| Накладные расходы | | (3961+179)*0,83*0,85 | 0,71 | 2 939 |
| Сметная прибыль | | (3961+179)*0,65*0,8 | 0,52 | 2 153 |
| Итого | | | | 9 597 |
| Кровля из асбестоцементных листов (3) | | | | |
| Зарплата | | 380,52*9,8 | 9,8 | 3 729 |
| Машины и механизмы | | 62,37*6,26 | 6,26 | 390 |
| Материалы | | 0*4,25 | 4,25 | 0 |

| Наименование и значение множителей | | Значение | Прямые |
|--|------------------------|----------|--------|
| Итого | | | 4 119 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3) | | | |
| Накладные расходы | (3729÷0)*1,1*0,9*0,85 | 0,84 | 3 132 |
| Сметная прибыль | (3729+0)*0,7*0,85*0,8 | 0,48 | 1 790 |
| Итого | | | 9 041 |
| Кровля из асбестоцементных листов (4) | | | |
| Зарплата | 39,87*9,8 | 9,8 | 391 |
| Машины и механизмы | 3,52*6,26 | 6,26 | 22 |
| Материалы | 0 | 1 | 0 |
| Итого | | | 413 |
| Перекрытия при ремонте (4) | | | |
| Накладные расходы | (391+19)*0,85*0,85 | 0,72 | 295 |
| Сметная прибыль | (391+19)*0,8*0,8 | 0,64 | 262 |
| Итого | | | 970 |
| Общестроительные работы (22) | | | |
| Зарплата | 1124,32*9,8 | 9,8 | 11 018 |
| Машины и механизмы | 54,67*6,26 | 6,26 | 342 |
| Материалы | 1222,39*5,5 | 5,5 | 6 723 |
| Итого | | | 18 083 |
| Печные работы при ремонте (22) | | | |
| Накладные расходы | (11018÷91)*0,78*0,85 | 0,66 | 7 332 |
| Сметная прибыль | (11018+91)*0,63*0,8 | 0,5 | 5 555 |
| Итого | | | 30 970 |
| Кровля из профилированного листа (29) | | | |
| Зарплата | 197,35*9,8 | 9,8 | 1 934 |
| Машины и механизмы | 2,78*6,26 | 6,26 | 17 |
| Материалы | 112,9*3,24 | 3,24 | 366 |
| Итого | | | 2 317 |
| Конструкции из кирпича и блоков (29) | | | |
| Накладные расходы | (1934÷0)*1,22*0,9*0,85 | 0,93 | 1 799 |
| Сметная прибыль | (1934+0)*0,8*0,85*0,8 | 0,54 | 1 044 |
| Итого | | | 5 160 |
| Общестроительные работы (10) | | | |
| Зарплата | 16,6*9,8 | 9,8 | 163 |
| Машины и механизмы | 2,22*6,26 | 6,26 | 14 |
| Материалы | 0 | 1 | 0 |
| Итого | | | 177 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|---|------------------------|---------|
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (10) | | |
| Накладные расходы | (163+12)*1,1*0,9*0,85 | 0,84 |
| Сметная прибыль | (163+12)*0,7*0,85*0,8 | 0,48 |
| Итого | | 147 |
| Общестроительные работы (11) | | 84 |
| Зарплата | 23,09*9,8 | 408 |
| Машины и механизмы | 9,84*6,26 | 226 |
| Материалы | 382,39*5,5 | 62 |
| Итого | | 2 103 |
| Деревянные конструкции (11) | | 2 391 |
| Накладные расходы | (226+13)*1,18*0,9*0,85 | 0,9 |
| Сметная прибыль | (226+13)*0,63*0,85*0,8 | 0,43 |
| Итого | | 2 709 |
| Общестроительные работы (16) | | |
| Зарплата | 99,47*9,8 | 975 |
| Машины и механизмы | 0*6,26 | 0 |
| Материалы | 0*5,5 | 0 |
| Итого | | 975 |
| Прочие ремонтно-строительные работы (16) | | |
| Накладные расходы | (975+0)*0,78*0,85 | 0,66 |
| Сметная прибыль | (975+0)*0,5*0,8 | 0,4 |
| Итого | | 390 |
| Итого по погрузке | | 2 009 |
| Итого по перевозке | | 4 606 |
| Итого | | 961 |
| Итого | | 5 567 |
| Итого | | 409 595 |

| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| Итого | | 409 595 |
| НДС | 409 595*0,18 | 73 727,1 |
| Итого | | 483 322,1 |

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова