

100.2

УТВЕРЖАЮ
Генеральный директор ООО "Арктический фонд"



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По

Новгородская обл., р.п. Любытино, ул. Советов, д. № 22

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1,952	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,25	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100м2	1,952	
4	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2 подшивки	0,25	
5	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,42	
6	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю	100 м2	1,952	
7	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (Пароизоляция кровельная)	100 м2 кровли	1,952	
8	Устройство кровли из профлиста по тотовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	1,952	
9	Устройство снегозадержателя	100 м ограждения	0,42	
10	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Парилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй грунты огнестойкостью по НПБ 251	100 м2	2,93	
11	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2	0,018	
12	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старельными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,018	
13	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2	0,018	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,66	

15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей нагузратов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,1	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	шт.	24	
17	Очистка перекрытия от засынного утеплителя	100 т мусора	0,036	
18	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паронизация под утеплитель на утеплитель)	100 м2 кровли	2,12	
19	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм	1 м3 изоляции	10,6	
20	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,25	
21	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2	0,25	
22	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2	0,42	
23	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов	100 м2	0,42	
24	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,32	
25	Устройство козлаков над шахтами в два канала(2канала)	1 козлак	1	
26	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м грубных для прочих отделочных работ(для обшивки карнизов)	100 м2	0,8	
27	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	9,239	
28	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10-т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	т	9,239	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДР 35 п.4.2)

СОСТАВИЛ:

Травин.Ф.Ю

ПРОВЕРИЛ:

Кацель С.Ф.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А. Ю. Уткин
2016г.

" " 2016г.

Наименование стройки - Новгородская обл., р.п.Любытино, ул.Советов, д.№ 22
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 422-08-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №
Сметная стоимость - 442,874 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 648,96 чел-ч
Сметная заработная плата - 83,666 тыс.руб
Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ в/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На един.	Всего		
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	1,952	226,51	43,07	442,15	358,07	84,07	15,16	29,59				
1.1	509-9900	Строительный мусор	100 м2 кровли	183,44	9,04			17,65	0,46	0,9				
			2,7328 т	0		0								
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, свайриков, желобов, отливов, слесов и т.д. Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,25	108,32	0,21	27,08	27,03	0,05	9,1	2,28				
2.1	509-9900	Строительный мусор	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0				
			0,03 т	0		0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	1,952 100м2	219,85 188,89	30,96 0	429,15	368,71	60,43 0	15,9 0	31,04 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,7568 т	0		0				
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок Кровля из асбестоцементных листов; Перекрытия при ремонте	0,25 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	90,41	83,07	7,34 3,93	28,87 0,8	7,22 0,2
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,5975 т	0		0				
5	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы; Стены при ремонте	0,42 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	81,32	59,46	21,86 3,72	12,3 0,45	5,17 0,19
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,3948 т	0		0				
6	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,952 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	3 610,05	504,28	62,17 12,28	21,35 0,32	41,68 0,62
7	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок(Паронизация подкровельная) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,952 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	164,87	107,73	12,4 0	4,52 0	8,82 0
7.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	224,48 м2	5,11		1 147,09				
8	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,952 100 м2 кровля	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	44 931,59	1 137,37	311,08 37,89	44,3095 0,9875	86,49 1,93
8.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 238,144 м2	176,79		-42 101,48				
8.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	238,144 м2	68,12		16 222,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	19,52 м2	177,09		3 456,8				
9	ТЕР12-01-012-01 применит, (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержателя ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	0,42 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 448,43	43,46	31,87	7,6705	3,22 0,15
9.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,126 т	10 826,75		-1 364,17				
9.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	21 шт.	155,6		3 267,6				
10	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	2,93 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	741,83	427,99	288,5	10,2005	29,89 0,33
10.1	[113-8071]	Антисептик-антгнир "ПИРИДАКС 3000" для древесины	60,651 кг	17,63		1 069,28				
11	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,018 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	43,42	38,31	5,11	172,76	3,11 0,14
12	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,018 100 м2 проемов	7 802,246 2 960,5485	1 261,8875 166,8625	140,44	53,29	22,71	216,89	3,9 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	[101-0924]	Скобные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м	-0,018 комплект	25,11		-0,45				
12.2	[203-8011]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные	0,9 м2	1 363,79		1 227,41				
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	0,9 м2	454,71		409,24				
13	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС15.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПы=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТн=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,018 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	14,09	12,28	0,1	51,2325	0,92 0
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000441 т	29 000		12,79				
14	ТЕРр38-3-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,66 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	2 452,81	341,82	25,17	39,87	26,31 0
15	ТЕРр38-3-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обштыривание толью Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,1 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	593,04	208,11	6,98	160,21	16,02 0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,127 т	0		0				
16	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	24 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	3 832,8	1 321,92	889,44	4,24	101,76 0
17	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка перекрытия от засыпного утеплителя V=0,6*6/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,036 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	85,26	85,26	0	214,32	7,72 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	3,6 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕРп58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=106*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,12 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0	179,06	117	13,46	4,52	9,58
18.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	243,8 м2	5,11		1 245,82		0	0	0
19	ТЕРп6-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм V=106*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	10,6 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	36 154,26	1 824,96	908,02	12,167	128,97
19.1	[104-0143]	Панты теплоизоляционные перлитцементные	-10,812 м3	3 091,13		-33 421,3				
19.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	10,812 м3	584,69		6 321,67				
20	ТЕРп10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,25 100 м2 потолок	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	1 223,66	216,74	21,94	65,9295	16,48
21	ТЕРп15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,25 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,02 498,755	7,075 0,25	204,76	124,69	1,77	37,444	9,36
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,007675 т	29 000		222,58		0,06	0,0125	0
22	ТЕРп10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,42 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 790,92	230,56	31,3	41,745	17,53
								0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,42 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,5195 429,6745	7,075 0,25	303,88	180,46	2,97 0,11	32,2575 0,0125	13,55 0,01
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,01134 т	29 000		328,86				
24	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,32 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	347,26	17,86	5,39 0,63	4,37 0,1	1,4 0,03
25	ТЕР12-01-011-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство колпаков над шахтами в два канала(2канала) ЗП=25,07*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,93*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Кровли	1 1 колпак	681,2955 28,8305	1,325 0	681,3	28,83	1,33 0	2,2195 0	2,22 0
26	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных навесных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Для обшивки карнизов) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Конструкции из кирпича и блоков	0,8 100 м2 вертикально й просеки для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	834,74	526,27	7,41 0	50,025 0	40,02 0
27	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	9,239 т	374,5 0	0 0	3 460,01	0	0 0		
28	ТССЦп03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 8 км Цед=10,9*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	9,239 т	78,153	0	722,03		0		
ИТОГО:				58 892,69	8 445,53	2 822,87	644,25	91,8		4,71

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (20, 24)					
Зарплата	234,6*9,8			9,8	2 299
Машины и механизмы	27,33*6,26			6,26	171
Материалы	1308,98*3,24			3,24	4 241
Итого					6 711
Деревянные конструкции (20, 24)					
Накладные расходы	(234,6÷1,86)*9,8*1,18*0,9*0,85			0,9	2 086
Сметная прибыль	(234,6÷1,86)*9,8*0,63*0,85*0,8			0,43	996
Итого					9 793
Кровля из профилированного листа (6, 7, 14, 15, 16, 18)					
Зарплата	2600,86*9,8			9,8	25 488
Машины и механизмы	1009,62*6,26			6,26	6 320
Материалы	9615,05*3,24			3,24	31 153
Итого					62 961
Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 14, 15, 16, 18)					
Накладные расходы	(2600,86+12,28)*9,8*0,83*0,85			0,71	18 182
Сметная прибыль	(2600,86+12,28)*9,8*0,65*0,8			0,52	13 317
Итого					94 460
Отделочные работы (13, 21, 23)					
Зарплата	317,43*9,8			9,8	3 111
Машины и механизмы	4,84*6,26			6,26	30
Материалы	764,67*4,22			4,22	3 227
Итого					6 368
Отделочные работы (13, 21, 23)					
Накладные расходы	(3111+2)*1,05*0,9*0,85			0,8	2 490
Сметная прибыль	(3111÷2)*0,55*0,85*0,8			0,37	1 152
Итого					10 010
Кровля из профилированного листа (8, 9)					
Зарплата	1180,83*9,8			9,8	11 572
Машины и механизмы	342,95*6,26			6,26	2 147
Материалы	24337,36*3,24			3,24	78 853
Итого					92 572
Кровля (8, 9)					
Накладные расходы	(11572+401)*1,2*0,9*0,85			0,92	11 015
Сметная прибыль	(11572+401)*0,65*0,85*0,8			0,44	5 268
Итого					108 855
Кровля из профилированного листа (10, 19)					

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Зарплата					
Машины и механизмы		2252,95*9,8		9,8	22 079
Материалы		1196,52*6,26		6,26	7 490
Итого		7416,26*3,24		3,24	24 029
Теплоизоляционные работы (10, 19)					
Накладные расходы		(22079+55)*1*0,9*0,85		0,77	17 043
Сметная прибыль		(22079+55)*0,7*0,85*0,8		0,48	10 624
Итого					81 265
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)					
Зарплата		385,1*9,8		9,8	3 774
Машины и механизмы		84,12*6,26		6,26	527
Материалы		0*4,25		4,25	0
Итого					4 301
Крыши, кровля при ремонте (1, 2)					
Накладные расходы		(3774+173)*0,83*0,85		0,71	2 802
Сметная прибыль		(3774+173)*0,65*0,8		0,52	2 052
Итого					9 155
Кровля из асбестоцементных листов (3)					
Зарплата		368,71*9,8		9,8	3 613
Машины и механизмы		60,43*6,26		6,26	378
Материалы		0*4,25		4,25	0
Итого					3 991
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)					
Накладные расходы		(3613+0)*1,1*0,9*0,85		0,84	3 035
Сметная прибыль		(3613+0)*0,7*0,85*0,8		0,48	1 734
Итого					8 760
Кровля из асбестоцементных листов (4)					
Зарплата		83,07*9,8		9,8	814
Машины и механизмы		7,34*6,26		6,26	46
Материалы		0		1	0
Итого					860
Перекрытия при ремонте (4)					
Накладные расходы		(814+39)*0,85*0,85		0,72	614
Сметная прибыль		(814+39)*0,8*0,8		0,64	546
Итого					2 020
Кровля из профилированного листа (26)					
Зарплата		526,27*9,8		9,8	5 157

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Машины и механизмы		7,41*6,26		6,26	46
Материалы		301,06*3,24		3,24	975
Итого					6 178
Конструкции из кирпича и блоков (26)					
Накладные расходы		(5157+0)*1,22*0,9*0,85		0,93	4 796
Сметная прибыль		(5157+0)*0,8*0,85*0,8		0,54	2 785
Итого					13 759
Общестроительные работы (25)					
Зарплата		28,83*9,8		9,8	283
Машины и механизмы		1,33*6,26		6,26	8
Материалы		651,14*5,5		5,5	3 581
Итого					3 872
Кровли (25)					
Накладные расходы		(283+0)*1,2*0,9*0,85		0,92	260
Сметная прибыль		(283+0)*0,65*0,85*0,8		0,44	125
Итого					4 257
Общестроительные работы (11)					
Зарплата		38,31*9,8		9,8	375
Машины и механизмы		5,11*6,26		6,26	32
Материалы		0		1	0
Итого					407
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11)					
Накладные расходы		(375+27)*1,1*0,9*0,85		0,84	338
Сметная прибыль		(375+27)*0,7*0,85*0,8		0,48	193
Итого					938
Общестроительные работы (12, 22)					
Зарплата		283,85*9,8		9,8	2 782
Машины и механизмы		54,01*6,26		6,26	338
Материалы		3229,7*5,5		5,5	17 763
Итого					20 883
Деревянные конструкции (12, 22)					
Накладные расходы		(2782+29)*1,18*0,9*0,85		0,9	2 530
Сметная прибыль		(2782+29)*0,63*0,85*0,8		0,43	1 209
Итого					24 622
Общестроительные работы (5)					
Зарплата		59,46*9,8		9,8	583
Машины и механизмы		21,86*6,26		6,26	137

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы		0*5,5	5,5	0
Итого				720
Стены при ремонте (5)				
Накладные расходы		(583+36)*0,86*0,85	0,73	452
Сметная прибыль		(583+36)*0,7*0,8	0,56	347
Итого				1 519
Областроительные работы (17)				
Зарплата		85,26*9,8	9,8	836
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		0	1	0
Итого				836
Прочие ремонтно-строительные работы (17)				
Накладные расходы		(836+0)*0,78*0,85	0,66	552
Сметная прибыль		(836+0)*0,5*0,8	0,4	334
Итого				1 722
Итого по погрузке				3 460
Итого по перевозке				722
Итого				4 182
Итого				375 317

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				375 317
НДС		375317*0,18	18%	67 557,06
Итого				442 874,06

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова