

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной крыши

Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Мологская, д. 5

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покров, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,7	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,872	
3	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2 подшивки	0,165	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,872	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металлоочерепицы.	100 м2	3,872	
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	3,815	
7	Устройство кровли из металлоочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	3,872	
8	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,73	
9	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,072	
10	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	5,952	
11	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм	1 м3 изоляции	29,75	
12	Отгребозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5,808	
13	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных	100 окон	0,02	
14	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	


15	Простая окраска масляными составами по дереву заволощений оконных проемов	100 м2	0,013	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,78	
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0,28	
18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмонкой и обертывание только	100 м	0,15	
19	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой подкосов	1 шт.	20	
20	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	80	
21	Подшивка карнизов досками	100 м2 потолка	0,165	
22	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой	0,165	
23	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	1,97	
24	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,12	
25	Окраска вентканалов и дымовых кирпичных труб известковая	100 м2 фасада	0,29	
26	Окраска вентканалов по подготовленной поверхности цементная	100 м2 фасада	0,12	
27	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в 4 канала	10 шт.	0,4	
27	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,1	
28	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,4	
29	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,2	
30	Устройство желобов настенных	100 м желобов	0,76	
31	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт.	0,06	
32	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт.	0,12	
33	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 м	0,42	
34	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,24	

35	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	17,9	
36	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	17,9	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-4.7)

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР


 Патров А.А.  
Кацель С.Ф.



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

921 895,14 руб



Генеральный директор СНКО-Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт скатной крыши

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл. г. Великий Новгород, ул. Молодковская, д. 5.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 275-07-16

на капитальный ремонт скатной крыши

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 921,895 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 1 088,09 чел-ч

Сметная заработная плата - 139,675 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с переводом в цены сентября 2015 г.(письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09 2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин		
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	обслуживающ. машины		
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.  Крыши, кровли при ремонте	0,7	108,32	0,21	75,82	75,68	0,15	9,1	6,37			
	(0)		100 м труб и покрытий		108,11	0			0	0	0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,084 т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	3,872 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	851,26	731,38	119,88 0	15,9 0	61,56 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,4848 т	0		0				
3	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок Перекрытия при ремонте	0,165 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	59,67	54,83	4,84 2,6	28,87 0,8	4,76 0,13
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,39435 т	0		0				
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусьев с прозорами Крыши, кровли при ремонте	3,872 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	877,05	710,28	166,77 35	15,16 0,46	58,7 1,78
4.1	509-9900	Строительный мусор	5,4208 т	0		0				
5	ТЕРр58-12-02 прим. (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из металлочерепицы. Крыши, кровли при ремонте	3,872 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	7 160,92	1 000,29	123,32 24,35	21,35 0,32	82,67 1,24
6	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.л.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профлированного листа	3,815 100 м2 изолируемо й поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	4 099,08	458,16	165,19 12,21	9,016 0,1625	34,4 0,62
7	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС35.л.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровли	3,872 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	95 366,5	2 414,17	617,05 75,17	47,4145 0,9875	183,59 3,82
7.1	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	29,636278 м2	177,09		5 248,29				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,73 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 517,5	75,54	55,39 5,2	7,6705 0,3625	5,6 0,26
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профизного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,219 т	10 826,75		-2 371,06				
8.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	36,5 шт.	155,6		5 679,4				
9	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=12*0,6/100; Общестроительные работы	0,072 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	170,51	170,51	0 0	214,32 0	15,43 0
9.1	509-9900	Строительный мусор	7,2 т	0		0				
10	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция подутеплитель и на утеплитель) V=297,6*2/100; Кровля из профилированного листа	5,952 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	502,71	328,49	37,8 0	4,52 0	26,9 0
10.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	684,48 м2	5,11		3 497,69				
11	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм V=297,5*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	29,75 1 м3 изоляции	3 410,779 172,1665	85,6625 0	101 470,68	5 121,95	2 548,46 0	12,167 0	361,97 0
11.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-30,345 м3	3 091,13		-93 800,34				
11.2	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006)	30,345 м3	346,37		10 510,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровли	5,808  100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855  146,073	98,4625  1,9	1 470,5	848,39	571,87	10,2005	59,24
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	120,260003 кг	17,63		2 120,18				
13	ТЕРр58-2-03 (0)	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных Крыши, кровли при ремонте	0,02  100 окон	1 682,04  1 674,64	7,4  0	33,64	33,49	0,15	138,4	2,77
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,092 т	0		0		0	0	0
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровли	2  1 слуховое окно	447,428  99,038	30,65  2,7	894,86	198,08	61,3  5,4	7,6245  0,1375	15,25  0,28
14.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
15	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,013  100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115  682,4215	5,75  0,25	10,18	8,87	0,07	51,2325  0,0125	0,67  0
15.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000319 т	29 000		9,24				
16	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Крыши, кровли при ремонте	0,78  100 м	3 716,38  517,91	38,14  0	2 898,78	403,97	29,75	39,87	31,1  0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок V=0,28; Крыши, кровли при ремонте	0,28 100 м	3 240,99 1 730,92	21 0	907,48	484,66	5,88	133,25	37,31
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,15792 т	0		0			0	0
18	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Крыши, кровли при ремонте	0,15 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	889,56	3 12,17	10,47	160,21	24,03
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,1905 т	0		0			0	0
19	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Крыши, кровли при ремонте	20 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	2 043,8	362,6	589	1,42	28,4
20	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Крыши, кровли при ремонте	80 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	12 776	4 406,4	2 964,8	4,24	339,2
21	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Деревянные конструкции	0,165 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	807,61	143,05	14,48	65,9295	10,88
22	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву потолков ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,165 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,02 498,755	7,075 0,25	135,14	82,29	1,17	37,444	6,18
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005066 т	29 000		146,9				
23	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы(на чердаке) V=0,5*394/100; Печные работы при ремонте	1,97 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	449,83	374,77	18,22	14,77	29,1
								3,09	0,08	0,16



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,197 1000 шт.	1 779,85		350,63				
23.2	509-9900	Строительный мусор	1,0047 т	0		0				
24	ТЕРр61-31-01 (0)	Опекатуривание поверхности дымовых труб Шпакатурные работы при ремонте	0,12 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	338,22	223,12	0,23	131,4	15,77
25	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска вентилялов и дымовых кирпичных труб известковая ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,43*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,29 100 м2 фасада	82,1215 67,8615	2,95 0	23,82	19,68	0,86	5,0945	1,48
26	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска вентилялов по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,12 100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	70,38	12,92	1,48	8,0845	0,97
27	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Крыши, кровли при ремонте	0,1 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	144,9	23,14	0,32	18,6	1,86
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0				
28	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
28.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				
29	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	509,95	77,63	1,27	15,6	6,24
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
30	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровли	0,2 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	430,2	50,79	3,36	20,8	4,16
								0,57	0,17	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов настенных ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля	0,76 100 м желобов	27 858,8575 1 266,035	410,9625 51,85	21 172,73	962,19	312,33	97,4625	74,07
32	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Общестроительные работы	0,06 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	42,02	41,39	0,51	53,1	3,19
32.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали	6 шт.	46,03		276,18		0	0	0
33	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей Кровля из профилированного листа	0,12 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	100,87	99,61	1,02	63,9	7,67
33.1	[201-1102]	Колено из оцинкованной стали	12 шт.	27,84		334,08		0	0	0
34	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Кровля из профилированного листа	0,42 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	2 634,24	200,77	5,78	36,8	15,46
35	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из профилированного листа	0,24 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	284,41	112,86	0,25	37,8	9,07
35.1	509-9900	Строительный мусор	0,0024 т	0		0		0	0	0
36	ГОСЦП01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	17,9	374,5	0	6 703,55	0	0		
37	ГОСЦП03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; <Нет вида работ>	17,9	122,7504	0	2 197,23		0		
ИТОГО:						194	20 716,67	8 434,69		1 573,46
						822,31		214,89		11,01

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Печные работы при ремонте (23)

Зарплата

Машины и механизмы

374,77\*10,05

18,22\*6,26

10,05

6,26

3 766,44

114,06

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы		407,46*3,05	3,05	1 242,75
Итого				5 123,25
Печные работы при ремонте (23)				
Накладные расходы		(374,77+3,09)*10,05*0,78*0,85	0,66	2 506,35
Сметная прибыль		(374,77+3,09)*10,05*0,63*0,8	0,5	1 898,75
Итого				9 528,35
Кровли (14)				
Зарплата		198,08*10,05	10,05	1 990,7
Машины и механизмы		61,3*6,26	6,26	383,74
Материалы		655,58*3,05	3,05	1 999,52
Итого				4 373,96
Деревянные конструкции (14)				
Накладные расходы		(198,08+5,4)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9	1 840,48
Сметная прибыль		(198,08+5,4)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43	879,34
Итого				7 093,78
Кровли (7, 31)				
Зарплата		3376,36*10,05	10,05	33 932,42
Машины и механизмы		929,38*6,26	6,26	5 817,92
Материалы		117481,77*3,05	3,05	358 319,4
Итого				398 069,74
Кровли (7, 31)				
Накладные расходы		(3376,36+114,58)*10,05*1,2*0,9*0,85	0,92	32 277,23
Сметная прибыль		(3376,36+114,58)*10,05*0,65*0,85*0,8	0,44	15 436,94
Итого				445 783,91
Кровли (12)				
Зарплата		848,39*10,05	10,05	8 526,32
Машины и механизмы		571,87*6,26	6,26	3 579,91
Материалы		2170,42*3,05	3,05	6 619,78
Итого				18 726,01
Теплоизоляционные работы (12)				
Накладные расходы		(848,39+11,04)*10,05*1*0,9*0,85	0,77	6 650,7
Сметная прибыль		(848,39+11,04)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	4 145,89
Итого				29 522,6
Кровли (30)				
Зарплата		50,79*10,05	10,05	510,44
Машины и механизмы		3,36*6,26	6,26	21,03
Материалы		376,05*3,05	3,05	1 146,95

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				1 678,42
Прочие ремонтно-строительные работы (30)				
Накладные расходы			0,66	340,67
Сметная прибыль	(50,79+0,57)*10,05*0,78*0,85		0,4	206,47
Итого	(50,79+0,57)*10,05*0,5*0,8			2 225,56
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29)				
Зарплата	7982,86*9,8		9,8	78 232,03
Машины и механизмы	3893,15*6,26		6,26	24 371,12
Материалы	17021,5*3,05		3,05	51 915,58
Итого				154 518,73
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(7982,86+59,35)*9,8*0,83*0,85		0,71	55 957,7
Итого	(7982,86+59,35)*9,8*0,65*0,8		0,52	40 983,1
Итого				251 459,53
Отделочные работы (15, 22, 25, 26)				
Зарплата	123,76*10,05		10,05	1 243,79
Машины и механизмы	3,58*6,26		6,26	22,41
Материалы	268,31*4,28		4,28	1 148,37
Итого				2 414,57
Отделочные работы (15, 22, 25, 26)				
Накладные расходы	(123,76+0,04)*10,05*1,05*0,9*0,85		0,8	995,35
Сметная прибыль	(123,76+0,04)*10,05*0,55*0,85*0,8		0,37	460,35
Итого				3 870,27
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)				
Зарплата	731,38*10,05		10,05	7 350,37
Машины и механизмы	119,88*6,26		6,26	750,45
Материалы	0		1	0
Итого				8 100,82
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)				
Накладные расходы	(731,38+0)*10,05*1,1*0,9*0,85		0,84	6 174,31
Сметная прибыль	(731,38+0)*10,05*0,7*0,85*0,8		0,48	3 528,18
Итого				17 803,31
Штукатурные работы при ремонте (24)				
Зарплата	223,12*9,8		9,8	2 186,58
Машины и механизмы	0,23*6,26		6,26	1,44
Материалы	114,87*4,28		4,28	491,64
Итого				2 679,66

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Шукатурные работы при ремонте (24)				
Накладные расходы				1 502,38
Сметная прибыль				896,94
Итого				5 078,98
Итого				772 366,29
Итого по погрузке				6 703,55
Итого по перевозке				2 197,23
Итого				781 267,07
НДС				140 628,07
Итого			18%	921 895,14

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"  
 Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Коновалова Н.П.  
 Серова Е.А.

*Handwritten signatures*