

"УТВЕРЖДЕНО"  
Генеральный директор "Региональный фонд"

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 524-10-16

Объект - г. Великий Новгород, ул. Михайлова, д. 17.-на капитальный ремонт электроснабжения

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм 1/1	1 шт.
2	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 25 А 2/8	1 шт.
3	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 3/0,32	8 100 м кабеля 0,32
4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм 4/3	1 шт.
5	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 5/1	1 шт.
6	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 6/10	1 шт.
7	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м 7/0,2	10 100 м
8	Короба пластмассовые шириной до 40 мм 8/0,56	0,2 100 м
9	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup> 9/1,51	0,56 100 м
10	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый 10/0,03	1,51 100 шт.
11	Выключатель одноклавишный неуглубленного типа при открытой проводке 11/0,03	0,03 100 шт.
12	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на мостиках 12/0,01	0,03 100 шт.
13	Кронштейн "Переход" на стене 13/1	0,01 1 шт.
14	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" 14/6	1 1 токоприемник 6

1		2	3	Smeta WIZARD 4.0
15	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	15/10	10	1 линия
16	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	16/1	1	1 шт.

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ

*Маш*  
*Машков D.B.*  
 Капель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

125 660,68 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор ООО "Специальный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Михайлова, д.17.

Объект - г. Великий Новгород, ул. Михайлова, д.17.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 524-10-16

на капитальный ремонт системы электроснабжения.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

125,661 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

78,20 чел-ч

Сметная заработная плата -

12,044 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин									
				ед. изм.		Всего	Основной зарплаты	Всего	Экспл. машина		обслуживающ. машины								
				Всего	Экспл. машины							В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	На	Всего				

Демонтаж

1	ТЕРм08-03-572-03 (0) МДС37 п.3.2.1	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм ЗП=35,03*0,3; ЭММ=31,06*0,3; ЗПм=1,97*0,3; Маг=252,9*0; ТЗТ=2,32*0,3; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1	19,827	9,318	19,83	10,51	9,32	0,696	0,7
			1 шт.	10,509	0,591			0,59	0,1	0,1

2.	ТЕРм08-03-526-01 (0) МДС37 п.3.2.1	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ЗП=22,6*0,3; ЭММ=1,2*0,3; ЗПм=0*0,3; Маг=26,01*0; ТЗТ=1,56*0,3; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	7,14	0,5	57,12	54,24	2,88	0,468	3,74
3	ТЕРм08-02-148-01 (0) МДС37 п.3.2.1	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ЗП=145,33*0,3; ЭММ=62,55*0,3; ЗПм=3,93*0,3; Маг=41,34*0; ТЗТ=9,92*0,3; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,32  100 м кабеля	62,364 43,599	18,765 1,179	19,96	13,95	6 0,38	2,976 0,2	0,95 0,06

Монтаж

4	ТЕРм08-03-572-03 (0)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2 шт.	318,99	31,06	956,97	105,09	93,18	2,32	6,96
4.1	[509-2968]	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-12 IP31 (265х310х120 мм)	2 шт.	266,27		532,54				
4.2	[509-6334]	Щиты с монтажной панелью ЩМП-2, размером 500х400х220 мм, степень защиты IP30	0 шт.	361,75		0				
5	ТЕРм08-01-080-01 (0)	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	27,32	9,76	27,32	16,55	9,76	1,13	1,13
5.1	[509-2228]	Выключатели автоматические IP 16A	1 шт.	10,65		10,65				
6	ТЕРм08-01-080-02 (0)	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6 Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	10 шт.	37,09	19,53	370,9	165,5	195,3	1,13	11,3
			1 шт.	16,55	1,57			15,7	0,08	0,8

6.1	[509-2245]	Выключатели автоматические УГ 50А	2 шт.	42,31		84,62			
6.2	[509-2237]	Выключатели автоматические 2P 25А	8 шт.	21,29		170,32			
7	ТЕРм08-02-390-05 (0)	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,2	602,37	41,5	120,47	8,3	30,08	6,02
			100 м	430,75	1,97		0,39	0,1	0,02
7.1	[509-3430]	Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный РНК 50-50x25 мм, длина 3 м	7 шт.	21,97		153,79			
7.2	[509-5581]	Крышка с заземлением на лоток основанием 50 мм, длиной 3000 мм	7 шт.	70,83		495,81			
8	ТЕРм08-02-390-01 (0)	Короба пластмассовые шириной до 40 мм Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,56	320,83	31,92	179,66	17,88	16,29	9,12
			100 м	236,04	0,2		0,11	0,01	0,01
8.1	[509-1843]	Кабель-канал (короб) 40x20 мм	56 м	30,84		1 727,04			
9	ТЕРм08-02-402-01 (0)	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средней степенью влажности до 10 мм <sup>2</sup> V=151/100; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1,51	274,27	48,85	414,15	73,76	12,24	18,48
			100 м	175,28	1,97		2,97	0,1	0,15
9.1	[501-8509]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм <sup>2</sup>	0,151 1000 м	27 415,5		4 139,74			
9.2	[501-8484]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм <sup>2</sup>	0,4228 1000 м	11 099,45		4 692,85			

9.3	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющийся горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup>	0,56625 1000 м	7 460,21	4 224,34	4 224,34		
10	ТЕРм08-03-593-06 (0)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды; одноламповый Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,03 100 шт.	1 846,22 1 066,66	55,39 17,3	32 7,4	70,64	2,12 0,03
10.1	[509-5217]	Светильник антивибрационный с датчиком движения	3 шт.	1 106,93	3 320,79			
11	ТЕРм08-03-591-01 (0)	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,03 100 шт.	600,17 477,16	18,01	14,31	31,6	0,95 0
11.1	[509-6442]	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	3 шт.	16,63	49,89			
12	ТЕРм08-03-595-01 (0)	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на мостиках Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,01 100 шт.	7 200,47 3 225,36	72	32,25	213,6	2,14 0,98
12.1	[509-5470]	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения	1 шт.	1 659,2	1 659,2			
12.2	[509-0705]	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ	0,1 10 шт.	2 318,05	231,81			
13	ТЕРм08-02-364-02 (0)	Кронштейн "Переход" на стене Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 1 шт.	22,92 12,68	22,92	12,68	0,84	0,84 0,03
13.1	[201-1443]	Кронштейн для РКУ	1 шт.	1 225,5	1 225,5			

14	ТЕРп01-11-013-0 1 (0)	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы	6	23,8	0	142,8	142,8	0	1,22	7,32
			1 токоприемник	23,8	0			0	0	0
15	ТЕРп01-11-028-0 1 (0)	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы	10	6,24	0	62,4	62,4	0	0,32	3,2
			1 линия	6,24	0			0	0	0
16	ТЕРм08-03-600-02 (0)	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1	13,62	2,44	13,62	10,57	2,44	0,7	0,7
			1 шт.	10,57	0,2			0,2	0,01	0,01
16.1	[509-8214]	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий	1	446,86		446,86				
ИТОГО:						25 719,27	1 155,85	471,83		75,67
								42,57		2,53

		Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16)				
Зарплата				
Машины и механизмы		950,65*10,05	10,05	9 554,03
Материалы		471,83*6,26	6,26	2 953,66
Итого		24091,57*3,19	3,19	76 852,11
Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16)				89 359,8
Накладные расходы		(950,65+42,57)*10,05*0,95*0,85	0,81	8 085,31
Сметная прибыль		(950,65+42,57)*10,05*0,65*0,8	0,52	5 190,57
Итого				102 635,68
Пусконаладочные работы (14, 15)				
Зарплата		205,2*10,05	10,05	2 062,26
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		0	1	0
Итого				2 062,26
Пусконаладочные работы (14, 15)				

Накладные расходы					
Сметная прибыль				0,55	1 134,24
Итого				0,32	659,92
Итого					3 856,42
Итого					106 492,1
НДС				18%	106 492,1
Итого			106492,1*0,18		19 168,58
					125 660,68

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОГПД СНКО "Региональный фонд"

*К.Э.-И. Савченко*  
*Е.А. Серова*

К.Э.-И. Савченко  
Е.А. Серова