

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №184-06-16

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома

по адресу: г. Великий Новгород, ул. Черняковского, д.20

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	31,88	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,45	
3	Отрубка поверхности балконов и козырьков под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	32,33	
4	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	32,33	
5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	32,33	
6	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	19,8	
7	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 (Продукты техэтажа)	1 решетка	110	

8	Масляная окраска металлических поверхностей решеток,(жалюзийных и решёток подвала) количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,178	
9	Масляная окраска металлических поверхностей решеток,(отраждения балконов и лоджий) количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,93	
10	Окраска экранов балконов и лоджий по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,4	
11	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных газовых за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,238	
12	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,27	
13	Очистка вручную поверхности цоколя от красок	100 м2 расчищенной поверхности	3,23	
14	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2 поверхности	3,23	
15	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолированной поверхности	3,5	
16	Устройство чеканки и расшивка швов карнизных плит раствором	100 м восстановленной герметизации стыков	0,42	
17	Окраска карнизных плит с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,98	

18	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,15	
19	Разборка выравнивающих стяжек на козырьках	1 м3	0,45	
20	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(30 мм)	100 м2 стяжки	0,15	
21	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(κ=15)	100 м2 стяжки	0,15	
22	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,15	
23	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,15	
24	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,25	
25	Ремонт штукатурки боковых и нижних поверхностей козырьков и балконов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	100 м2 отремонтированной поверхности	5,56	
26	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности козырьков за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,56	
27	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (отливов)	100 м труб и покрытий	10,17	
28	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,53	
29	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок	100 м2 расчищенной поверхности	3,865	
30	Окраска дверных и оконных откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,865	

31	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,6552	
32	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, новоротно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,6552	
33	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0,0286	
34	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,86	
35	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2(9 штук)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,57	
36	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расходом старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,79	
37	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	5,76	
38	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	5,76	

Применить коэффициент на стесненность $k=1,15$ (МДС 81-38.2004.п.3,11.1)
и коэффициенты на капремонт $k=1,15$ и $k=1,25$ (МДС 81-35.2004.п.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:

Главный специалист
Зам.начальника ОКР

Кузёмкин В.В.
Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " 2015г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Чернышевского, д.20

Объект :Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 184-06-16

на капитальный ремонт фасада

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 3 721,725 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 7 051,33 чел-ч

Сметная заработная плата - 933,675 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены ноября 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-3057-И от 23.11.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
Фасад												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов $V=(3233-45)/100$	31,88	247,1	0	7 878	7 878	0	20,8	663,1		
	(0)		100 м2 расчищенно й поверхности	247,1	0			0	0	0	0	
2	ТЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,45	3 665,6	1,23	1 650	1 128	1	188,25	84,71		
	(0)		100 м2 отремонтир ованной поверхности	2 507,49	0			0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	2,178 т	0		0				
3	ТЕР62-25-01 (0)	Огрунтовка поверхности балконов и козырьков под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	32,33	404,78	27,6	13 087	1 824	892	4,29	138,7
			100 м2 обработанной поверхности	56,41	0			0	0	0
4	ТЕР62-25-07 (0)	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	32,33	977,99	2,29	31 618	9 911	74	23,6	762,99
			100 м2 обработанной поверхности	306,56	0			0	0	0
5	ТЕР62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов за 2 раза с земли и лесов	32,33	311,83	103,74	10 081	6 203	3 354	14,59	471,69
			100 м2 окрашиваемой поверхности	191,86	0			0	0	0
5.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	1,739354 т	18 979,33		33 012				
6	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТМ=0*1,25	19,8	1 043,42	9,26	20 660	13 025	183	50,03	990,59
			100 м2 вертикально й просклин для наружных лесов	657,83	0			0	0	0
7	ТЕР20-02-002-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2(Продукты техэтажа) ЗП=19,93*1,15; ЭММ=2,63*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТМ=0*1,25	110	31	3,29	3 410	2 521	362	1,68	184,8
			1 решетка	22,92	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[101-3987]	Решетки металлические размером 200х200 мм	110 шт.	27,16		2 988				
8	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток,(жалюзийных и решеток подвала) количество окрасок 2 V=(10,6+7,2)/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,178 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 168,19 1 102,39 0,25	4,43	208	196	1	81,72	14,55
8.1	[101-4165]	Грунт-эмаль для металла	4,3788 кг	19,47		85				
9	ТЕР15-04-030-04 (0) МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток,(ограждения балконов и лоджий) количество окрасок 2 V=93/100; ЗП=958,6*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,93 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 168,19 1 102,39 0,25	4,43	1 086	1 025	4	81,72	76
9.1	[101-4165]	Грунт-эмаль для металла	22,878 кг	19,47		445				
10	ТЕР15-04-014-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска экранов балконов и лоджий по подготовленной поверхности перхлорвиниловая ЗП=142,49*1,15; ЭММ=11,86*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,07*1,15; ТЗТм=0*1,25	3,4 100 м2 окрашиваемой поверхности	556,87 163,86	14,83 0	1 893	557	50	11,58	39,37
10.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,2006 т	18 979,33		3 807				
11	ТЕР62-32-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных газовых за 2 раза	0,238 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 244,53 992,99	1,06 0	296	236	0	80,6	19,18
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,003832 т	29 000		111				

Цоколь

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР61-10-03 (0)	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,27 100 м2 отрмонтир ованной поверхности	3 665,6 2 507,49 0	1,23 0	990	677	0	188,25	50,83
12.1	509-9900	Строительный мусор	1,307 т	0		0				0
13	ТЕР62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности цоколя от красок	3,23 100 м2 расшищен ой поверхности	247,1 247,1	0 0	798	798	0 0	20,8 0	67,18 0
14	ТЕР61-1-02 (0)	Силовое выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	3,23	1 117,87	23,49	3 611	1 733	76	42,37	136,86
15	ТЕР08-01-003-07 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	3,5 100 м2 поверхности	1 298,67 536,4	103,19 12,58	4 545	1 236	361 41	24,38 0,64	85,33 2,07
16	ТЕР08-01-003-07 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ЗП=307,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25	3,5 100 м2 поверхности	1 298,67 353,27	103,19 0	4 545	1 236	361 0	24,38 0	85,33 0

Козырьки, балконы

16	ТЕР08-01-003-07 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство чеканки и расшивка швов карнизных плит раствором	0,42 100 м восстановле нной герметизаци и стыков	203,7 185,58	8,46 0	86	78	4 0	12,29 0	5,16 0
----	--	---	---	-----------------	-----------	----	----	--------	------------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска карнизных плит с лесов с подготовкой поверхности перхворвинилов ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	1,98 100 м2 окрашиваем ой поверхности	787,84 228,7 0	16,39 0	1 560	453	32	16,55	32,77
17.1	[101-4656]	Краска перхворвиниловая фасадная	0,11682 т	20 793,78		2 429				
18	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,15 100 м2 покрытия	212,69 170,83 0	41,86 0	32	26	6	14,38	2,16
19	ТЕР46-04-009-02 (0)	Разборка выравнивающих стяжек на козырьках V=15*0,03	0,45 1 м3	304,16 107,8	196,36 27,25	137	49	88	7,8	3,51
20	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(30 мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25	0,15 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63 39,8	260,73	218	62	39	31,3	4,7
21	ТЕР12-01-017-02 (0) к=15; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(к=15) ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*1,5; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25	0,15 100 м2 стяжки	1 020,53 226,84 9,19	54,94	153	34	8	17,25	2,59
22	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,15 100 м2 кровли	124,65 42,9 0	5,29	19	6	1	3,22	0,48
23	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	0,15 100 м2 кровли	9 184,24 236,49 4,91	56,81	1 378	35	9	16,51	2,48
24	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25	0,25 100 м примыканий	11 471,02 570,73 17,45	128,69	2 868	143	32	40,83	10,21
								4	0,89	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР61-24-01 (0)	Ремонт штукатурки боковых и нижних поверхностей козырьков и балконов сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	5,56 100 м2 отремонтированной поверхности	4 968,42 1 020,4	117,14 93,83	27 624	5 673	651	62,91	349,78
26	ТЕР62-26-04 (0)	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности козырьков за 2 раза с земли и лесов	5,56 100 м2 окрашиваемой поверхности	311,83 191,86	103,74 0	1 734	1 067	577	14,59	81,12
26.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,299128 т	18 979,33		5 677				

Окна и двери

27	ТЕР68-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (отливов)	10,17 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	1 102	1 099	2	9,1	92,55
27.1	509-9900	Строительный мусор	1,22 т	0		0				
28	ТЕР12-01-010-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25	1,53 100 м2 покрытия	15 313,64 1 684,31	32,66 4,91	23 430	2 577	50	129,66	198,38
29	ТЕР62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок V=3,76±0,105	3,865 100 м2 расчищенной поверхности	247,1 247,1	0 0	955	955	0	20,8	80,39
30	ТЕР15-04-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Окраска дверных и оконных откосов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая V=3,76±0,105; ЗП=198,87*1,15; ЭММ=13,11*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=14,39*1,15; ТЗТм=0*1,25	3,865 100 м2 окрашиваемой поверхности	787,84 228,7	16,39 0	3 045	884	63	16,55	63,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,228035 т	18 979,33		4 328				
31	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок V=1,4*1,3*36/100	0,6552 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	1 581	1 395	186	172,76	113,19
32	ТЕР10-01-034-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых V=1,4*1,3*36/100; ЗП=2498,17*1,15; ЭММ=566,41*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25	0,6552 100 м2 проемов	17 926,39 2 872,9	708,01 43,25	11 745	1 882	464	215,68	141,31
32.1	[203-1013]	Блок оконный пластиковый, с двухкамерным стеклопакетом, площадью до 2,5 м2	65,52 м2	2 487,9		163 007		28	2,2	1,44
33	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных V=2,2*1,3/100	0,0286 100 м2	1 564,23 1 280,17	284,06 152,17	45	37	8	103,91	2,97
34	ТЕР09-04-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ЗП=36,24*1,15; ЭММ=22,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,4*1,15; ТЗТм=0*1,25	2,86 1 м2 проема	108,01 41,68	28,08 0	309	119	80	2,76	7,89
34.1	[203-8147]	Блок дверной стальной наружный двупольный	2,86 м2	1 579,39		4 517		0	0	0
34.2	[101-0895]	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении двупольных	1 комплект	105,37		105				
35	ТЕР15-04-030-02 (0) МДС35.п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей дверей, количество окрасок 2(9 штук) ЗП=164,71*1,15; ЭММ=3,54*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=12,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,57 100 м2 окрашиваемой поверхности	264,38 189,42	4,43 0,25	151	108	3	14,04	8
35.1	[101-4165]	Грунт-эмаль по металлу	15,561 кг	19,47		303		0	0,01	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕР62-9-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчетной старой краской более 35%	7,79	2 472,5	10,02	19 261	14 413	78	140,7	1 096,05
	(0)		100 м2	1 850,21	1,97			15	0,1	0,78
			окрашиваемой поверхности							
36.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,179949 т	29 000		5 219				

37	ТССЦи01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	5,76	374,5	0	2 157	0	0		
			т	0	0			0		
38	ТССЦи03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17	5,76	122,7504	0	707		0		
			т							
ИТОГО:						425 277	80 043	7 739		6 085,54

На стесненные условия труда

Кзпл=0,15; Кмаш=0,15; Кзт=0,15; Кзт=0,15; Кзм=0,15

ИТОГО:

Наименование и значение множителей		Значение		Прямые
------------------------------------	--	----------	--	--------

Отделочные работы (2, 12, 14)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Штукатурные работы при ремонте (2, 12, 14)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Отделочные работы (1, 3, 4, 5, 11, 13, 26, 29, 36)

Зарплата

Машины и механизмы

4069*10,05	10,05									40 893,45
89*6,26	6,26									557,14
2635*4,28	4,28									11 277,8
										52 728,39
(4069+47)*10,05*0,85	0,67									27 715,09
(4069+47)*10,05*0,5*0,8	0,4									16 546,32
										96 989,8
49778*10,05	10,05									500 268,9
5721*6,26	6,26									35 813,46

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы		81467*4,28	4,28	348 678,76
Итого				884 761,12
Малырные работы при ремонте (1, 3, 4, 5, 11, 13, 26, 29, 36)				
Накладные расходы		(500268,9+170,85)*0,8*0,85	0,68	340 299,03
Сметная прибыль		(500268,9+170,85)*0,5*0,8	0,4	200 175,9
Итого				1 425 236,05
Отделочные работы (6)				
Зарплата		14979*10,05	10,05	150 538,95
Машины и механизмы		210*6,26	6,26	1 314,6
Материалы		7451*4,28	4,28	31 890,28
Итого				183 743,83
Конструкция из кирпича и блоков (6)				
Накладные расходы		(150538,95+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	140 001,22
Сметная прибыль		(150538,95+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	81 291,03
Итого				405 036,08
Общестроительные работы (27)				
Зарплата		1264*10,05	10,05	12 703,2
Машины и механизмы		2*6,26	6,26	12,52
Материалы		0*5,5	5,5	0
Итого				12 715,72
Крыши, кровля при ремонте (27)				
Накладные расходы		(12703,2+0)*0,83*0,85	0,71	9 019,27
Сметная прибыль		(12703,2+0)*0,65*0,8	0,52	6 605,66
Итого				28 340,65
Общестроительные работы (23, 28)				
Зарплата		3004*10,05	10,05	30 190,2
Машины и механизмы		68*6,26	6,26	425,68
Материалы		22137*5,5	5,5	121 753,5
Итого				152 369,38
Кровли (23, 28)				
Накладные расходы		(30190,2+100,5)*1,2*0,9*0,85	0,92	27 867,44
Сметная прибыль		(30190,2+100,5)*0,65*0,85*0,8	0,44	13 327,91
Итого				193 564,73
Отделочные работы (8, 9, 10, 17, 30, 35)				
Зарплата		3706*10,05	10,05	37 245,3
Машины и механизмы		176*6,26	6,26	1 101,76
Материалы		15964*4,28	4,28	68 325,92

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				106 672,98
Отделочные работы (8, 9, 10, 17, 30, 35)				
Накладные расходы				29 796,24
Сметная прибыль		(37245,3+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	13 780,76
Итого		(37245,3+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	150 249,98
Общестроительные работы (31, 33)				
Зарплата		1647*10,05	10,05	16 552,35
Машины и механизмы		223*6,26	6,26	1 395,98
Материалы		0	1	0
Итого				17 948,33
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (31, 33)				
Накладные расходы		(16552,35+1206)*1,1*0,9*0,85	0,84	14 917,01
Сметная прибыль		(16552,35+1206)*0,7*0,85*0,8	0,48	8 524,01
Итого				41 389,35
Общестроительные работы (16)				
Зарплата		90*10,05	10,05	904,5
Машины и механизмы		5*6,26	6,26	31,3
Материалы		4*5,5	5,5	22
Итого				957,8
Стены при ремонте (16)				
Накладные расходы		(904,5+0)*0,86*0,85	0,73	660,29
Сметная прибыль		(904,5+0)*0,7*0,8	0,56	506,52
Итого				2 124,61
Кровля из наплавляемых материалов (18, 19)				
Зарплата		86*10,05	10,05	864,3
Машины и механизмы		108*6,26	6,26	676,08
Материалы		0	1	0
Итого				1 540,38
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (18, 19)				
Накладные расходы		(864,3+140,7)*1,1*0,9*0,85	0,84	844,2
Сметная прибыль		(864,3+140,7)*0,7*0,85*0,8	0,48	482,4
Итого				2 866,98
Кровля из наплавляемых материалов (20, 21, 22, 24)				
Зарплата		282*10,05	10,05	2 834,1
Машины и механизмы		92*6,26	6,26	575,92
Материалы		2932*3,11	3,11	9 118,52
Итого				12 528,54

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Кровли (20, 21, 22, 24)				
Накладные расходы				2 727,57
Сметная прибыль	(2834,1+130,65)*1,2*0,9*0,85		0,92	1 304,49
Итого	(2834,1+130,65)*0,65*0,85*0,8		0,44	16 560,6
Окна, двери из ПВХ профиля (32)				
Зарплата	2164*10,05		10,05	21 748,2
Машины и механизмы	534*6,26		6,26	3 342,84
Материалы	172406*2,19		2,19	377 569,14
Итого				402 660,18
Деревянные конструкции (32)				
Накладные расходы	(21748,2+321,6)*1,18*0,9*0,85		0,9	19 862,82
Сметная прибыль	(21748,2+321,6)*0,63*0,85*0,8		0,43	9 490,01
Итого				432 013,01
Двери: стальные (34)				
Зарплата	137*10,05		10,05	1 376,85
Машины и механизмы	92*6,26		6,26	575,92
Материалы	4731*2,69		2,69	12 726,39
Итого				14 679,16
Строительные металлические конструкции (34)				
Накладные расходы	(1376,85+0)*0,9*0,9*0,85		0,69	950,03
Сметная прибыль	(1376,85+0)*0,85*0,85*0,8		0,58	798,57
Итого				16 427,76
Общестроительные работы (15)				
Зарплата	1421*10,05		10,05	14 281,05
Машины и механизмы	415*6,26		6,26	2 597,9
Материалы	2948*5,5		5,5	16 214
Итого				33 092,95
Конструкции из кирпича и блоков (15)				
Накладные расходы	(14281,05+0)*1,22*0,9*0,85		0,93	13 281,38
Сметная прибыль	(14281,05+0)*0,8*0,85*0,8		0,54	7 711,77
Итого				54 086,1
Выравнивание поверхностей сухой смесью типа "Ветонит" при ремонтно-строительных работах /ТЕРр/ (25)				
Зарплата	6524*10,05		10,05	65 566,2
Машины и механизмы	749*6,26		6,26	4 688,74
Материалы	21300*2,04		2,04	43 452
Итого				113 706,94
Штукатурные работы при ремонте (25)				

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(65566,2+6030)*0,79*0,85		0,67	47 969,45
Итого	(65566,2+6030)*0,5*0,8		0,4	28 638,48
Общестроительные работы (7)				
Зарплата	2899*10,05		10,05	29 134,95
Машины и механизмы	416*6,26		6,26	2 604,16
Материалы	3515*5,5		5,5	19 332,5
Итого				51 071,61
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (7)				
Накладные расходы	(29134,95+0)*1,28*0,9*0,85		0,98	28 552,25
Сметная прибыль	(29134,95+0)*0,83*0,85*0,8		0,56	16 315,57
Итого				95 939,43
Итого по погрузке				2 157
Итого по перевозке				707
Итого				2 864
Итого				3 154 004
НДС				567 720,72
Итого	3154004*0,18		18%	3 721 724,72

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Уч Коновалова Н.П.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Серг Е. А. Серова