

111.1

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "Региональный фонд"

А.Ю.УТИН
20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. №319-08-16

: Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома

Новгородская обл., п. Батецкий, ул. Дубецкая, д.42

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3,37	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,37	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали лозиков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,125	
4	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена строительных ног из бревен	100 м	0,15	
5	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2	0,61	
6	Разборка обшивки фронтонов досками обшивки	100 м2	0,15	
7	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без водокожных досок на фронтонах	100 м2	0,02	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	3,37	
9	Устройство контробрешетки с прозорами из брусков 50х50 под кровлю из профлиста	100 м2	3,37	
10	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гиримакс" любой модификации при помощи воздушно-капельного распыления для обеспечения второй ступени огнестойкости по НПБ 251	100м2	5,3	
11	Устройство пароизоляции преключочной в один слой	100 м2	3,37	
12	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (кровля 4х скатная)	100 м2 кровли	3,37	
13	Устройство снегозадержатели	100 мл	0,70	
14	Разборка слуховых окон полукруглых	100 окон	0,03	
15	Устройство гидропароизоляции под утеплитель	100 м2 кровли	2,92	

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл., п.Батецкий, ул.Дубецкая, д.42
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома


Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 319-08-16

капитальный ремонт крыши из профилированного листа

Сметная стоимость - 803,113 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 251,40 чел-ч
Сметная заработная плата - 161,259 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июля 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1835-И от 23.07.2015г.)



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин		
			ед. изм.		Всего		Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	3,37	226,51	43,07	763,34	618,19	145,15	15,16	51,09				
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 кровли	183,44	9,04			30,46	0,46	1,55				
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,718 т	0		0								
2	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,37	219,85	30,96	740,89	636,56	104,34	15,9	53,58				
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0				
2.1	509-9900	Строительный мусор	3,033 т	0		0								

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали полевых, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,125 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	13,54	13,51	0,03 0	9,1 0	1,14 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,015 т	0		0				
4	ТЕРр58-5-02 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из бревен Кровля из профилированного листа	0,15 100 м	5 798,5 2 081,13	69,79 0	869,78	312,17	10,47 0	160,21 0	24,03 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,399 т	0		0				
5	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок Кровля из профилированного листа	0,61 100 м2	361,65 332,29	29,36 15,73	220,61	202,7	17,91 9,6	28,87 0,8	17,61 0,49
5.1	509-9900	Строительный мусор	1,4579 т	0		0				
6	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка обшивки фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*0,8; ЭММ=59,62*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=3640,62*0; ТЗТ=36,3*0,8; Общестроительные работы	0,15 100 м2	429,58 381,88	47,7 0	64,44	57,28	7,16 0	29,04 0	4,36 0
7	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах Общестроительные работы	0,02 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	48,25	42,57	5,68 3,04	172,76 7,74	3,46 0,15
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	3,37 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	6 232,51	870,61	107,33 21,2	21,35 0,32	71,95 1,08
9	ТЕРр58-12-04 (0)	Устройство контробрешетки с прозорами из брусьев 50х50 под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	3,37 100 м2	1 385,11 222,76	11,4 1,57	4 667,82	750,7	38,42 5,29	18,41 0,08	62,04 0,27
9.1	[102-0025]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	-3,033 м3	1 241,2		-3 764,56				
9.2	[102-8007]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт II	1,2 м3	1 155		1 386				

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР26-02-018-02	Отнебизащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	5,3	253,18	98,46	1 341,85	774,17	521,84	10,2	54,06
	(0) МДС35.п.4.7	ЗГ=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100м2	146,07	1,9			10,07	0,11	0,58
10.1	[113-8071]	Антисептик-антисирень "ПИРИЛИАКС 3000" для древесины	109,71 кг	17,63		1 934,19				
11	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	3,37	1 074,46	43,3	3 620,93	404,7	145,92	9,02	30,4
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 изолируемо й поверхности	120,09	3,2			10,78	0,16	0,54
12	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам средней сложности (кровля 4х скатная) Применительно.	3,37	24 629,78	159,36	83 002,36	2 101,2	537,04	47,41	159,77
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 кровли	623,5	19,41			65,41	0,99	3,34
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 431,36 м2	176,79		-76 260,13				
12.2	[101-4588]	Профнастил оцинкованный с покрытием полистер МП20-1100-0,7	431,36 м2	79,26		34 189,59				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	43,136 м2	177,09		7 638,95				
13	ТЕРр58-2-03 (0)	Разборка слуховых окон полукруглых	0,03	1 682,04	7,4	50,46	50,24	0,22	138,4	4,15
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 окон	1 674,64	0			0	0	0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,138 т	0		0				

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.л.4.7	Ограждение кровель перилами(Снегозадержание) Применительно ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,7 100 м ограждения	3 448,64 103,48	75,88 7,13	2 414,05	72,44	53,12 4,99	7,67 0,36	5,37 0,25
14.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,21 т	10 826,75		-2 273,62				
14.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	35 шт.	155,6		5 446				
15	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (гидропароизоляция подутеплитель) Кровля из профилированного листа	2,92 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	246,62	161,15	18,54 0	4,52 0	13,2 0
15.1	[101-7201]	ИЗОСТАН DM	335,8 м2	6,85		2 300,23				
16	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора(Уборка мусора с чердака) V=3*1,2/100; Общестроительные работы	0,036 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	85,26	85,26	0 0	214,32 0	7,72 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	3,6 т	0		0				
17	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.л.4.7	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа	2,92 100 м2 утепляемого покрытия	1 822,99 758,85	179,3 13,51	5 323,13	2 215,84	523,56 39,45	52,37 0,69	152,92 2,01
17.1	[104-0097]	Вата минеральная "ISOVER", толщина 50 мм	300,76 м2	12,11		3 642,2				
18	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	1,2 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	4 459,66	621,49	45,77 0	39,87 0	47,84 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,61 100 м2 потолка	4 894,63 866,97	87,78 4,91	2 985,72	528,85	53,55 3	65,93 0,25	40,22 0,15
20	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,61 100 м2 окрашиваем ой поверхности	819,03 498,76	7,08 0,25	499,61	304,24	4,32 0,15	37,44 0,01	22,84 0,01
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,018748 т	29 000		543,68				
21	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов (вагонка) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,15 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	639,62	82,34	11,18 0	41,75 0	6,26 0
22	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,15 100 м2 окрашиваем ой поверхности	723,52 429,67	7,08 0,25	108,53	64,45	1,06 0,04	32,26 0,01	4,84 0
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,00405 т	29 000		117,45				
23	ТЕР10-01-027-09 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленных площадью проема до 2 м2 ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,02 100 м2 проемов	10 021,06 3 226,81	585,83 0	200,42	64,54	11,72 0	239,2 0	4,78 0
23.1	[101-0941]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м	3 комплект	10,05		30,15				
23.2	[203-0002]	Блоки оконные со спаренными створками одностворные ОС 9-9, площадь 0,75 м2	2 м2	504,84		1 009,68				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,2*0,9) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	3 1 слуховое окно	447,43 99,04	30,65 2,7	1 342,29	297,12	91,95 8,1	7,62 0,14	22,86 0,42
24.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1,5 м2	163,21		- 244,82				
24.2	[203-0177]	Окна одинарной конструкции с жалюзиной решеткой	2 м2	454,71		909,42				
24.3	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	3 комплект	41,1		123,3				
25	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска массивными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,04 100 м2 окрашиваем ой поверхности	782,71 682,42	5,75 0,25	31,31	27,3	0,23 0,01	51,23 0,01	2,05 0
25.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,00098 т	29 000		28,42				
26	ТЕРр6-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы(1,6м3) V=0,85*394/100; Общестроительные работы	3,349 100 кв.м	228,34 190,24	9,25 1,57	764,71	637,11	30,98 5,26	14,77 0,08	49,46 0,27
26.1	[404-0276]	Кирпич глиняный для дымоходов труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	0,3349 1000 шт.	1 772,3		593,54				
26.2	509-9900	Строительный мусор	1,70799 т	0		0				
27	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымоходов труб Отделочные работы	0,085 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	239,57	158,04	0,16 0	131,4 0	11,17 0
28	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска вентилоходов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,085 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0	56,13	12,74	1,06 0	11,53 0	0,98 0
29	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровля из профилированного листа	0,3 100 кв. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 3,34	645,31	76,19	5,05 1	20,8 0,17	6,24 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР60-19-01 (0)	Омена копкаков на дымовых трубах на один канал Кровля из профилированного листа	0,04 100 копкаков	13 779,89 3 419,62	34,52 4,33	551,2	136,78	1,38 0,17	263,25	10,53 0,01
31	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	2,6 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,42 657,83	9,26 0	2 712,89	1 710,36	24,08 0	50,03	130,08 0
32	ТОСЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7; <Нет вида работ>	15,06 т	374,5 0	0 0	5 639,97	0	0 0		
33	ТОСЦпг03-21-01-004	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 4 км Цел=6,58*7,17; <Нет вида работ>	15,06 т	47,1786	0	710,53		0		

MT 010:

На стесненные условия труда

 $K_{3LE}=0,15; K_{MAN}=0,15; K_{3MSH}=0,15; K_{T3T}=0,15; K_{T3M}=0,15$

ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (4, 8, 9, 13, 15, 18)		
Зарплата	3181,31*9,8	31 177
Машины и механизмы	253,86*6,26	1 589
Материалы	13461,41*3,24	43 615
Итого		76 381
Крыши, кровли при ремонте (4, 8, 9, 13, 15, 18)		
Накладные расходы	(3181,31+30,46)*9,8*0,83*0,85	22 347
Сметная прибыль	(3181,31+30,46)*9,8*0,65*0,8	16 367
Итого		115 095
Кровля из профилированного листа (11, 12, 14, 17)		

Кровля из профилированного листа (11, 12, 14, 17)

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Зарплата				
Машины и механизмы	5513,31*9,8		9,8	54 030
Материалы	1448,59*6,26		6,26	9 068
Итого	60689,65*3,24		3,24	196 634
Кровля (11, 12, 14, 17)				259 732
Накладные расходы	(54030+1359)*1,2*0,9*0,85		0,92	50 958
Сметная прибыль	(54030+1359)*0,65*0,85*0,8		0,44	24 371
Итого				335 061
Кровля из профилированного листа (10)				
Зарплата	890,3*9,8		9,8	8 725
Машины и механизмы	600,12*6,26		6,26	3 757
Материалы	1980,04*3,24		3,24	6 415
Итого				18 897
Теплоизоляционные работы (10)				
Накладные расходы	(8725+113)*1*0,9*0,85		0,77	6 805
Сметная прибыль	(8725+113)*0,7*0,85*0,8		0,48	4 242
Итого				29 944
Кровля из профилированного листа (29)				
Зарплата	87,62*9,8		9,8	859
Машины и механизмы	5,81*6,26		6,26	36
Материалы	564,07*3,24		3,24	1 828
Итого				2 723
Прочие ремонтно-строительные работы (29)				
Накладные расходы	(859+11)*0,78*0,85		0,66	574
Сметная прибыль	(859+11)*0,5*0,8		0,4	348
Итого				3 645
Отделочные работы (20, 22, 25, 28)				
Зарплата	470,04*9,8		9,8	4 606
Машины и механизмы	7,67*6,26		6,26	48
Материалы	969,74*4,22		4,22	4 092
Итого				8 746
Отделочные работы (20, 22, 25, 28)				
Накладные расходы	(4606+2)*1,05*0,9*0,85		0,8	3 686
Сметная прибыль	(4606+2)*0,55*0,85*0,8		0,37	1 705
Итого				14 137
Общестроительные работы (26)				
Зарплата	732,68*9,8		9,8	7 180
Машины и механизмы	35,63*6,26		6,26	223

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы		690,16*5,5	5,5	3 796
Итого				11 199
Печные работы при ремонте (26)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(7180+59)*0,78*0,85		0,66	4 778
Итого	(7180+59)*0,63*0,8		0,5	3 620
Итого				19 597
Отделочные работы (27)				
Зарплата	181,75*9,8		9,8	1 781
Машины и механизмы	0,18*6,26		6,26	1
Материалы	81,37*4,22		4,22	343
Итого				2 125
Штукатурные работы при ремонте (27)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(1781+0)*0,79*0,85		0,67	1 193
Итого	(1781+0)*0,5*0,8		0,4	712
Итого				4 030
Кровля из профилированного листа (19, 24)				
Зарплата	949,87*9,8		9,8	9 309
Машины и механизмы	167,33*6,26		6,26	1 047
Материалы	4144,45*3,24		3,24	13 428
Итого				23 784
Деревянные конструкции (19, 24)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(9309+125)*1,18*0,9*0,85		0,9	8 491
Итого	(9309+125)*0,63*0,85*0,8		0,43	4 057
Итого				36 332
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)				
Зарплата	726,46*9,8		9,8	7 119
Машины и механизмы	166,96*6,26		6,26	1 045
Материалы	0		1	0
Итого				8 164
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(7119+343)*0,83*0,85		0,71	5 298
Итого	(7119+343)*0,65*0,8		0,52	3 880
Итого				17 342
Кровля из асбестоцементных листов (2)				
Зарплата	732,04*9,8		9,8	7 174
Машины и механизмы	119,99*6,26		6,26	751
Материалы	0		1	0
Итого				7 925

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)				
Накладные расходы	$(7174 \div 0) * 1,1 * 0,9 * 0,85$	0,84		6 026
Сметная прибыль	$(7174 \div 0) * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48		3 444
Итого				17 395
Кровля из профилированного листа (30)				
Зарплата	157,3*9,8	9,8		1 542
Машины и механизмы	1,59*6,26	6,26		10
Материалы	413,03*3,24	3,24		1 338
Итого				2 890
Печные работы при ремонте (30)				
Накладные расходы	$(1542 \div 2) * 0,78 * 0,85$	0,66		1 019
Сметная прибыль	$(1542 \div 2) * 0,63 * 0,8$	0,5		772
Итого				4 681
Общестроительные работы (6, 21, 23)				
Зарплата	234,78*9,8	9,8		2 301
Машины и механизмы	34,57*6,26	6,26		216
Материалы	1710,09*5,5	5,5		9 405
Итого				11 922
Деревянные конструкции (6, 21, 23)				
Накладные расходы	$(2301 \div 0) * 1,18 * 0,9 * 0,85$	0,9		2 071
Сметная прибыль	$(2301 \div 0) * 0,63 * 0,85 * 0,8$	0,43		989
Итого				14 982
Общестроительные работы (7)				
Зарплата	48,96*9,8	9,8		480
Машины и механизмы	6,53*6,26	6,26		41
Материалы	0*5,5	5,5		0
Итого				521
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7)				
Накладные расходы	$(480 \div 34) * 1,1 * 0,9 * 0,85$	0,84		432
Сметная прибыль	$(480 \div 34) * 0,7 * 0,85 * 0,8$	0,48		247
Итого				1 200
Общестроительные работы (16)				
Зарплата	98,05*9,8	9,8		961
Машины и механизмы	0	1		0
Материалы	0	1		0
Итого				961
Прочие ремонтно-строительные работы (16)				
Накладные расходы	$(961 \div 0) * 0,78 * 0,85$	0,66		634

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Сметная прибыль					
Итого			$(961+0)*0,5*0,8$	0,4	384 1 979
Кровля из профилированного листа (5)					
Зарплата			$233,11*9,8$	9,8	2 284
Машины и механизмы			$20,6*6,26$	6,26	129
Материалы			$0*3,24$	3,24	0
Итого					2 413
Перекрытия при ремонте (5)					
Накладные расходы			$(2284+108)*0,85*0,85$	0,72	1 722
Сметная прибыль			$(2284+108)*0,8*0,8$	0,64	1 531
Итого					5 666
Общестроительные работы (31)					
Зарплата			$1966,91*9,8$	9,8	19 276
Машины и механизмы			$27,69*6,26$	6,26	173
Материалы			$978,46*5,5$	5,5	5 382
Итого					24 831
Конструкции из кирпича и блоков (31)					
Накладные расходы			$(19276+0)*1,22*0,9*0,85$	0,93	17 927
Сметная прибыль			$(19276+0)*0,8*0,85*0,8$	0,54	10 409
Итого					53 167
Итого по подгруппе					5 640
Итого по перевозке					711
Итого					6 351
Итого					680 604
Итого					
Итого					680 604
НДС			$680604*0,18$	18%	122 508,72
Итого					803 112,72

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова