

119.1

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин  
20\_\_ год

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома

Новгородская обл., Чудовский р-н, с. Успенское, ул. Коммунальная, д.3

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Ремонт и восстановление стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизующейся	100 м	13,31	
2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	18,11	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 35.1.4.7)

СОСТАВИЛ: *В.А. Шекун* с.б. ОКР

*А.И. Ткачев* с.б.до.

Проверил: *зам. зам. м.б.с*

*В.А. Шекун* с.б.до.

" " 2015г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Чудовский р-н, с. Успенское, ул. Коммунарная, д.3  
Объект :Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"  
А. Ю. Уткин  
" " 2015г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 354-08-16  
на капитальный ремонт фасада

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 841,185 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 550,82 чел.-ч  
Сметная заработная плата - 204,085 тыс.руб  
(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 22.07.2015г.)

№1 <Нет раздела>													
№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин			
											В т.ч.		В т.ч.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР53-21-40	Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей прокладками "Вилатерм", монтажной пеной и мастикой вулканизующейся	13,31	3 153,04	1 677,69	41 967	8 912	22 330	48,45	644,87			
	(0)	Герметизация стыков жгутом "Велотерм" теплый шов; Стены при ремонте	100 м восстановления герметизации и стыков	669,58	0			0	0	0			
1.1	[101-8052]	Цена монтажная	266,2 я	50,51		13 446							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР08-07-001-02  (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Герметизация стыков жутум "Велотерм" теплый шов; Конструкция из кирпича и блоков	18,11  100 м2 вертикально й проекция для наружных лесов	1 043,427  657,8345	9,2625  0	18 896  	11 913  	168  0	50,025  0	905,95  0
ИТОГО:						74 309	20 825	22 498		1 550,82

ИТОГО: 74 309 20 825 22 498 0 0

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
------------------------------------	--	--	----------	--------

#### Герметизация стыков жутум "Велотерм" теплый шов (1)

Зарплата	8912*9,8	9,8	87 337,6
Машины и механизмы	22330*6,26	6,26	139 785,8
Материалы	24171*2,7	2,7	65 261,7
Итого			292 385,1
Стены при ремонте (1)			
Накладные расходы	(87337,6+0)*0,86*0,85	0,73	63 756,45
Сметная прибыль	(87337,6+0)*0,7*0,8	0,56	48 909,06
Итого			405 050,61

#### Герметизация стыков жутум "Велотерм" теплый шов (2)

Зарплата	11913*9,8	9,8	116 747,4
Машины и механизмы	168*6,26	6,26	1 051,68
Материалы	6815*2,7	2,7	18 400,5
Итого			136 199,58

#### Конструкция из кирпича и блоков (2)

Накладные расходы	(116747,4+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	108 575,08
Сметная прибыль	(116747,4+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	63 043,6
Итого			307 818,26
Итого			712 868,87
НДС			128 316,4
Итого			841 185,27
	712868,87*0,18	18%	

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГ Д СНКО "Региональный фонд" Коновалова Н.П.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"