


120.4.



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
Новгородская обл., г. Чудово, ул. Радищева, д.6А

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,92	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сайдриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,32	
3	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	5,92	
4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5,92	
5	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,394	
6	Разборка деревянных заглохенный проемов оконных без подоконных досок (на фронтоне)	100 м2	0,014	
7	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0,624	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	5,9	
9	Устройство контробрешетки с прозорами из брусков 50х50 под кровлю из профлиста	100 м2	5,92	
10	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам	100 м2 кровли	5,92	
11	Устройство пароизоляции из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	5,92	
12	Огнезащитное покрытие деревянные конструктивный составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2	8,88	
13	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	
14	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
15	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2(На фронтоне)	100 м2 проемов	0,014	

Наименование стройки - Новгородская обл., г. Чудово, ул. Радищева, д.6А
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 367-08-16
капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 951,243 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 456,05 чел-ч
Сметная заработная плата - 182,858 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На едизн.	Всего	
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	5,92 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	1 341	1 086	255 54	15,16 0,46	89,75 2,72			
1.1	509-9900	Строительный мусор	8,288 т	0		0							
2	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, санфряков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,32 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	35	35	0 0	9,1 0	2,91 0			
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0384 т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля из профилированного листа	5,92 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	1 259	1 011	248	14,38	85,13
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,6176 т	0	0	0		0	0	0
4	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	5,92 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 302	1 118	183	15,9	94,13
4.1	509-9900	Строительный мусор	5,328 т	0	0	0				
5	ТЕРр53-1-01 (0)	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы	0,394 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	76	56	21	12,3	4,85
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,37036 т	0	0	0		3	0,45	0,18
6	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (на фронтоне) Общестроительные работы	0,014 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	34	30	4	172,76	2,42
7	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов Кровля из асбестоцементных листов	0,624 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	226	207	18	28,87	18,01
7.1	509-9900	Строительный мусор	1,49136 т	0	0	0		10	0,8	0,5
8	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа	5,92 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	10 949	1 529	189	21,35	126,39
9	ТЕРр58-12-04 (0)	Устройство контрообрешетки с прозорами из брусьев 50x50 под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	5,92 100 м2	1 385,11 222,76	11,4 1,57	8 200	1 319	67	18,41	108,99
9.1	[102-0025]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	-5,328 м3	1 241,2		-6 613		9	0,08	0,47
9.2	[102-8007]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, сорт II	2,7 м3	1 155		3 119				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР 12-01-023-01 (0) МДС 35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (Применительно) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	5,92 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	136 268 3 449	3 449 115	943 0,9875	44,3095 0,9875	262,31 5,85
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтгеррей"(Исключена)	- 722,24 м2	176,79		- 127 685				
10.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	722,24 м2	68,12		49 199				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент; разжелобки, профили с покрытием	72,224 м2	177,09		12 790				
11	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция) Кровля из профилированного листа	5,92 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	500 0	327 0	38 0	4,52 0	26,76 0
11.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	680,8 м2	5,11		3 479				
12	ТЕР 26-02-018-02 (0) МДС 35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Парилак" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	8,88 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	2 248 1 297	1 297 874	874 17	10,2005 0,1125	90,58 1
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	183,816 кг	17,63		3 241				
13	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа	0,01 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	38 0	37 0	0 0	309,3 0	3,09 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 I слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447	99	31 3	7,6245 0,1375	7,62 0,14
14.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухэтажных (независимо от высоты)	I комплект	41,1		41				
15	ТЕР10-01-027-03 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2(На фронтоне) ЗП=3645,67*1,15; ЭММ=1214,47*1,25; ЗПм=155,31*1,25; ТЗТ=270,25*1,15; ТЗТм=7,9*1,25; Общестроительные работы	0,014 100 м2 проемов	10 990,528 4 192,5205	1 518,0875 194,1375	154	59	21 3	310,7875 9,875	4,35 0,14
15.1	[101-0924]	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 1,2 м	I комплект	25,11		25				
15.2	[203-8011]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные	1,4 м2	1 363,79		1 909				
16	ТЕРp58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,24 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	892	124	9 0	39,87 0	9,57 0
17	ТЕРp58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа	7 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	715	127	206 0	1,42 0	9,94 0
18	ТЕРp58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	3 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	479	165	111 0	4,24 0	12,72 0
19	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,024 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	19	16	0 0	51,2325 0,0125	1,23 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,006 т	29 000		17				
20	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,392 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 672	215	29	41,745	16,36 0
21	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,624 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	3 054	541	55	65,9295	41,14 0,16
22	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву фронтонов ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,392 100 м2 окрашиваем ой поверхности	723,5195 429,6745	7,075 0,25	284	168	3	32,2575	12,64 0
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0106 т	29 000		307				
23	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,624 100 м2 окрашиваем ой поверхности	819,02 498,755	7,075 0,25	511	311	4	37,444	23,37 0,01
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0192 т	29 000		557				
24	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами(Снегозадержание) Применительно ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,92 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	3 173	95	70	7,6705	7,06 0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,276 т	10 826,75		-2 988				
24.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	46 шт.	155,6		7 158				
25	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗГ=3,8*1,15; ТЗГм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,48 100 м ходов кирпичей	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	521	27	8	4,37	2,1 0,05
26	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=1,2*394/100; Общеподрядные работы	4,728 100	228,34 190,24	9,25 1,57	1 080	899	44 7	14,77 0,08	69,83 0,38
26.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходных труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,4728 1000 шт.	1 779,85		842				
26.2	509-9900	Строительный мусор	2,41128 т	0		0				
27	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб Отделочные работы	0,39 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 099	725	1 0	131,4 0	51,25 0
28	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска вентиляционных с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=10,03*1,15; ТЗГм=0*1,25; Отделочные работы	0,39 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	258	58	5 0	11,5345 0	4,5 0
29	ТЕР58-21-01 (0)	Смена колаков на дымоходных и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	869	139	2 0	18,6 0	11,16 0
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	1,04	1 043,427	9,2625	1 085	684	10	50,025	52,03
31	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	657,8345	0			0	0	0
32	ТССЦп03-21-01-081	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 81 км Цед=45,06*7,17; <Нет вида работ>	22,62 т	374,5 0	0	8 471	0	0		
ИТОГО:										
						124 186	15 953	3 449		1 252,19
На стесненные условия труда								271		13,93
Кзпл=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кгзт=0,15; Кзм=0,15						2 910	2 393	517		187,83
ИТОГО:								41		2,09
						127 096	18 346	3 966		1 440,02
								312		16,02

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (14, 21, 25)					
Зарплата					
Машины и механизмы					
Материалы					
Итого					
Деревянные конструкции (14, 21, 25)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль					
Итого					
Кровля из профилированного листа (8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 29)					
Зарплата					
Машины и механизмы					
Материалы					
Итого					
Кровля из профилированного листа (8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 29)					
Зарплата					
Машины и механизмы					
Материалы					
Итого					

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Крыши, кровли при ремонте (8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 29)			
Накладные расходы	(4332+53)*9,8*0,83*0,85	0,71	30 511
Сметная прибыль	(4332+53)*9,8*0,65*0,8	0,52	22 346
Итого			158 878
Кровля из профилированного листа (10, 24)			
Зарплата	4076*9,8	9,8	39 945
Машины и механизмы	1165*6,26	6,26	7 293
Материалы	73357*3,24	3,24	237 677
Итого			284 915
Кровли (10, 24)			
Накладные расходы	(39945+1372)*1,2*0,9*0,85	0,92	38 012
Сметная прибыль	(39945+1372)*0,65*0,85*0,8	0,44	18 179
Итого			341 106
Кровля из профилированного листа (12)			
Зарплата	1492*9,8	9,8	14 622
Машины и механизмы	1005*6,26	6,26	6 291
Материалы	3318*3,24	3,24	10 750
Итого			31 663
Теплоизоляционные работы (12)			
Накладные расходы	(14622+196)*1*0,9*0,85	0,77	11 410
Сметная прибыль	(14622+196)*0,7*0,85*0,8	0,48	7 113
Итого			50 186
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)			
Зарплата	1289*9,8	9,8	12 632
Машины и механизмы	293*6,26	6,26	1 834
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			14 466
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы	(12632+608)*0,83*0,85	0,71	9 400
Сметная прибыль	(12632+608)*0,65*0,8	0,52	6 885
Итого			30 751
Кровля из асбестоцементных листов (4)			
Зарплата	1286*9,8	9,8	12 603
Машины и механизмы	210*6,26	6,26	1 315
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			13 918
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)			
Накладные расходы	(12603+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	10 587

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Сметная прибыль		(12603+0)*0,7*0,85*0,8		0,48	6 049
Итого					30 554
Общестроительные работы (6)					
Зарплата		35*9,8		9,8	343
Машины и механизмы		5*6,265		6,265	31
Материалы		0*5,5		5,5	0
Итого					374
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6)					
Накладные расходы		(343+20)*1,1*0,9*0,85		0,84	305
Сметная прибыль		(343+20)*0,7*0,85*0,8		0,48	174
Итого					853
Общестроительные работы (15, 20)					
Зарплата		315*9,8		9,8	3 087
Машины и механизмы		58*6,26		6,26	363
Материалы		3435*5,5		5,5	18 893
Итого					22 343
Деревянные конструкции (15, 20)					
Накладные расходы		(3087+29)*1,18*0,9*0,85		0,9	2 804
Сметная прибыль		(3087+29)*0,63*0,85*0,8		0,43	1 340
Итого					26 487
Общестроительные работы (5)					
Зарплата		64*9,8		9,8	627
Машины и механизмы		24*6,26		6,26	150
Материалы		0*5,5		5,5	0
Итого					777
Стены при ремонте (5)					
Накладные расходы		(627+29)*0,86*0,85		0,73	479
Сметная прибыль		(627+29)*0,7*0,8		0,56	367
Итого					1 623
Отделочные работы (19, 22, 23, 28)					
Зарплата		636*9,8		9,8	6 233
Машины и механизмы		14*6,26		6,26	88
Материалы		1384*4,22		4,22	5 840
Итого					12 161
Отделочные работы (19, 22, 23, 28)					
Накладные расходы		(6233+0)*1,05*0,9*0,85		0,8	4 986
Сметная прибыль		(6233+0)*0,55*0,85*0,8		0,37	2 306
Итого					19 453

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Общестроительные работы (26)				
Зарплата	1034*9,8		9,8	10 133
Машины и механизмы	51*6,26		6,26	319
Материалы	978*5,5		5,5	5 379
Итого				15 831
Печные работы при ремонте (26)				
Накладные расходы	(10133+78)*0,78*0,85		0,66	6 739
Сметная прибыль	(10133+78)*0,63*0,8		0,5	5 106
Итого				27 676
Отделочные работы (27)				
Зарплата	834*9,8		9,8	8 173
Машины и механизмы	1*6,26		6,26	6
Материалы	373*4,22		4,22	1 574
Итого				9 753
Штукатурные работы при ремонте (27)				
Накладные расходы	(8173+0)*0,79*0,85		0,67	5 476
Сметная прибыль	(8173+0)*0,5*0,8		0,4	3 269
Итого				18 498
Общестроительные работы (30)				
Зарплата	787*9,8		9,8	7 713
Машины и механизмы	12*6,26		6,26	75
Материалы	391*5,5		5,5	2 151
Итого				9 939
Конструктив из кирпича и блоков (30)				
Накладные расходы	(7713+0)*1,22*0,9*0,85		0,93	7 173
Сметная прибыль	(7713+0)*0,8*0,85*0,8		0,54	4 165
Итого				21 277
Кровля из профилированного листа (3)				
Зарплата	1163*9,8		9,8	11 397
Машины и механизмы	285*6,26		6,26	1 784
Материалы	0		1	0
Итого				13 181
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)				
Накладные расходы	(11397+0)*1,1*0,9*0,85		0,84	9 573
Сметная прибыль	(11397+0)*0,7*0,85*0,8		0,48	5 471
Итого				28 225
Кровля из асбестоцементных листов (7)				
Зарплата	238*9,8		9,8	2 332

Наименование и значение множителей			
Машины и механизмы			Прямые
Материалы	21*6,26	6,26	131
Итого	0	1	0
Перекрытия при ремонте (7)			2 463
Накладные расходы	(2332+118)*0,85*0,85		1 764
Сметная прибыль	(2332+118)*0,8*0,8	0,72	1 568
Итого		0,64	5 795
Итого по погрузке			8 471
Итого по перевозке			7 308
Итого			15 779
Итого			806 138
Наименование и значение множителей			
Итого			Прямые
НДС			806 138
Итого	806138*0,18	18%	145 104,84
			951 242,84

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова