



А.Ю.Уткин
20 год

По №
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. №364-08-16
Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
Новгородской обл., г. Чудово, ул. Некрасова, д. 11

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорками	100 м ² кровли	7,378	
2	Разборка жестких покрытий и обрешеток из листовой стали панелей, сайдингов, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м ² кровли покрытий	0,78	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м ² покрытия	7,378	
4	Устройство обрешетки с прозорками из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м ²	7,378	
5	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м ²	7,378	
6	Устройство контобрешетки с прозорками из брусков 50х50 под кровлю из профлиста	100 м ²	7,378	
7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам (кровля 4х скатная)	100 м ² кровли	7,378	
8	Отребозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиронакс" любой модификации при помощи аэрозванно- капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по ННБ 25.1	100 м ²	11,08	
9	Разборка слуховых окон прямогубных фиоскатных	100 окон	0,04	
10	Устройство слуховых окон(1,0*0,7)	1 слуховое окно	2	
11	Устройство слуховых окон на фронтонах (0,8*1,25)	1 слуховое окно	2	
12	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,034	
13	Простая окраска масляными составами по дереву стенок служебных окон	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,02	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,8	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,32	

16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена ковыковой доски(Прик)		100 м	0,24
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей маузератов с фасонкой и обертывание толью		100 м	0,18
18	Укладка ходовых досок	100 м ходов		0,45
19	Исправление краяк дымовой трубы	100 кирпичей		1,97
20	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в 5 канавов	10 шт.		0,6
21	Устройство снегоудержания	100 м ограждения		1,12
22	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		т	18,87
23	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работавших вне карьера на расстояние до 81 км		т	18,87

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.ГР.1.т.3.1) к=1,15 (степенность)

СОСТАВИЛ: №. специалис *Артемьев А.В.*
Головина: Елена Николаевна Головина. *Калашников Д.Ю.*
Головина: Елена Николаевна Головина. *Калашников Дмитрий Юрьевич Калашников Дмитрий Юрьевич*

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

19 2016:

Наименование стройки: - Новгородская обл., г. Чудово, ул.Некрасова, д.11
Объект : Капитальный ремонт стяжной кровли многоэтажного дома

ЛЮКАЛЬНАЯ СМЕТА № 364-08-16

Основание: Дефектная ведомость
Чертежа №

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общл. машин	обслуживающей машины	На един. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин
					Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты						
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРр58.1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами кровля из асбестоцементных листов	7,378 100 м ²	226,51 183,44	43,07 9,04	1 671 10,3292	1 353 0	318 0	15,16 0,46	111,85 3,39			
1.1	509-9900	Строительный мусор	т	0	0								
2	ТЕРр58.3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожаров, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных пластов	0,78 100 м труб	108,32 108,11	0,21 0	84 0	84 0	0	9,1 0	7,1 0			
2.1	509-9900	Строительный мусор	т	0,0936	0				0	0			

· 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	TER46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволновых асбестоцементных листов	7,378	219,85	30,96	1 622	1 394	228	15,9	117,31
		Кровли из асбестоцементных листов	100 м2	188,89	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	6,6402	0	0					
4	TERp58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	7,378	1 849,41	31,85	13 645	1 906	235	21,35	157,52
5	TER12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство паронизоляции прокладочной в один слой	7,378	1	43,3	7 927	886	319	9,016	66,52
		ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	258,34	6,29			24	0,1625	1,2
6	TERp58-12-04 (0)	Устройство контобрешетки с прозорами из брусков 50х50 под кровлю из профлиста	7,378	1 385,11	11,4	10 219	1 644	84	18,41	135,83
6.1	[102-0025]	Кровля из профилированного листа	100 м2	222,76	1,57			12	0,08	0,59
6.2	[102-0307]	Бруски обрезные 50х50	-6,6402	1 241,2		-8 242				
		м3	3,245	1 375,17		4 462				
7	TER12-01-023-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонаам средней сложности (кровля 4х скатная). Применительно.	7,378	24	159,3625	181 719	4 600	1 176	47,4145	349,82
		ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=4,1,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	623,4955	19,4125			143	0,9875	7,29
7.1	[101-4136]	Металлическая "Монтерей"	- 944,384	176,79		- 166 958				
7.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный М120-1100-0,7	944,384	68,12		64 331				
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профли с покрытием, прямькания к стенкам и трубам	94,44	177,09		16 724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	TERP26-02-018-02	Отребиозантиное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринакс" любой модификации при помощи аэрозольно-калевого распыления для обесспечивания второй группы отнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗИМ=1,52*1,25; ТЗГ=8,87*1,15; ТЗГм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	11,08	253,1855	98,4625	2 805	1 618	1 091	10,2005	113,02
(0) МДС35.п.4.7										
8.1	[113-807]	Антисептик-антинирек "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	100 м2	146,073	1,9	обрабатывае мой поверхности			21	0,1125
9	TERP58-2-02	Разборка слуховых окон прямугольных односкатных	0,04	3 753,08	10,55	150	150	0	309,3	12,37
(0)		Кровли из профилированного листа	100 окон	3 742,53	0			0	0	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,224	0	0					
10	TERP10-01-003-01	Устройство слуховых окон(1,0*0,7)	2	447,428	30,65	895	198	61	7,6245	15,25
(0) МДС35.п.4.7		ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗИМ=2,16*1,25; ТЗГ=6,63*1,15; ТЗГм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 слуховое окно	99,038	2,7			5	0,1375	0,28
10.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перегородками для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	2	20,09	40					
10.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-1	163,21						
10.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,4 м2	454,71						
11	TERP10-01-003-01	Устройство слуховых окон на фронтонах (0,8*1,25)	2	447,428	30,65	895	198	61	7,6245	15,25
(0) МДС35.п.4.7		ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗИМ=2,16*1,25; ТЗГ=6,63*1,15; ТЗГм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 слуховое окно	99,038	2,7			5	0,1375	0,28
11.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перегородками для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	2	20,09	40					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м ²	-1 М2	163,21		-163				
11.3	[203-0177]	Окна неотрывающиеся (плухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2 М2	454,71		909				
12	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,034 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215 0,25	5,75	27	23	0	51,2325	1,74
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000833 т	29 000		24				
13	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву стеклоклуховых окон ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,02 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,5195 429,6745 0,25	7,075	14	9	0	32,2575	0,65
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00054 т	29 000		16				
14	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон!	1,8	3 716,38	38,14	6 689		932	69	39,87
15	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок Кровля из профилированного листа	100 м 0,32	517,91 3 240,99	0 21	1 037		554	7	133,25
15.1	509-9900	Строительный мусор	100 м 0,18048 т	1 730,92 0	0			0	0	42,64
16	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена коньковой доски(Прим.)	0,24	3 240,99	21	778	415	5	133,25	31,98
16.1	509-9900	Строительный мусор	100 м 0,13536 т	1 730,92 0	0			0	0	0
17	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей маузерлатов с осмолякой и обертывание только Кровля из профилированного листа	0,18	5 930,37	69,79	1 067	375	13	160,21	28,84
			100 м	2 081,13	0			0	0	0

4	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[7.1]	509-9900	Строительный мусор	0,2286	0	0	0	0	0	0	
18	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,45	1	16,85	488	25	8	4,37	1,97
(0) МДС35.п.4.7		ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м ходов	55,8095	1,9625		1	0,1	0,05	
19	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление юбки дымовой трубы V=0,5*394*100; Объектстроительные работы	1,97	228,34	9,25	450	375	18	14,77	29,1
19.1	[404-0165]	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм,	100 кирпичей	190,24	1,57			3	0,08	0,16
19.2	509-9900	Строительный мусор	0,197	1 379,3	272					
20	ТЕР58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(5 каналов) Кровля из профилированного листа	0,6	1 449,01	3,17	869	139	2	18,6	11,16
20.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт.	231,38	0			0	0	0
21	ТЕР58-21-02 (0) k=4	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58,21-1 ЗП=64,69*4; ЭММ=1,06*4; ЗПм=0*4; Мат=359,21*4; ТЗТ=5,2*4; ТЗТм=0*4; Кровля из профилированного листа	0,0312	0	0					
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,6	1 699,84	4,24	1 020	155	3	20,8	12,48
22	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель перилами (Слегозадранние)Применит. ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м ограждения	258,76	0			0	0	0
22.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного профилата собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,336	10 826,75	-3 638					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: шланка для снегозадержателя длиной 2000 мм	56	155,6		8 714				
23	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цел=53,5*7, <Нет вида работ>	18,87	374,5	0	7 067	0	0		
24	ТССЦп03-21-01-081	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 81 км Цел=45,06*7,17; <Нет вида работ>	18,87	323,0802	0	6 097	0			
ИТОГО:			158 982	17 149	3 783	1 342,76				

На стесненные условия труда

Кзнн=0,15; Кман=0,15; Кэмш=0,15; Ктэт=0,15; Ктэм=0,15

ИТОГО:

Кровля из асбестоцементных пластов (3)	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата		1603*9,8	9,8
Машины и механизмы		262*6,26	6,26
Материалы		0*4,25	4,25
Итого			17 349

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)

Накладные расходы	(15709+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	13 196
Сметная прибыль	(15709+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	7 540
Итого			38 085

Отделочные работы (12, 13)

Зарплата	37*9,8	9,8	363
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	49*4,22	4,22	207
Итого			570

Отделочные работы (12, 13)

Накладные расходы	(363+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	290
Сметная прибыль	(363+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	134
Итого			994

Кровля из асбестоцементных пластов (1, 2)

Зарплата	1653*9,8	9,8	16 199
----------	----------	-----	--------

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы		366*6,26	6,26
Материалы		0*4,25	4,25
Итого		0	0
Кровли, кровли при ремонте (1, 2)		18 490	
Накладные расходы	(16199+755)*0,83*0,85	0,71	12 037
Сметная прибыль	(16199+755)*0,65*0,8	0,52	8 816
Итого	39 343		
Кровля из профилированного листа (5, 7, 22)			
Зарплата	6442*9,8	9,8	63 132
Машины и механизмы	1817*6,26	6,26	11 374
Материалы	105500*3,24	3,24	341 820
Итого	416 326		
Кровли (5, 7, 22)			
Накладные расходы	(63132+1970)*1,2*0,9*0,85	0,92	59 894
Сметная прибыль	(63132+1970)*0,65*0,85*0,8	0,44	28 645
Итого	504 865		
Кровля из профилированного листа (8)			
Зарплата	1861*9,8	9,8	18 238
Машины и механизмы	1255*6,26	6,26	7 856
Материалы	4140*3,24	3,24	13 414
Итого	39 508		
Теплозоляционные работы (8)			
Накладные расходы	(18238+235)*1*0,9*0,85	0,77	14 224
Сметная прибыль	(18238+235)*0,7*0,85*0,8	0,48	8 867
Итого	62 599		
Кровля из профилированного листа (10, 11, 18)			
Зарплата	484*9,8	9,8	4 743
Машины и механизмы	150*6,26	6,26	939
Материалы	3026*3,24	3,24	9 804
Итого	15 486		
Деревянные конструкции (10, 11, 18)			
Накладные расходы	(4743+127)*1,18*0,9*0,85	0,9	4 383
Сметная прибыль	(4743+127)*0,63*0,85*0,8	0,43	2 094
Итого	21 963		
Кровля из профилированного листа (4, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 21)			
Зарплата	7211*9,8	9,8	70 668
Машины и механизмы	481*6,26	6,26	3 011
Материалы	25010*3,24	3,24	81 032

Назначение и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			154 711
Крыши, кровли при ремонте (4, 6, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 21)			
Накладные расходы	(70668+657)*0,83*0,85	0,71	50 641
Сметная прибыль	(70668+657)*0,65*0,8	0,52	37 089
Итого			242 441
Общестроительные работы (19)			
Зарплата	431*9,8	9,8	4 224
Машины и механизмы	21*6,26	6,26	131
Материалы	329*5,5	5,5	1 810
Итого			6 165
Печные работы при ремонте (19)			
Накладные расходы	(4224+29)*0,78*0,85	0,66	2 807
Сметная прибыль	(4224+29)*0,63*0,8	0,5	2 127
Итого			11 099
Итого по перевозке			7 067
Итого			6 097
Итого			13 164
			934 553
Назначение и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			
НДС	934 553 *0,18	18%	934 553
Итого			168 219,54
			1 102 772,54

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова