


120.2



Генеральный директор СНКО Региональный отдел
Минский район, г. Мinsk

А. Ю. Уткин
20__ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
Новгородская обл., г. Чудово, ул. Олестина, д. 12

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытой кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5,782	
2	Разборка покрытой кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	5,782	
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,782	
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандряков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,96	
5	Разборка подшивки карнизов из досок	100 м2 подшивки	0,686	
6	Устройство контробрешетки под кровлю из профнастила (2,5м3)	100 м2	5,782	
7	Устройство обрешетки под кровлю из профнастила	100 м2	5,782	
8	Устройство пароизоляции из рубероида	100 м2	5,782	
9	Устройство кровель из профнастила по готовым прогонам	100 м2 кровли	5,782	
10	Устройство снегозадержания	100 м2 кровли	5,782	
11	Отлежозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиррипакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2	9,253	
12	Устройство мелких покрытий (брызговики, паранети, свесы, козырьки и т.п.) из листового оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,3	
13	Разборка стуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	

14	Устройство слуховых окон(1,1*0,8)		1 слуховое окно	2	
15	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов		100 м2	0,0176	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с установкой раскосов		1 шт.	12	
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги		1 шт.	14	
18	Обшивка карнизов досками обшивки		100 м2	0,686	
19	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов		100 м2	0,686	
20	Направление кладки дымовой трубы		100 кирпичей	3,4278	
21	Оштукатуривание поверхности дымовых труб		100 м2 поверхности	0,306	
22	Окраска вентиляторов с подготовкой поверхности цементная		100 м2 фасада	0,306	
23	Укладка ходовых досок		100 м ходов	0,45	
24	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один сачал		10 шт.	0,6	
25	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых или прочных отделочных работ(Для карнизов)		100 м2	0,72	
26	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		т	17,94	
27	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 81 км		т	17,94	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п.4.7) к=1,15(МДС38.Пр.3.7)

СОСТАВИЛ: *И.И. Мещеряков* ОКР *И.И. Мещеряков* Д.б.
 Проверил: *зам. нач. деп. Архив. - Зверев С.Ф.*
И.С.С. О.К.Р. И.И. Мещеряков

" _____ 2016г.


Наименование стройки - Новгородская обл., г. Чудово, ул. Оплеснина, д.12
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 349-08-16
капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 916,571 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 426,11 чел-ч
Сметная заработная плата - 179,390 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
				Всего		Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин		В т.ч. зарплаты
				ед. изм.	Экспл. машин						
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	5,782 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 271	1 092	179	15,9	91,93	
1.1	509-9900	Строительный мусор	5,2038 т	0		0					
2	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытый кровель из рулонных материалов Кровля рулонная	5,782 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	1 230	988	242	14,38	83,15	
2.1	509-9900	Строительный мусор	4,50996 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	5,782 100 м2 кровля	226,51 183,44	43,07 9,04	1 310	1 061	249	15,16	87,66
3.1	509-9900	Строительный мусор	8,0948 т	0		0				
4	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандрников, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля из асбестоцементных листов	0,96 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	104	104	0	9,1	8,74
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,1152 т	0		0				0
5	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из досок Кровля из профилированного листа	0,686 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	248	228	20	28,87	19,8
5.1	509-9900	Строительный мусор	1,63954 т	0		0			0,8	0,55
6	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа	5,782 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	10 693	1 494	184	21,35	123,45
7	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство паронизации прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗГ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	5,782 100 м2 изолируемо и поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	6 213	694	250	9,016	52,13
8	ТЕРр58-12-04 (0)	Устройство контобрешетки с прозорами из брусков 50x50 под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа	5,782 100 м2	1 385,11 222,76	11,4 1,57	8 009	1 288	66	18,41	106,45
8.1	[102-0025]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	-5,2038 м3	1 241,2		-6 459				
8.2	[102-0307]	Бруски обрезные 50x50	2,5 м3	1 375,17		3 438				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам простая кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	5,782 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	133 091	3 369	921 112	44,3095 0,9875	256,2 5,71
9.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 705,404 м2	176,79		- 124 708				
9.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	705,404 м2	68,12		48 052				
9.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	70,5404 м2	177,09		12 492				
10	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель лержами(Снегозадержание) Применительно ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,72 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 483	75	55 5	7,6705 0,3625	5,52 0,26
10.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,216 т	10 826,75		-2 339				
10.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	36 шт.	155,6		5 602				
11	ТЕР2-02-018-02 (0) МДС5.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиривакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	9,253 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	2 343	1 352	911 18	10,2005 0,1125	94,39 1,04
11.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесны	191,5371 кг	17,63		3 377				
12	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных Кровля из профилированного листа	0,02 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75	75	0 0	309,3 0	6,19 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
13	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,1*0,8) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	2 I слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	895	198	61 5	7,6245 0,1375	15,25 0,28
13.1	[101-0936]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перелетами для жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	2 комплект	20,09		40				
13.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-1 м2	163,21		-163				
13.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	1,76 м2	454,71		800				
14	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву запылений оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,0176 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	14	12	0 0	51,2325 0,0125	0,9 0
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000431 т	29 000		13				
15	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа	12	102,19	29,45	1 226	218	353	1,42	17,04
16	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа	14 1 шт.	159,7 18,13	37,06 0	2 236	771	519 0	4,24 0	59,36 0
17	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка карнизов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,686 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	2 925	377	51 0	41,745 0	28,64 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,686 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,02 498,755	7,075 0,25	562	342	5	37,444	25,69 0,01
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,02107 т	29 000		611				
19	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы(0,87м3) V=0,87*394/100; Облицовательные работы	3,4278 100 кфличей	228,34 190,24	9,25 1,57	783	652	32 5	14,77 0,08	50,63 0,27
19.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	0,34278 1000 шт.	1 779,85		610				
19.2	509-9900	Строительный мусор	1,748178 т	0		0				
20	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,306 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	862	569	1 0	131,4 0	40,21 0
21	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска вентиляторов с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,306 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	202	46	4 0	11,5345 0	3,53 0
22	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа	0,45 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	488	25	8 1	4,37 0,1	1,97 0,05
23	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колапков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа	0,6 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	869	139	2 0	18,6 0	11,16 0
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,0312 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(Для карнизов) ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,72 100 м2 вертикально для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	751	474	7	50,025	36,02
25	ТССЦл01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	17,94 т	374,5 0	0 0	6 719	0	0	0	0
26	ТССЦл03-21-01-081	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 81 км Цед=45,06*7,17; <Нет вида работ>	17,94 т	323,0802	0	5 796	0	0	0	0
ИТОГО:						120 249	15 643	4 120		1 226,01
На стесненные условия труда Кзпл=0,15; Кмаш=0,15; Кзмш=0,15; Кгзл=0,15; Ктзл=0,15						2 964	2 346	273		14,08
ИТОГО:						123 213	17 989	4 738		1 409,91
								314		16,19

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Общестроительные работы (19)			
Зарплата		750*9,8	9,8
Машины и механизмы		37*6,26	6,26
Материалы		709*5,5	5,5
Итого			11 482
Печные работы при ремонте (19)			
Накладные расходы		(7350+59)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль		(7350+59)*0,63*0,8	0,5
Итого			20 077
Отделочные работы (20)			
Зарплата		654*9,8	9,8
Машины и механизмы		1*6,26	6,26
Материалы		293*4,22	4,22
Итого			6 409
Итого			
			6
			1 236
			7 651

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Штукатурные работы при ремонте (20)			
Накладные расходы	(6409+0)*0,79*0,85	0,67	4 294
Сметная прибыль	(6409+0)*0,5*0,8	0,4	2 564
Итого			14 509
Отделочные работы (14, 18, 21)			
Зарплата	460*9,8	9,8	4 508
Машины и механизмы	10*6,26	6,26	63
Материалы	993*4,22	4,22	4 190
Итого			8 761
Отделочные работы (14, 18, 21)			
Накладные расходы	(4508+0)*1,05*0,9*0,85	0,8	3 606
Сметная прибыль	(4508+0)*0,55*0,85*0,8	0,37	1 668
Итого			14 035
Кровля из асбестоцементных листов (3, 4)			
Зарплата	1340*9,8	9,8	13 132
Машины и механизмы	286*6,26	6,26	1 790
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			14 922
Крыши, кровли при ремонте (3, 4)			
Накладные расходы	(13132+588)*0,83*0,85	0,71	9 741
Сметная прибыль	(13132+588)*0,65*0,8	0,52	7 134
Итого			31 797
Кровля из асбестоцементных листов (1)			
Зарплата	1256*9,8	9,8	12 309
Машины и механизмы	206*6,26	6,26	1 290
Материалы	0	1	0
Итого			13 599
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(12309+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	10 340
Сметная прибыль	(12309+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	5 908
Итого			29 847
Кровля рулонная (2)			
Зарплата	1136*9,8	9,8	11 133
Машины и механизмы	278*6,26	6,26	1 740
Материалы	0	1	0
Итого			12 873
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	(11133+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	9 352

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль	(11133+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	5 344
Итого			27 569
Кровля из профилированного листа (5)			
Зарплата	262*9,8	9,8	2 568
Машины и механизмы	23*6,26	6,26	144
Материалы	0*3,24	3,24	0
Итого			2 712
Перекрытия при ремонте (5)			
Накладные расходы	(2568+127)*0,85*0,85	0,72	1 940
Сметная прибыль	(2568+127)*0,8*0,8	0,64	1 725
Итого			6 377
Кровля из профилированного листа (7, 9, 10)			
Зарплата	4759*9,8	9,8	46 638
Машины и механизмы	1410*6,26	6,26	8 827
Материалы	75522*3,24	3,24	244 691
Итого			300 156
Кровли (7, 9, 10)			
Накладные расходы	(46638+1529)*1,2*0,9*0,85	0,92	44 314
Сметная прибыль	(46638+1529)*0,65*0,85*0,8	0,44	21 193
Итого			365 663
Кровля из профилированного листа (11)			
Зарплата	1555*9,8	9,8	15 239
Машины и механизмы	1048*6,26	6,26	6 560
Материалы	3457*3,24	3,24	11 201
Итого			33 000
Теплоизоляционные работы (11)			
Накладные расходы	(15239+206)*1*0,9*0,85	0,77	11 893
Сметная прибыль	(15239+206)*0,7*0,85*0,8	0,48	7 414
Итого			52 307
Кровля из профилированного листа (6, 8, 12, 15, 16, 23)			
Зарплата	4583*9,8	9,8	44 913
Машины и механизмы	1293*6,26	6,26	8 094
Материалы	14979*3,24	3,24	48 532
Итого			101 539
Крыши, кровли при ремонте (6, 8, 12, 15, 16, 23)			
Накладные расходы	(44913+510)*0,83*0,85	0,71	32 250
Сметная прибыль	(44913+510)*0,65*0,8	0,52	23 620
Итого			157 409

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (13, 17, 22)			
Зарплата	690*9,8	9,8	6 762
Машины и механизмы	138*6,26	6,26	864
Материалы	4265*3,24	3,24	13 819
Итого			21 445
Деревянные конструкции (13, 17, 22)			
Накладные расходы	(6762+69)*1,18*0,9*0,85	0,9	6 148
Сметная прибыль	(6762+69)*0,63*0,85*0,8	0,43	2 937
Итого			30 530
Кровля из профилированного листа (24)			
Зарплата	545*9,8	9,8	5 341
Машины и механизмы	8*6,26	6,26	50
Материалы	271*3,24	3,24	878
Итого			6 269
Конструкции из кирпича и блоков (24)			
Накладные расходы	(5341+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	4 967
Сметная прибыль	(5341+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	2 884
Итого			14 120
Итого по полрузке			6 719
Итого по перевозке			5 796
Итого			12 515
Итого			776 755
Итого			Прямые
Итого			776 755
НДС			139 815,9
Итого		18%	916 570,9

776755*0,18

18%

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			776 755
НДС			139 815,9
Итого			916 570,9

Н.П. Коновалова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"