


10.02.16

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

Новгородский район, п. Волховцев, ул. Пионерская, д.10



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 \_\_\_\_ год

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий	4,687	
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4,687	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали воясков, сайнриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,72	
4	Разборка подшивки карнизов	100 м2 подшивки	0,14	
5	Разборка деревянных закомлений проемов оконных без подоконных досок (на фронтоне)	100 м2	0,024	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух	100 м	0,34	
7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	4,687	
8	Устройство контробрешетки	1 м3 деревянные в конструкции	2,81	
9	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция)	100 м2 кровли	4,687	
10	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам	100 м2 кровли	4,687	
11	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,85	
12	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи	100 м2 обрабатываемю	7,035	
13	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах деревянных	100 м2 проемов	0,024	

14	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель	100 м2 кровли	7	
15	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2 изолируемой	3,5	
16	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2 изолируемой	3,5	
17	Простая окраска масляными составами по дереву заполненной оконных проемов	100 м2 окрашиваемой	0,024	
18	Подбивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,14	
19	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов	100 м2 окрашиваемой	0,14	
20	Укладка холловых досок	100 м холдов	0,65	
21	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал	100 м	0,024	
22	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3 кладки (без вылета)	2,5	
23	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,5	
24	Окраска вентиляционных по подготовленной поверхности цементная	100 м2 фасада	0,5	
25	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0098	
26	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0098	
27	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных	100м2	0,71	
28	Погрузочные работы: Погрузка для автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	11,95	
29	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на	т	11,95	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-4.7);

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:

Травин Ф.  
Канель С.Ф.

2016г.

Наименование стройки - Новорожкинский район, п. Волково, ул. Пионерская, д.10  
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 379-08-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость  
Ч. чертежи №


Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены ноября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-3057-И от 23.07.2015г.)

Сметная стоимость - 973,394 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 076,64 чел-ч  
Сметная заработная плата - 143,112 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор  
СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин

2016г.



№ п/п	Цифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин					
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На ед.маш.	Всего		
№1 <Нет раздела>																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	4,687	219,85	30,96	1 030	885	145	15,9	74,52						
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0						
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,2183 т	0		0										
2	ТЕР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	4,687	226,51	43,07	1 062	860	202	15,16	71,05						
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2 кровли	183,44	9,04			42	0,46	2,16						
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,5618 т	0		0										

№1 <1-лет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-3-01	Разборка металлических покрытий и обделок из листовой стали поскосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,72	108,32	0,21	78	78	0	9,1	6,55
	(0)	Кровли из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,0864 т	0		0				
4	ТЕРр54-3-01	Разборка подшивки карнизов	0,14	361,65	29,36	51	47	4	28,87	4,04
	(0)	Кровли из асбестоцементных листов	100 м2 подшивки	332,29	15,73			2	0,8	0,11
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,3346 т	0		0				
5	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок (на фронтоне)	0,024	2412,46	284,06	58	51	7	172,76	4,15
	(0)	Кровли из асбестоцементных листов	100 м2	2128,4	152,17			4	7,74	0,19
6	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,34	3716,38	38,14	1264	176	13	39,87	13,56
	(0)	Кровли из профилированного листа	100 м	517,91	0			0	0	0
7	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозраками из досок и брусков под кровлю из листовой стали	4,687	1849,41	31,85	8668	1211	149	21,35	100,07
	(0)	Кровли из профилированного листа	100 м2	258,34	6,29			29	0,32	1,5
8	ТЕР10-01-082-02	Устройство контробрешетки	2,81	852,2585	49,6375	5205	712	139	17,296	48,6
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=220,34*1,15; ЭММ=39,71*1,25; ЗПм=2,95*1,25; ТЗТ=15,04*1,15; ТЗТм=0,15*1,25; Кровли из профилированного листа	1 м3 древесины в конструкции	253,391	3,6875			10	0,1875	0,53
9	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция)	4,687	84,46	6,35	396	259	30	4,52	21,19
	(0)	Кровли из профилированного листа	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
9.1	[101-7201]	ИЗОСТАН ДМ	539,005 м2	6,85		3692				
10	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из профлиста по готовым прогибам (Применительно)	4,687	23	159,3625	107886	2731	747	44,3095	207,68
	(0) МДС3.п.4.7	У=468,71/00; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровли из профилированного листа	100 м2 кровли	582,6705	19,4125			91	0,9875	4,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"(Искометча)	- 571,814 м2	176,79		- 101 091				
10.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	571,814 м2	76,02		43 469				
10.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	46,87 м2	177,09		8 300				
11	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания  ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТ м=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,85  100 м ограждения	3 448,632  103,477	75,875  7,125	2 931	88	64	7,6705	6,52
11.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сврке	-0,255 т	10 826,75		-2 761				
11.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый, длиной 2000 мм(Применит)	42,5 шт.	155,6		6 613				
12	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	7,035	253,1855	98,4625	1 781	1 028	693	10,2005	71,76
	(0) МДС35.п.4.7	V=703,5/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТ м=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			13	0,1125	0,79
12.1	[113-8071]	Антииспуг-антнпирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	145,6245 кг	17,63		2 567				
13	ТЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами сваренными в стенах деревянных нерубленных площадью проема до 2 м2	0,024	10 021,053	585,825	241	77	14	239,2	5,74
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=208*1,15; ТЗТ м=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2 проемов	3 226,808	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со створками и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20				
13.2	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,4 м2	454,71		1 091				
14	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство пароизоляции из рулонных материалов под утеплитель и на утеплитель V=3,5*2; Общестроительные работы	7 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0	591	386	44 0	4,52 0	31,64 0
14.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А(или аналог)	805 м2	5,11		4 114				
15	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35, п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных для стеклопакетов (Первый слой толщ 50 мм) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,5 100 м2 изолируемо й поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	2 042	1 559	483 15	32,637 0,225	114,23 0,79
15.1	[104-0099]	Плиты минераловатные толщина 50 мм	360,5 м2	26,33		9 492				
16	ТЕР11-01-009-01 (0) МДС35, п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконных (Второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПм=3,54*1,25; ТЗТ=28,38*1,15; ТЗТм=0,18*1,25; Общестроительные работы	3,5 100 м2 изолируемо й поверхности	583,361 445,4985	137,8625 4,425	2 042	1 559	483 15	32,637 0,225	114,23 0,79
16.1	[104-0099]	Плиты минераловатные толщина 50 мм	360,5 м2	26,33		9 492				
17	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35, п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,024 100 м2 окрашиваем ой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	19	16	0 0	51,2325 0,0125	1,23 0
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000588 т	29 000		17				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС3.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,14 100 м2 готового	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	685	121	12	65,9295 0,25	9,23 0,04
19	ТЕР15-04-024-02 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов ЗП=433,7*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=32,56*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,14 100 м2 окрашиваемой поверхности	819,02 498,755	7,075 0,25	115	70	1	37,444 0,0125	5,24 0
19.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,004298 т	29 000		125				
20	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,65 100 м холод	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	705	36	11	4,37 0,1	2,84 0,07
21	ТЕР60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борцов в один канал Общестроительные работы	0,024 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	53	49	4	164,47 3,98	3,95 0,1
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,7464 т	0		0		2		
22	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС3.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы	2,5 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,884 198,674	62,5 8,6	957	497	156 22	14,9155 0,4375	37,29 1,09
22.1	[404-0276]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125	1,225 1000 шт.	1 772,3		2 171				
22.2	[101-0975]	Подсоединение горючего проката толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марка Ст0	-0,01 т	5 023,48		-50				
22.3	[101-1133]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горючего проката	-0,015 т	6 118,46		-92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ(71м <sup>2</sup> 1м)	0,71	1 043,427	9 2625	741	467	7	50,025	35,52
	(0) МДС.п.4.7	V=71*1/100; ЗП=572,03*1,15; СММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	100м2	657,8345	0			0	0	0
28	ТССЦп01-01-01-041	Потрубочные работы: Потручка при автомобильных перевозках мусора строительного с потружкой вручную Цед=33,5*7; <Нет вида работ>	11,95	374,5	0	4 475	0	0		
29	ТССЦп03-21-01-034	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 34 км(до Дорожно) Цед=23,88*7,17; <Нет вида работ>	11,95	171,2196	0	2 046		0		
ИТОГО:			136 094	13 982	3 442	1 063,3	258	13,34		

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (8, 18)			
Зарплата	833*10,05	10,05	8 372
Машины и механизмы	151*6,26	6,26	945
Материалы	4905*3,24	3,24	15 892
Итого			25 209
Деревянные конструкции (8, 18)			
Накладные расходы	(833+11)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9	7 634
Сметная прибыль	(833+11)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43	3 647
Итого			36 490
Кровля из профилированного листа (6, 7, 9)			
Зарплата	1646*10,05	10,05	16 542
Машины и механизмы	192*6,26	6,26	1 202
Материалы	12182*3,24	3,24	39 470
Итого			57 214
Крыши, кровли при ремонте (6, 7, 9)			
Накладные расходы	(1646+29)*10,05*0,83*0,85	0,71	11 952
Сметная прибыль	(1646+29)*10,05*0,65*0,8	0,52	8 754
Итого			77 920
Кровля из профилированного листа (10, 11)			
Зарплата	2819*10,05	10,05	28 331
Машины и механизмы	811*6,26	6,26	5 077



Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы		
Итого	61718*3,24	3,24199 966
Кровли (10, 11)		233 374
Накладные расходы	$(28331+975)*1,2*0,9*0,85$	0,9226 962
Сметная прибыль	$(28331+975)*0,65*0,85*0,8$	0,4412 895
Итого		273 231
Кровли из профилированного листа (12)		
Зарплата	1028*10,05	10,0510 331
Машины и механизмы	693*6,26	6,264 338
Материалы	2628*3,24	3,248 515
Итого		23 184
Теплоизоляционные работы (12)		
Накладные расходы	$(10331+131)*1*0,9*0,85$	0,778 056
Сметная прибыль	$(10331+131)*0,7*0,85*0,8$	0,485 022
Итого		36 262
Кровли из асбестоцементных листов (2, 3)		
Зарплата	938*10,05	10,059 427
Машины и механизмы	202*6,26	6,261 265
Материалы	0*4,25	4,250
Итого		10 692
Крыши, кровли при ремонте (2, 3)		
Накладные расходы	$(9427+422)*0,83*0,85$	0,716 993
Сметная прибыль	$(9427+422)*0,65*0,8$	0,525 121
Итого		22 806
Отделочные работы (17, 19, 24)		
Зарплата	140*10,05	10,051 407
Машины и механизмы	7*6,26	6,2644
Материалы	421*4,28	4,281 802
Итого		3 253
Отделочные работы (17, 19, 24)		
Накладные расходы	$(1407+0)*1,05*0,9*0,85$	0,81 126
Сметная прибыль	$(1407+0)*0,55*0,85*0,8$	0,37521
Итого		4 900
Общестроительные работы (21)		
Зарплата	49*10,05	10,05492
Машины и механизмы	4*6,26	6,2625
Материалы	0*5,5	5,50
Итого		517

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Печные работы при ремонте (21)			
Накладные расходы		$(492+20)*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль		$(492+20)*0,63*0,8$	0,5
Итого			1 111
Отделочные работы (23)			
Зарплата		$930*10,05$	10,05
Машины и механизмы		$1*6,26$	6,26
Материалы		$479*4,28$	4,28
Итого			11 403
Штукатурные работы при ремонте (23)			
Накладные расходы		$(9347+0)*0,79*0,85$	0,67
Сметная прибыль		$(9347+0)*0,5*0,8$	0,4
Итого			3 739
Кровля из асбестоцементных листов (4)			
Зарплата		$47*10,05$	10,05
Машины и механизмы		$4*6,26$	6,26
Материалы		0	1
Итого			497
Перекрытия при ремонте (4)			
Накладные расходы		$(472+20)*0,85*0,85$	0,72
Сметная прибыль		$(472+20)*0,8*0,8$	0,64
Итого			315
Кровля из асбестоцементных листов (1, 5)			
Зарплата		$936*10,05$	10,05
Машины и механизмы		$152*6,26$	6,26
Материалы		0	1
Итого			10 359
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструктивных элементов) (1, 5)			
Накладные расходы		$(9407+40)*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль		$(9407+40)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого			4 535
Общестроительные работы (22)			
Зарплата		$497*10,05$	10,05
Машины и механизмы		$156*6,26$	6,26
Материалы		$10047*5,5$	5,5
Итого			55 259
Конструкции из кирпича и блоков (22)			
Накладные расходы		$(4995+221)*1,22*0,9*0,85$	0,93
			4 851

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль			
Итого	$(4995+221)*0,8*0,85*0,8$	0,54	2 817
Общестроительные работы (13, 20)			68 899
Зарплата	$113*10,05$	10,05	1 136
Машины и механизмы	$25*6,26$	6,26	157
Материалы	$1918*5,5$	5,5	10 549
Итого			11 842
Деревянные конструкции (13, 20)			
Накладные расходы	$(1136+10)*1,18*0,9*0,85$	0,9	1 031
Сметная прибыль	$(1136+10)*0,63*0,85*0,8$	0,43	493
Итого			13 366
Общестроительные работы (15, 16)			
Зарплата	$3118*10,05$	10,05	31 336
Машины и механизмы	$966*6,26$	6,26	6 047
Материалы	$18984*5,5$	5,5	104 412
Итого			141 795
Площи (15, 16)			
Накладные расходы	$(31336+302)*1,23*0,9*0,85$	0,94	29 740
Сметная прибыль	$(31336+302)*0,75*0,85*0,8$	0,51	16 135
Итого			187 670
Общестроительные работы (14)			
Зарплата	$386*10,05$	10,05	3 879
Машины и механизмы	$44*6,26$	6,26	275
Материалы	$4274*5,5$	5,5	23 507
Итого			27 661
Крыши, кровли при ремонте (14)			
Накладные расходы	$(3879+0)*0,83*0,85$	0,71	2 754
Сметная прибыль	$(3879+0)*0,65*0,8$	0,52	2 017
Итого			32 432
Двери, деревянные (25, 26)			
Зарплата	$35*10,05$	10,05	352
Машины и механизмы	$27*6,26$	6,26	169
Материалы	$846*4,81$	4,81	4 069
Итого			4 590
Деревянные конструкции (25, 26)			
Накладные расходы	$(352+50)*1,18*0,9*0,85$	0,9	362
Сметная прибыль	$(352+50)*0,63*0,85*0,8$	0,43	173
Итого			5 125

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Отделочные работы (27)			
Зарплата		467*10,05	4 693
Машины и механизмы		7*6,26	44
Материалы		267*4,28	1 143
Итого			5 880
Конструкции из кирпича и блоков (27)			
Накладные расходы		(4693+0)*1,22*0,9*0,85	4 364
Сметная прибыль		(4693+0)*0,8*0,85*0,8	2 534
Итого			12 778
Итого по погрузке			4 475
Итого по перевозке			2 046
Итого			6 521
Итого			824 910
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			824 910
НДС		824910*0,18	148 483,8
Итого			973 393,8

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Н.Л.Конюшкова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Е.А.Серова