

15.03.16

Генеральный директор СНИО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин
" " 20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По Новгородская обл. Новгородский район, п. Пролетарий, ул. Восточная, д. 13

Капитальный ремонт внутренних систем водоснабжения

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	4,66	
2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	100 м	1,2	
3	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	4,66	
4	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром 200 мм	100 м трубопровода	1,2	
5	Снятие и установка унитазов (без стоимости унитаза) с установкой рафин	100 приборов	1	
6	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 200 мм	1 врезка	1	
7	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1 сальник	1	
8	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	8,8604	
9	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 6 км (по Дорожно)	т	8,8604	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС38.04.7) к=1,2(стенность МДС38. Пр.3.1)

СОСТАВИЛ: Гл.специалист ОКР

Патров А.А.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

" " 201 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем водоотведения
Объект : Новоторжская обл. Новоторжский район, п.Пролетарий, ул.Восточная,д.13

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 493-09-16

на капитальный ремонт системы водоотведения

Основание

Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новоторжской области № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

Сметная стоимость - 738,770 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 452,90 чел-ч
Сметная заработная плата - 197,242 тыс.руб

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

" " 2015г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	обслуживающ. машины	На ед.изм.	Всего	
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕРм65-2-02 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм Санитарно-технические работы внутренние: канализация	4,66	1 110,4	11,74	5 174,46	5 119,76	54,71	85,3	397,5				
			100 м трубопрово да с фасонными частями	1 098,66	6,29			29,31	0,32	1,49				
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	6,2444 т	0		0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр65-2-03 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм Санитарно-технические работы внутреннее: канализация	1,2 100 м трубопрово да с фасонными частями	1 453,74 1 436,12	17,62 9,44	1 744,49	1 723,34	21,14 11,33	111,5 0,48	133,8 0,58
2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	2,616 т	0		0				
3	ТЕРр16-04-001-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полистироновых труб высокой плотности диаметром 110 мм ЗП=930,16*1,2*1,15; ЭММ=7,24*1,2*1,25; ЗПм=0,98*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТ м=0,05*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутреннее: канализация	4,66 100 м трубопрово да	7 586,26 1 283,62	10,86 1,48	35 351,97	5 981,67	50,61 6,9	85,01 0,08	396,15 0,37
3.1	[301-0040]	Хомуты для крепления труб	126 шт.	8,72		1 098,72				
4	ТЕРр16-04-001-04 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полистироновых труб высокой плотности диаметром 200 мм ЗП=801,31*1,2*1,15; ЭММ=15,4*1,2*1,25; ЗПм=2,16*1,2*1,25; ТЗТ=56,63*1,2*1,15; ТЗТ м=0,11*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутреннее: канализация	1,2 100 м трубопрово да	75 654,88 1 105,81	23,11 3,24	90 785,86	1 326,97	27,73 3,89	78,15 0,16	93,78 0,19
4.1	[507-3627]	Труба ПЭ63 SDR 11 (СТ), наружный диаметр 200 мм (ГОСТ 18599-2001)	-11,976 10 м	7 431,22		-88 996,29				
4.2	[302-3342]	Трубопроводы канализации из полистироновых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 200 мм	119,76 м	131,95		15 802,33				
5	ТЕРр65-6-12 (0)	Снятие и установка унитазов (без стоимости унитазов) Санитарно-технические работы внутреннее: канализация	1 100 приборов	6 515,33 5 703,51	106,88 14,75	6 515,33	5 703,51	106,88 14,75	412,7 0,75	412,7 0,75
5.1	[301-1272]	Гофра для унитаза	100 шт.	20,27		2 027				

Герметизация выпуска канализации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР16-07-004-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 200 мм(Применит)	1	314,2	1,59	314,2	160,26	1,59	12,34	12,34
	(0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=116,13*1,2*1,15; ЗММ=1,06*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,94*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: канализация	1 врезка	160,26	0			0	0	0
7	ТЕР16-07-006-02	Заделка свищей при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 200 мм	1	115,12	0	115,12	45,01	0	3,25	3,25
	(0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	ЗП=32,62*1,2*1,15; ЗММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=2,36*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: канализация	1 свальник	45,01	0			0	0	0
8	ТССЦпд1-01-01-0 41	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	8,8604	374,5	0	3 318,22	0	0		
9	ТССЦпд03-21-01- 006	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 6 км (до д.Дорожное) Цед=8,74*7,17; <Нет вида работ>	8,8604	62,6658	0	555,28		0		
Итого:				69 933,19	20 060,52	262,66	66,18	1 449,52	3,38	

Наименование и значение множителей

Санитарно-технические работы внутренние: канализации (1, 2)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2)

Накладные расходы

Итого

Санитарно-технические работы внутренние: канализации (3, 4, 6, 7)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			229 771,84
Сантехнические работы - внутренне (трубопровод, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4, 6, 7)			72 267,22
Накладные расходы	$(73636,32+105,74)*1,28*0,9*0,85$	0,98	41 295,55
Сметная прибыль	$(73636,32+105,74)*0,83*0,85*0,8$	0,56	343 334,61
Итого			55 894,4
Санитарно-технические работы внутренне: канализация (5)			669,07
Зарплата	5703,51*9,8	9,8	9 070,04
Машины и механизмы	106,88*6,26	6,26	65 633,51
Материалы	2731,94*3,32	3,32	
Итого			49 314,28
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (5)	$(55894,4+144,55)*1,03*0,85$	0,88	26 898,7
Накладные расходы	$(55894,4+144,55)*0,6*0,8$	0,48	141 846,49
Сметная прибыль			622 202,77
Итого			3 318,22
Итого по погрузке			555,28
Итого по перевозке			3 873,5
Итого			626 076,27
Итого НДС	626076,27*0,18	18%	112 693,73
Итого			738 770

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Н.П.Кононова



Е.А.Серова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"