


190.10.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 587-10-16

Объект - г.Великий Новгород, мкр. Кречевицы, ул. Михайловская, д.17-на капитальный ремонт электрооборудования.



№ п/п	Наименование работ	Количество
1		3
1	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 1/0,5	100 м кабеля 0,5
2	Демонтаж светильников с лампами накаливания 2/0,03	100 шт. 0,03
3	Демонтаж выключателей, розеток 3/0,03	100 шт. 0,03
4	Труба виниладистая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 4/0,4 + 8/0,4	100 м 0,8
5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопольного или многопольного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² 5/0,4	100 м 0,4
6	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 6/0,1 + 9/0,4	100 м кабеля 0,5
7	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м 7/0,1	100 м 0,1
8	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, однопольный 10/0,06	100 шт. 0,06
9	Выключатель однополюсный неупрочненного типа при открытой проводке 11/0,03	100 шт. 0,03
10	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании преобразные 12/1	1 шт. 1

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Молохаль Д.В.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

33 906,37 руб

Генеральный директор СМРО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, мкр. Кречевицы, ул. Михайловская д. 17

Объект - г.Великий Новгород, мкр. Кречевицы, ул. Михайловская д. 17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 587-10-16

на капитальный ремонт системы электроснабжения.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 33,906 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 46,83 чел-ч

Сметная заработная плата - 6,834 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда работных чел.-ч. не занят. общ. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. основной	зарплаты	Всего	Основной	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	на обслуж. машин	Всего
			ед. изм.										

Демонтаж

1	ТЕРм08-02-148-01 (0) МДС37 п.3.2.1	Демонтаж кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ЗП=145,33*0,3; ЭММ=62,55*0,3; ЗПм=3,93*0,3; Мат=41,34*0; ТЗТ=9,92*0,3; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,5 100 м кабели	62,364 43,599 1,179	18,765 1,179			31,18 2,29 2,25	21,8 2,25	9,38 0,59 0,03	2,976 0,2 6,32	1,49 0,1 0,19
2	ТЕРр67-4-03 (0)	Демонтаж светильников с лампами накаливания Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы при ремонте	0,03 100 шт.	76,18 75,08	1,1 0,59			2,29 2,25	2,25	0,03 0,02	6,32 0,03	0,19 0
3	ТЕРр67-4-01 (0)	Демонтаж выключателей, розеток Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы при ремонте	0,03 100 шт.	69,38 69,38	0 0			2,08 2,08	2,08	0 0	5,84 0	0,18 0

4	ТЕРм08-02-409-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ЗП=272,65*1,2; ЭММ=48,74*1,2; ЗПм=1,77*1,2; ТЗТ=19,04*1,2; ТЗТм=0,09*1,2; Внутреннее электроосвещение, электромонтажные работы на оборудовании; Электромонтажные работы на других объектах	0,4	407,938	58,488	163,18	130,87	23,4	22,848	9,14
			100 м	327,18	2,124			0,85	0,108	0,04
4.1	[509-6413]	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметр 25 мм	40 м	2,35		94				
5	ТЕРм08-02-412-02 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Заплатывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одноклассового или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм ² ЗП=77,18*1,2; ЭММ=4,88*1,2; ЗПм=0,39*1,2; ТЗТ=5,39*1,2; ТЗТм=0,02*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,4	114,762	5,856	45,9	37,05	2,34	6,468	2,59
			100 м	92,616	0,468			0,19	0,024	0,01
5.1	[501-8484]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ²	0,04	11 099,45		443,98				
6	ТЕРм08-02-148-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2.1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ЗП=145,33*1,2; ЭММ=62,55*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТм=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,1	290,796	75,06	29,08	17,44	7,51	11,904	1,19
			100 м кабеля	174,396	4,716			0,47	0,24	0,02
6.1	[501-8484]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм ²	0,01	11 099,45		110,99				
			1000 м							

7	ТЕРм08-02-396-01	Короб металлический на конструкциях, кровельных, по фермам и колоннам, длина 2 м	0,1	1	147,146	414,396	114,71	51,69	41,44	36,096	3,61
	(0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	ЗП=430,75*1,2; ЭММ=345,33*1,2; ЗПм=120,33*1,2; ТЗТ=30,08*1,2; ТЗТм=8,18*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	100 м		516,9	144,396			14,44	9,816	0,98
7.1	[509-3431]	Лоток кабельный оцинкованный замковый перфорированный РНК 50х50 мм, длина 3 м	4 шт.		31,84		127,36				
7.2	[509-5581]	Крышка с заземлением на лоток основанием 50 мм, длиной 3000 мм	4 шт.		70,83		283,32				
8	ТЕРм08-02-409-01	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,4		407,938	58,488	163,18	130,87	23,4	22,848	9,14
	(0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	ЗП=272,65*1,2; ЭММ=48,74*1,2; ЗПм=1,77*1,2; ТЗТ=19,04*1,2; ТЗТм=0,09*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	100 м		327,18	2,124			0,85	0,108	0,04
8.1	[509-6413]	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	40 м		2,35		94				
9	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,4		290,796	75,06	116,32	69,76	30,02	11,904	4,76
	(0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	ЗП=145,33*1,2; ЭММ=62,55*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТм=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	100 м кабеля		174,396	4,716			1,89	0,24	0,1
9.1	[501-8659]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, напряжением 1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,04 1000 м		15 030,35		601,21				

10	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый ЗП=1066,66*1,2; ЭММ=246,52*1,2; ЗПм=173,3*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗТм=0,88*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,06	2 108,856	295,824	126,53	76,8	17,75	84,768	5,09
	МДС35.Пр.1.т.2 .1		100 шт.	1 279,992	20,76			1,25	1,056	0,06
10.1	[509-5129]	Светильник антивандальный	6 шт.	221,65		1 329,9				
11	ТЕРм08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неуплощенного типа при открытой проводке ЗП=477,16*1,2; ЭММ=14,47*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=31,6*1,2; ТЗТм=0,03*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,03	698,496	17,364	20,95	17,18	0,52	37,92	1,14
	МДС35.Пр.1.т.2 .1		100 шт.	572,592	0,708			0,02	0,036	0
11.1	[509-6442]	Выключатель одноклавишный для открытой проводки влагозащищенный	3 шт.	16,63		49,89				
12	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные ЗП=10,57*1,2; ЭММ=2,44*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=0,7*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	16,222	2,928	16,22	12,68	2,93	0,84	0,84
	МДС35.Пр.1.т.2 .1		1 шт.	12,684	0,24			0,24	0,012	0,01
13	[509-8174]	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 230ART-00 С (R)N, 5(7,5)A (многотарифный) Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	497,74		497,74				
ИТОГО:						4 464,01	570,47	158,72	39,36	
На стесненные условия труда МДС 81-35.2004 в ред.2012г. Пр.1 т3 п.6 Кзшт=0,15; Кмаш=0,15; Кзшт=0,15; Кзм=0,15						109,38	85,57	23,81	5,9	
ИТОГО:						4 573,39	656,04	182,53	45,26	
Наименование и значение множителей							Значение		Примеч	
							23,93		1,56	

Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

Зарплата	651,06*10,05	10,05	6 543,15
Машины и механизмы	182,49*6,26	6,26	1 142,39
Материалы	3734,84*3,19	3,19	11 914,14
Итого			19 599,68

Электромонтажные работы на других объектах (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)

Накладные расходы	(651,06+23,91)*10,05*0,95*0,85	0,81	5 494,59
Сметная прибыль	(651,06+23,91)*10,05*0,65*0,8	0,52	3 527,39
Итого			28 621,66

Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (2, 3)

Зарплата	4,98*10,05	10,05	50,05
Машины и механизмы	0,03*6,26	6,26	0,19
Материалы	0*3,19	3,19	0
Итого			50,24

Электромонтажные работы при ремонте (2, 3)

Накладные расходы	(4,98+0,02)*10,05*0,85*0,85	0,72	36,18
Сметная прибыль	(4,98+0,02)*10,05*0,65*0,8	0,52	26,13
Итого			112,55

Итого			28 734,21
-------	--	--	-----------

НДС			28 734,21
-----	--	--	-----------

Итого	28734,21*0,18	18%	5 172,16
-------	---------------	-----	----------

33 906,37

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

К.Э.-И. Савченко
Е.А. Серова