

ЛЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 510-10-16  
Объект - г.Великий Новгород ул.Рогатина, д. 17-на капитальный ремонт электроснабжения.

"УТВЕРЖДАЮ"  
Генеральный директор СНКО "Ремонтный фонд"  
А.Ю.Уткин

№ п/п	Наименование работ	Количество
1		2

1	Панель блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.
2	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.
3	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	6
4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	0,32
4/3		1 шт.
5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	3
7/2		1 шт.
6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2
8/18		1 шт.
7	Короб металлический по стелам и потолкам, длина 2 м	18
12/0,4		100 м
8	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	0,4
15/1,12		100 м
9	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	1,12
17/1,52 + 20/1,5		100 м кабеля
10	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, однотиповый	3,02
22/0,06		100 шт.
11	Выключатель одноклавишный неустановленного типа при открытой проводке	0,06
24/0,06		100 шт.
12	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на мостиках	0,06
26/0,02		100 шт.
13	Кронштейн "Переход" на стене	0,02
29/2		1 шт.
14	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	2
3/16		1 шт.
15	Измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, шлагам, шкафам, коммуникационным аппаратам и электропотребителям	16
32/24		1 линия

1		Smeta WIZARD 4.0
16	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные 331	3
СОСТАВИЛ	May 11/11/2015 D.B.	1 ИНТ.
ПРОВЕРИЛ	Капель С.Ф.	1

*М.А.Капель*

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород,ул.Рогатина, д.17.

Объект - г.Великий Новгород,ул.Рогатина, д.17.

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 510-10-16**

на капитальный ремонт системы электроснабжения.

Основание Дефектная ведомость.  
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года.(Письмо ГБУ "РДЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работы затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин		
					Всего		Основной зарплаты	Экспл. машин	Всего	
					ед. изм.	Основной зарплаты			В т.ч.	На един.
1	TERm03-03-572-03	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм 3Г=35,03*0,3; ЭММ=31,06*0,3; 3Пм=1,97*0,3; Маг=252,9*0; ГЗГ=2,32*0,3; Внутреннее электросвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1	19,827	9,318	19,83	10,51	9,32	0,696	0,7
(0) МЛС37 п.3.2.1			1 пт.	10,509	0,591			0,59	0,1	0,1

2	TERM08-03-526-01	Демонтаж автомата одно-, двух, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	7,14	0,36	42,84	40,68	2,16	0,468	2,81
	(0) МЛС37 п.3.2.1	3П=22,6*0,3; ЭММ=1,2*0,3; ЗПм=0*0,3; Мат=25,01*0; ТЗТ=1,56*0,3; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	6,78	0			0	0	0
3	TERM08-02-148-01	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	0,32	62,364	18,765	19,96	13,95	6	2,976	0,95
	(0) МЛС37 п.3.2.1	3П=145,33*0,3; ЭММ=62,55*0,3; ЗПм=3,93*0,3; Мат=41,34*0; ТЗТ=9,92*0,3; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	100 м кабеля	43,599	1,179			0,38	0,2	0,06
Монтаж										
4	TERM08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600x600 мм	3	332,208	37,272	996,62	126,11	111,82	2,784	8,35
	(0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	3П=35,03*1,2; ЭММ=31,06*1,2; ЗПм=1,97*1,2; ТЗТ=2,32*1,2; ТЗТм=0,1*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	42,036	2,364			7,09	0,12	0,36
5	[509-6337]	Шкафы с монтажной панелью ЦМП Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	751,32	751,32					
6	[509-2968]	Шкафы распределительные наружной установки ЦРН-12 Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2 шт.	266,27	532,54					

7	TERM08-03-526-02	(0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А $Z\Pi=33,62*1,2$ ; ЭММ=3,87*1,2; ЗПм=0,2*1,2; $T3T=2,32*1,2$ ; $T3T_m=0,01*1,2$ ; Внутреннее электросвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2	95,018	4,644	190,04	80,69	9,29	2,784	5,57
8	TERM08-03-526-01	(0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А $Z\Pi=22,6*1,2$ ; ЭММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2; $T3T=1,56*1,2$ ; $T3T_m=0*1,2$ ; Внутреннее электросвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	18	54,57	1,44	982,26	488,16	25,92	1,872	33,7
9	[509-575]		Выключатели автоматические 50А Внутреннее электросвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2	529,28			1 058,56			
10	[509-2309]		Выключатели автоматические 16A Внутреннее электросвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2	249,34			498,68			
11	[509-2278]		Выключатели автоматические 2Р 25A Внутреннее электросвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	16	123,37			1 973,92			
12	TERM08-02-396-05	(0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м $Z\Pi=430,75*1,2$ ; ЭММ=41,5*1,2; $Z\Pi_m=1,97*1,2$ ; $T3T=30,68*1,2$ ; $T3T_m=0,1*1,2$ ; Внутреннее электросвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,4	696,82	49,8	278,73	206,76	19,92	36,096	14,44
13	[509-3430]		Лоток кабельный одноканальный замковый перфорированный РНК 50-50х25 мм, длина 3 м Внутреннее электросвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	40	21,97			878,8			

14	[509-5581]	Крышка с заземлением на лоток основанием 50 мм, длиной 3000 мм Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	40	70,83		2 833,2						
15	ТБРм08-02-390-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Короба пластмассовые шириной до 40 мм $3\Pi=235,04*1,2$ ; $\mathcal{E}MM=31,92*1,2$ ; $3\Pi_m=0,2*1,2$ ; $T3T=16,29*1,2$ ; $T3Tm=0,01*1,2$ ; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1,12	374,422	38,304	419,35	317,24	42,9	19,548	21,89		
16	[509-1843]	Кабель-канал (короб) 40х17 мм Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	112 м	30,84		3 454,08						
17	ТБРм08-02-148-01 (0) МДС35.Пр.1.т.2 .1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг $3\Pi=145,33*1,2$ ; $\mathcal{E}MM=62,55*1,2$ ; $3\Pi_m=3,93*1,2$ ; $T3T=9,92*1,2$ ; $T3Tm=0,2*1,2$ ; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1,52	290,796	75,06	442,01	265,08	114,09	11,904	18,09		
18	[501-8870]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм <sup>2</sup> $V=40/1000$ ; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,04	43 193,8		1 727,75						
			1000 м									

19	[501-8660]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-ЛС, с числом жил - 3 и сечением 4 мм <sup>2</sup> V=14/100; Внутреннее электросвещение, электросигнальное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,114	21 686,82	2 472,3						
20	ТЕРМ08-02-148-01 (0) МДС35.Пр.1.г.2 .1	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 3П=145,33*1,2; ЭММ=62,55*1,2; 3Тм=3,93*1,2; ГЗТ=9,92*1,2; 13Тм=0,2*1,2; Внутреннее электросвещение, электропроводное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1,5	290,796	75,06	436,19	261,59	112,59	11,904	17,86	
21	[501-8659]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-ЛС, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм <sup>2</sup> V=150/1000; Внутреннее электросвещение, электросигнальное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,15	15 030,35	2 254,55						
22	ТЕРМ08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый 3П=106,66*1,2; ЭММ=245,52*1,2; 3Тм=17,3*1,2; ГЗТ=70,64*1,2; 13Тм=0,88*1,2; Внутреннее электросвещение, электросигнальное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,06	2 108,856	295,824	126,53	76,8	17,75	84,768	5,09	
	(0) МДС35.Пр.1.г.2 .1		100 шт.	1 279,992	20,76			1,25	1,056	0,06	
23	[509-5218]	Светильник антиандандный Внутреннее электросвещение, электросигнальное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	6 шт.	982,83	5 896,98						

24	TERM08-03-591-01 (0) МДС5.Пр.1.т.2 .1	Выключатель одноклавишный неустановленного типа при открытой проволке 3П=47,16*1,2; ЭММ=14,47*1,2; 3Пм=0,59*1,2; ТЗГ=31,6*1,2; ТЗГм=0,03*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,06	698,496	17,364	41,91	34,36	1,04	37,92	2,28
25	[509-6442]	Выключатель одноклавишный для открытой проволки Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	6	16,63	99,78					
26	TERM08-03-595-01 (0) МДС5.Пр.1.т.2 .1	Светильник с ртутными лампами, включающий установку ИРА, на кронштейнах на мостиках 3Н=3225,36*1,2; ЭММ=3785,26*1,2; 3Пм=1439,57*1,2; ТЗГ=213,6*1,2; ТЗГм=97,93*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,02	8 602,794	4 543,512	172,06	77,41	90,87	256,32	5,13
27	[509-5470]	Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2	1 659,2	3 318,4					
28	[509-0705]	Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа ДРЛ V=210; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	0,2	2 318,05	463,61					
29	TERM08-02-364-02 (0) МДС5.Пр.1.т.2 .1	Кронштейн "Переход" на стеле	2	26,92	8,784	53,84	30,43	17,57	1,008	2,02
		3П=12,68*1,2; ЭММ=7,32*1,2; 3Пм=0,59*1,2; ТЗГ=0,84*1,2; ТЗГм=0,03*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	15,216	0,708			1,42	0,036	0,07

30	[201-1456]	Кронштейн для РКУ	2	3 674,16		7 348,32	
		Внутреннее электроподсветление, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	шт.				
31	TERn01-11-013-0	Замер полного сопротивления цепи "Фаза-Нуль"	16	23,8	0	380,8	380,8
	1					0	1,22
	(0)	Пусконаладочные работы			0	0	0
32	TERn01-11-028-0	Измерение сопротивления изоляции мегометром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, шинам, шкафам, коммутационным аппаратам и электроприводителям	24	6,24	0	149,76	149,76
	1					0	0,32
	(0)	Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы	1 линия	6,24	0	0	0
33	TERM08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	1	16,222	2,928	16,22	12,68
	(0)	3П=10,5*1,2, ЭММ=2,44*1,2; 3Нк=0,2*1,2; ТЗТ=0,7*1,2, ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроподсветление, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	12,684	0,24	0,24	0,012
	МДС35.Пр.1.г.2 .1						0,01
34	[509-8204]	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий	1	2 837,19		2 837,19	
		Внутреннее электроподсветление, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	шт.				
	ИТОГО:						
				43 168,93	2 573,01	584,17	166,92
					61,5	3,81	
				473,58	385,95	87,63	25,04
					9,23	0,57	
				43 642,51	2 958,96	671,8	191,96
					70,73	4,38	
		Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
		Внутреннее электроподсветление, электросиловое оборудование (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34)					
		Зарплата					
		Машины и механизмы					

Материалы

Итого

40011,75\*3,19

3,19

127 637,48

Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34)

155 448,59

Накладные расходы

(2348,82+70,73)\*10,05\*0,95\*0,85

0,81

19 696,35

Сметная прибыль

(2348,82+70,73)\*10,05\*0,65\*0,8

0,52

12 644,57

Пусконаладочные работы (31, 32)

Зарплата

187 789,51

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Пусконаладочные работы (31, 32)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

ИДС

Итого

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

К.Э.-И. Савченко  
Е.А. Серова

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

199256,18\*0,18

18%

235 122,29

0,55

3 372,55

11 466,67

0,32

1 962,21

199 256,18

11 466,67

35 866,11

122,29