

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 378-08-16

Объект - Новгородский р-н, д. Дубровка, ул. Центральная, д.2 -капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов


Наименование работ

2

Количество

3

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия
1/5,92		5,92
2	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм толщ.30мм(Мусор: 0,03*592,1*1,2г=21,32тн)	100 м2 стяжки
2/5,92		5,92
3	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30-15=15)	100 м2 стяжки
3/5,92		5,92
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали новосков, сандриков, железобет. отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий
4/1,88		1,88
5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.30мм)	100 м2 стяжки
5/5,92		5,92
6	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки
6/5,92		5,92
7	Опрусковка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер тоновой эмульсией битумной	100 м2 кровли
7/5,92		5,92
8	Устройство кровель пилосах из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли
8/5,92		5,92
9	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий
9/1,6		1,6
10	Установка стальной кровли и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли (к радио и телеантеннам)	1 место
10/5		5
11	Устройство мелких покрытий (бранимауры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия
11/0,75		0,75
12	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (10 каналов)	100 м
12/0,02		0,02
13	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1	100 м
13/0,02		0,02
14	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (4 канала)	100 м
14/0,01		0,01
15	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 4 канала)	100 м
15/0,01		0,01





"УТВЕРЖДАЮ"
Ген. директор ФОНДА "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

1	2	3
16	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал (2 каналов) 16/0,01	100 м 0,01
17	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 2 каналов) 17/0,01	100 м 0,01
18	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой козлаков 18/2,5	1 м3 кладки (без учета пустот) 2,5
19	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 19/0,5	100 м2 поверхности 0,5
20	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная 20/0,5	100 м2 фасада 0,5

Применить коэффициенты на капремонт - К=1,15 и К=1,25.(МДС 35. п. 4.7)

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ


 - *Ковалева С.В.*

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

Генеральный

" " 201 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
2016г.

Наименование стройки - Новоторосский р-н, д.Дубровка, ул.Центральная, д.2
Объект - Новоторосский р-н, д.Дубровка, ул.Центральная, д.2

ПОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 378-08-16

капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость - 846,125 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 1 079,20 чел-ч

Сметная заработная плата - 140,677 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июля 2015 года (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1835-И от 23.07.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На един.	Всего		
			Освовойной зарплаты		В т.ч.	В т.ч.			зарплаты				
												зарплаты	зарплаты
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	5,921	212,69	41,86	1 259,34	1 011,48	247,85	14,38	85,14			
	(0)	Кровля рулонная; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2 покрытия	170,83	0,00			0	0	0			
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,61838 т	0		0							
2	ТЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих слоев цементно-песчаных толщиной 15 мм толщ. 30мм(Мусор: 0,03*592,1*1,2т=21,32тн) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мгм=781,41*0,13т=27,22*0,8; Кровля рулонная; Кровля	5,921	453,22	166,86	2 683,49	1 695,49	988	21,78	128,94			
	(0) МДС38 п.3.3.1		100 м2 стяжки	286,35	25,47			150,82	1,94	11,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-0 2	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать х расценке 12-01-017-01 (30-15=15)	5,921	192,96	35,16	1 142,52	934,33	208,18	12,00	71,05
	(0) К=15; МДС36 п.3.3.1	ЗП=13,15*15*0,8; ЭММ=2,93*15*0,8; ЗПМ=0,49*15*0,8; Мат=4,25*0*0; ТЗТ=1*15*0,8; ТЗТМ=0,03*15; Кровля рулонная; Кровли	100 м2 стяжки	157,80	5,88			34,82	0,45	2,66
4	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пописов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Кровля рулонная; Крыши, кровли при ремонте	1,88 100 м труб к покрытий	108,32 108,11	0,21 0,00	203,64	203,25	0,39 0	9,10 0	17,11 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,2256 т	0		0				
5	ТЕР12-01-017-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.30мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПМ=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТМ=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов, Кровли	5,921 100 м2 стяжки	1 453,77 411,63	260,73 39,80	8 607,75	2 437,27	1 543,75 235,66	31,30 2,425	185,35 14,36
6	ТЕР12-01-017-0 2 (0) К=15; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПМ=0,49*15*1,25; Мат=4,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТМ=0,03*15*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	5,921 100 м2 стяжки	1 020,53 226,84	54,94 9,19	6 042,53	1 343,1	325,28 54,4	17,25 0,5625	102,14 3,33
7	ТЕР12-01-016-0 2 (0) МДС35.п.4.7	Опрусковка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер готовой эмальсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	5,921 100 м2 кровли	124,64 42,90	5,29 0,00	738,01	253,98	31,31 0	3,22 0	19,07 0
8	ТЕР12-01-002-0 9 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=4,54*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	5,921 100 м2 кровли	9 184,24 236,49	56,81 4,91	54 379,88	1 400,23	336,39 29,09	16,51 0,25	97,78 1,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-004-0 4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЗММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	1,6 100 м примыканий	11 471,02 570,73	128,69 17,45	18 353,63	913,17	205,9 27,92	40,83 0,8875	65,32 1,42
10	ТЕРр58-23-01 (0)	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли (к радио и телеантеннам) Кровля из наплавляемых материалов; Крыши, кровли при ремонте	5 1 место	734,06 114,70	8,55 0,00	3 670,3	573,5	42,75 0	8,83 0	44,15 0
11	ТЕР12-01-010-0 1 (0) МДС3.п.4.7	Устройство мелких покрытий (бранимауэр, парапеты, свесы и т.п.) из листового оцинкованной стали ЗП=1464,62*1,15; ЗММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	0,75 100 м2 покрытия	15 313,65 1 684,31	32,66 4,91	11 485,23	1 263,23	24,5 3,68	129,66 0,25	97,25 0,19
12	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (10 каналов) V=0,2*8/100; Общеотрестные работы; Печные работы при ремонте	0,016 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	35,07	32,74	2,34 1,25	164,47 3,98	2,63 0,06
12.1	509-9900	Строительный мусор	0,4976 Т	0		0				
13	ТЕРр60-2-02 (0) к=9	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 V=0,2*8/100; ЗП=1174,83*9; ЗММ=66,79*9; ЗПм=35,78*9; Мат=0*9; ТЗТ=94,44*9; ТЗТм=1,82*9; Общеотрестные работы; Печные работы при ремонте	0,016 100 м	11 174,58 10 573,47	601,11 322,02	178,79	169,18	9,62 5,15	849,96 16,38	13,6 0,26
13.1	509-9900	Строительный мусор	2,86416 Т	0		0				
14	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (4 каналов) V=0,2*4/100; Общеотрестные работы; Печные работы при ремонте	0,008 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	17,54	16,37	1,17 0,63	164,47 3,98	1,32 0,03
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,2488 Т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр60-2-02 (0) к=3	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 4 канала) $V=0,2*4/100$; ЗП=174,83*3; ЭММ=66,79*3; ЗПм=35,78*3; Маг=0*3; ТЗТ=94,44*3; ТЗТм=1,82*3; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,008 100 м	3 724,86 3 524,49	200,37 107,34	29,8 	28,2 	1,6 0,86	283,32 5,46	2,27 0,04
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,47736 т	0		0				
16	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал (2 каналов) $V=0,2*5/100$; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,01 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	21,92 	20,46 	1,46 0,78	164,47 3,98	1,64 0,04
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,311 т	0		0				
17	ТЕРр60-2-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-2-1 (до 2 каналов) $V=0,2*5/100$; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,01 100 м	1 241,62 1 174,83	66,79 35,78	12,42 	11,75 	0,67 0,36	94,44 1,82	0,94 0,02
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,1989 т	0		0				
18	ТЕР08-08-005-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой копаков ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	2,5 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,88 198,67	62,50 8,60	957,21 	496,69 	156,25 21,5	14,92 0,4375	37,29 1,09
18.1	[101-0975]	Подсоединение горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст0	-0,01 т	5 023,48		-50,23				
18.2	[101-113]	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм, горячекатаный	-0,015 т	6 118,46		-91,78				
18.3	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,225 1000 шт.	1 779,85		2 180,32				
18.4	[301-0293]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм (1,2х0,4м)	4 шт.	387,84		1 551,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.5	[301-0291]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм (0,6х0,4 м)	шт.	326,47		1 632,35				
18.6	[301-0295]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 6800 мм (3х0,8 м)	шт.	962,49		7 699,92				
19	ТЕРм61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,5	2 818,46	1,90	1 409,23	929,66	0,95	131,40	65,7
		Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2 поверхности	1 859,31	0,00			0	0	0
20	ТЕР15-04-013-0 3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	0,5	586,5085	12,3625	293,25	53,84	6,18	8,0845	4,04
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 фасада	107,686	0			0	0	0
21	ТССЦпм01-01-01 -041	Погрузочные работы; Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	9,44	374,5	0	3 535,28	0	0		
		Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т	0	0			0		
22	ТССЦпм03-21-01 -035	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 35 км (д. Дорожно)	9,44	174,45	0	1 646,81		0		
		Цед=24,33*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	т							

ИТОГО:

124 443,49 13 787,92 4 134,54 1 042,73 36,47

Наименование и значение множителей

Значение

Прямое

Кровля из наплавляемых материалов (5, 6, 7, 8, 9, 11)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Кровли (5, 6, 7, 8, 9, 11)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из наплавляемых материалов (10)

Зарплата

7610,98*9,8 9,8 *74 587,6
2467,13*6,26 6,26 15 444,23
89528,91*3,11 3,11 -1278 434,91
-368 466,74

(7610,98+350,75)*9,8*1,2*0,9*0,85 0,92 71 782,96
(7610,98+350,75)*9,8*0,65*0,85*0,8 0,44 34 330,98
-474 580,68

573,5*9,8 9,8 -15 620,3

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Машины и механизмы	42,75*6,26	-267,62
Материалы	3054,05*3,11	-9498,1
Итого		-15386,02
Крыши, кровли при реконте (10)		
Накладные расходы	(573,5+0)*9,8*0,83*0,85	-3990,41
Сметная прибыль	(573,5+0)*9,8*0,65*0,8	-2922,56
Итого		-22298,99
Кровля рулонная (2, 3)		
Зарплата	2629,82*9,8	-25772,24
Машины и механизмы	1196,18*6,26	-7488,09
Материалы	0	0
Итого		-33260,33
Кровли (2, 3)		
Накладные расходы	(2629,82+185,64)*9,8*1,2*0,9*0,85	-25384,19
Сметная прибыль	(2629,82+185,64)*9,8*0,65*0,85*0,8	-12140,26
Итого		-70784,78
Кровля рулонная (1)		
Зарплата	1011,48*9,8	-9912,5
Машины и механизмы	247,85*6,26	-1551,54
Материалы	0	0
Итого		-11464,04
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы	(1011,48+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	-8326,5
Сметная прибыль	(1011,48+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	-4758
Итого		-124548,54
Кровля рулонная (4)		
Зарплата	203,25*9,8	-1991,85
Машины и механизмы	0,39*6,26	-2,44
Материалы	0	0
Итого		-1994,29
Крыши, кровли при реконте (4)		
Накладные расходы	(203,25+0)*9,8*0,83*0,85	-1414,21
Сметная прибыль	(203,25+0)*9,8*0,65*0,8	-1035,76
Итого		-4444,26
Общестроительные работы (18)		
Зарплата	496,69*9,8	-4867,56
Машины и механизмы	156,25*6,26	-978,13

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Материалы	13226,22*5,5	-772 744,21
Итого		-78 589,9
Конструкции из кирпича и блоков (18)		
Накладные расходы	$(496,69+21,5)*9,8*1,22*0,9*0,85$	-4 722,78
Сметная прибыль	$(496,69+21,5)*9,8*0,8*0,85*0,8$	-2 742,26
Итого		-86 054,94
Общестроительные работы (12, 13, 14, 15, 16, 17)		
Зарплата	278,7*9,8	-2 731,26
Машины и механизмы	16,86*6,26	-105,54
Материалы	0*5,5	0
Итого		-2 836,8
Печные работы при ремонте (12, 13, 14, 15, 16, 17)		
Накладные расходы	$(278,7+9,03)*9,8*0,78*0,85$	-1 861,04
Сметная прибыль	$(278,7+9,03)*9,8*0,63*0,8$	-1 409,88
Итого		-6 107,72
Отделочные работы (20)		
Зарплата	53,84*9,8	-527,63
Машины и механизмы	6,18*6,26	-38,69
Материалы	233,23*4,22	-984,23
Итого		-1 550,55
Отделочные работы (20)		
Накладные расходы	$(53,84+0)*9,8*1,05*0,9*0,85$	-422,11
Сметная прибыль	$(53,84+0)*9,8*0,55*0,85*0,8$	-195,22
Итого		-2 167,88
Отделочные работы (19)		
Зарплата	929,66*9,8	-9 110,67
Машины и механизмы	0,95*6,26	-5,95
Материалы	478,63*4,22	-2 019,82
Итого		-11 136,44
Штукатурные работы при ремонте (19)		
Накладные расходы	$(929,66+0)*9,8*0,79*0,85$	-6 104,15
Сметная прибыль	$(929,66+0)*9,8*0,5*0,8$	-3 644,27
Итого		-20 884,86
Итого		711 872,65
Итого по погрузке		-13 535,28
Итого		715 407,93
Итого по перевозке		-1 646,81

Наименование и значение множителя		Значение	Итого
Итого			717 054,74
Итого НДС	717054,74*0,18	18%	129 069,85
Итого			846 124,59

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд"



К.Д. И. Савченко

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"



Е.А. Серова

РАСЧЕТЫ ПРОВЕРИЛ
ИНЖЕНЕР-СМЕЧНИК
ИСКУ «ОЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА»
Серова ПЕТРОВА Ю. В.