

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома

Новгородская обл. г. Воровичи, ул. Ленинградская, 73

А.Ю. Уткин
20 ____ год

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
			т/м	
1	3	4	5	6
1	Разборка отмостки толщ. 100 мм, шир. 1000мм, (50 м ²)	1 м ³	5	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2	100 м ³ грунта	0,15	
3	Вывоз грунта на расстояние до 10 км	т	27	
4	Смена досок опалубочной доски	100 м досок	0,48	
5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву отливной доски	100 м ²	0,072	
6	Ремонт кирпичной кладки стен отдельных местами(покрыть)	1 м ³ кладки	2	
7	Очистка поверхности фундамента шестами	1 м ²	0,155	
8	Штукатурка воюков по сетке без устройства каркаса улучшения стен	100 м ²	0,336	
9	Гидроизоляция боковых обвязочных битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бугровой кладки, кирпичу,	100 м ²	0,336	
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м ³	0,05	
11	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м ³	0,05	
12	Устройство отмостки с уклоном впр. 1000мм, толщ. 100 мм	100 м ³	0,05	
13	Устройство деформационных швов из промазочных досок	100 м ² швов	0,02	
14	Армирование отмостки сеткой 100х100х4 (50м ²)	1 т	0,099	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-4.7)

СОСТАВИЛ: Специалист 1й категории ОКР

Иванов С.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

Качаль С.Ф.

ФОРМА № 4

"СОГЛАСОВАНО"

" " 2015г.

Наименование стройки - Новоторжская обл.г.Боровичи, ул.Ленинградская, д.73

Объект Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 655-11-16

на капитальный ремонт фундамента


Основание: Дефектная ведомость

ц.еррежи №

Сметная стоимость - 153,383 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 246,48 чел-ч

Сметная заработная плата - 32,673 тыс.руб



"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор

СНКО "Ресторанный фронт"

А.Ю. Уткин

" " 2015г.

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены октября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2755-И от 22.10.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	на еднц.	Всего

№1 <Нет разгала>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	ТЕР46-04-009-02 (0)	Разборка отмостки толщ.100 мм, шир.1000мм, (50 м2) V=50*0,1; Общестроительные работы	5	304,16	196,36	1 521	539	982	7,8	39
2	ТЕР01-02-057-02 (0) МДС3.п.4.7	Разработка прутка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, прутка прутков 2 3Г1=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; 3Г1м=0*1,25; 3Г1=154*1,15; 3Г1м=0*1,25; Общестроительные работы	1 м3 0,15	107,8	27,25	0	0	136	1,86	9,3
3	Т ОСЦп03-21-01 -010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км(пункт) V=15*1,8; Цедг=13,07*7,17; <Нет вида работ>	100 м3 прутка 27	2 103,948	0	2 530	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРр53-7-01 (0)	Смена досок отливной доски Общестроительные работы	0,48 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	436	204	9	31,84	15,28
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,12 т	0		0		0	0	0
5	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС3.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву отливной доски ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,072 100 м2 окрашиваем ой поверхности	1 325,22 930,0625	11,0375 0,25	95	67	1	67,298	4,85
5.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001858 т	29 000		54				
6	ТЕРр53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен отжельными местами(цоколь) V=0,25*8; Общестроительные работы	2 1 м3 кладки	596,73 432,11	31,57 8,45	1 193	864	63	35,39	70,78
6.1	[404-0006]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	0,804267 1000 шт.	1 449,38		1 166		17	0,43	0,86
7	ТЕР13-06-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Очистка поверхности фундамента цветными ЗП=1,69*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,155 1 м2 очнчаемой поверхности	13,4435 13,4435	0 0	2	2	0	1,035	0,16
8	ТЕР15-02-036-01 (0) МДС3.п.4.7	Шпакатурка ноколы по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ЗП=1816,7*1,15; ЭММ=61,69*1,25; ЗПм=27,6*1,25; ТЗТ=129,95*1,15; ТЗТм=1,44*1,25; Отделочные работы	0,336 100 м2 оштукатурн ваемой поверхности	6 912,7375 2 089,205	77,1125 34,5	2 323	702	26	149,4425	50,21
9	ТЕР08-01-003-07 (0) МДС3.п.4.7	Пиропроизлици бокован обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буттовой кладки, кирпичу, бетону ЗП=367,19*1,15; ЭММ=82,55*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=21,2*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,336 100 м2 изолируемо й поверхности	1 298,666 353,2685	103,1875 0	436	119	35	24,38	8,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,05	3 009,7935	2 773,2125	150	11	139	18,078	0,9
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=191,94*1,15; ЗММ=2218,57*1,25; ЗПм=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25; Отмостка: армированная сеткой	100 м3 материала основания (в плотном теле)	220,731	323,225			16	17,35	0,87
10.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	5,5 м3	64,42		354				
11	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	0,05	4 648,088	4 283,175	232	17	214	27,8185	1,39
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=298,02*1,15; ЗММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25; Отмостка: армированная сеткой	100 м3 материала основания (в плотном теле)	342,723	507,275			25	25,75	1,29
11.1	[408-0016]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	6,3 м3	135,05		851				
12	ТЕР06-01-001-01	Устройство отмостки с уклоном шир 1000мм, толщ 100 мм	0,05	6 942,7275	2 155,4375	347	123	108	207	10,35
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=2138,4*1,15; ЗММ=1724,35*1,25; ЗПм=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25; Отмостка: армированная сеткой	100 м3 бетона, бутобетона и железобетон а в деле	2 459,16	442,35			22	22,5	1,13
12.1	[401-0006]	Бетон тяжёлый, класс В15 (М200)	5,1 м3	577,88		2 947				
13	ТЕРр52-6-01	Устройство деформационных швов из просложенных дюсок	0,02	8 750,87	12,7	175	40	0	164,72	3,29
	(0)	V=0,1*20/100; Отмостка: армированная сеткой	100 м2 швов	2 011,23	0			0	0	0
14	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1,98кг*50м2/1000)	0,099	542,7115	52,225	54	19	5	14,536	1,44
	(0) МДС3.п.4.7	V=1,98*50/1000; ЗП=170,51*1,15; ЗММ=41,78*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25; Отмостка: армированная сеткой	1 т	196,0865	3,9375			0	0,2	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.1	[101-6040]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	50 м2	20,44		1 022				


Итого:


13 674 3 023 1 582 232,41
228 14,07

Наименование и значение множителей		Значение	Правые
Отделочные работы (5, 8)			
Зарплата	769*10,05	10,05	7 728,45
Машины и механизмы	27*6,26	6,26	169,02
Материалы	1677*4,28	4,28	7 177,56
Итого			15 075,03
Отделочные работы (5, 8)			
Накладные расходы	(7728,45+120,6)*1,05*0,9*0,85	0,8	6 279,24
Сметная прибыль	(7728,45+120,6)*0,55*0,85*0,8	0,37	2 904,15
Итого			24 258,42
Отделочка: армированная сеткой (12, 14)			
Зарплата	142*10,05	10,05	1 427,1
Машины и механизмы	113*6,26	6,26	707,38
Материалы	4114*5,23	5,23	21 516,22
Итого			23 650,7
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (12, 14)			
Накладные расходы	(1427,1+221,1)*1,05*0,9*0,85	0,8	1 318,56
Сметная прибыль	(1427,1+221,1)*0,65*0,85*0,8	0,44	725,21
Итого			25 694,47
Общестроительные работы (9)			
Зарплата	119*10,05	10,05	1 195,95
Машины и механизмы	35*6,26	6,26	219,1
Материалы	283*5,5	5,5	1 556,5
Итого			2 971,55
Конструкции из кирпича и блоков (9)			
Накладные расходы	(1195,95+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	1 112,23
Сметная прибыль	(1195,95+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	645,81
Итого			4 729,59
Общестроительные работы (4, 6)			
Зарплата	1068*10,05	10,05	10 733,4
Машины и механизмы	72*6,26	6,26	450,72
Материалы	1655*5,5	5,5	9 102,5
Итого			20 286,62

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Стены при ремонте (4, 6)		
Накладные расходы	$(10733,4+170,85)*0,86*0,85$	0,73
Сметная прибыль	$(10733,4+170,85)*0,7*0,8$	0,56
Итого		34 353,1
Общестроительные работы (7)		
Зарплата	$2*10,05$	10,05
Машины и механизмы	0	1
Материалы	0	1
Итого		20,1
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (7)		
Накладные расходы	$(20,1+0)*0,9*0,9*0,85$	0,69
Сметная прибыль	$(20,1+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		43,62
Общестроительные работы (1)		
Зарплата	$539*10,05$	10,05
Машины и механизмы	$982*6,26$	6,26
Материалы	$0*5,5$	5,5
Итого		11 564,27
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)		
Накладные расходы	$(5416,95+1366,8)*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(5416,95+1366,8)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		20 518,82
Отмостка: армированная сеткой (10, 11)		
Зарплата	$28*10,05$	10,05
Машины и механизмы	$353*6,26$	6,26
Материалы	$1207*5,23$	5,23
Итого		8 803,79
Автомобильные дороги (10, 11)		
Накладные расходы	$(281,4+412,05)*1,42*0,85$	1,21
Сметная прибыль	$(281,4+412,05)*0,95*0,85*0,8$	0,65
Итого		10 093,6
Отмостка: армированная сеткой (13)		
Зарплата	$40*10,05$	10,05
Машины и механизмы	$0*6,26$	6,26
Материалы	$135*5,23$	5,23
Итого		1 108,05
Фундаменты при ремонте (13)		

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(402+0)*0,93*0,85$	317,58
Сметная прибыль	$(402+0)*0,75*0,8$	241,2
Итого		1 666,83
Общестроительные работы (2)		
Зарплата	$316*10,05$	3 175,8
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		3 175,8
Земляные работы, выполняемые ручным способом (2)		
Накладные расходы	$(3175,8+0)*0,8*0,9*0,85$	1 937,24
Сметная прибыль	$(3175,8+0)*0,45*0,85*0,8$	984,5
Итого		6 097,54
Итого по перевозке		2 530
Итого		129 985,99
НДС		23 397,48
Итого		153 383,47

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОТГДСНКО "Региональный фонд"  Коновалова Н.П.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОТГДСНКО "Региональный фонд"  Е.А.Серова