


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт фундамента

Многоквартирный дом по адресу: г.Боровичи, д/д. Привокзальная, д.2.



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий и оснований с помощью молотков отбойных	100 м3 конструктив	0,083	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов 2	100 м3 грунта	0,144	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщ. 100мм, шириной 1м - под отмостку)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0833	
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (толщ. 100мм, шириной 1м - под отмостку)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0833	
5	Устройство деформационных швов из просмоленной доски 50,04	100 м2 пилов	0,04	
6	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,159	
7	Устройство бетонной отмостки (толщ. 100мм шириной 1м)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0833	
8	Замена отливной доски	100 м досок	0,72	

9	Заделка отверстий, гнезд и борозд	1 м3 заделки	0,1	
10	Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной в 1 кирпич	100 м2 цоколя	0,06	
11	Очистка поверхности лентками	1 м2 очищаемой поверхности	21,6	
12	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стено	100 м2 штукатуриваемой поверхности	0,576	
13	Устройство обмазочной гидроизоляции	100 м2 изолируемой поверхности	0,576	
14	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	14,94	
15	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	т	14,94	

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт к=1,15 и к=1,25

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:

Специалист 1-ой категории Ивашко С.В.
Зам.начальника ОКР Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4

Наименованиестройки - Многоквартирный дом по адресу: г.Боровичи, пл. Привокзальная, д.2.

Объект: Многоквартирный дом по адресу: г.Боровичи, пл. Привокзальная, д.2.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 648-10-16

на ремонт фундамента

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Сметная стоимость - 187,836 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 255,94 чел.-ч


Сметная заработная плата - 34,309 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены октября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2755-И от 22.10.2015 г.)

Генеральный

директор

СНКО «Водоотведение



20 000

№ в/п	Пифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
					Всего		Основной							
			ед. изм.	4	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты	На ед.изм.	Всего		
													5	6
1	2	3												

Ремонт отмостки.

1	ТЕРр68-12-04	Разборка покрытия и оснований с помощью молотков отбойных		0,083	7 559,42	4 478,61			627,43	255,71	371,72	243,35	20,2		
	(0)			100 м3	3 080,81	617,12					51,22	41,39	3,44		
1.1	509-9900	Строительный мусор		14,94	0				0						
2	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления откосами, грунта грунтов 2		0,144	2 103,95	0			302,97	302,97	0	177,1	25,5		
	(0) МДС	ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТМ=0*1,25		100 м3	2 103,95	0					0	0	0		
	81-35.2004.п.4.7	ТЗТ=154*1,15; ТЗТМ=0*1,25		грунта											
3	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщ. 100мм, шириной 1м- под отмостку)		0,0833	3 009,79	2 773,21			250,72	18,39	231,01	18,08	1,51		
	(0) МДС	ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПМ=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТМ=13,88*1,25		100 м3	220,73	323,23					26,93	17,35	1,45		
	81-35.2004.п.4.7	ТЗТМ=13,88*1,25		материала основания (в плотном теле)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	9,163 м3	64,42		590,28				
4	ТЕР27-04-001-04 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (толщ. 100мм, шириной 1м - под откостку) ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПМ=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТМ=20,6*1,25	0,0833 100 м3 материала основания (в плотном теле)	4 648,09 342,72	4 283,18 507,28	387,19	28,55 356,79	27,82 25,75	2,32 2,14	
4.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	10,4958 м3	135,05		1 417,46				
5	ТЕРр52-6-01 при м. (0)	Устройство деформационных швов из просмоленной доски	0,04 100 м2 швов	8 750,87 2 011,23	12,7 0	350,03	80,45 0,51	164,72 0	6,59 0	
6	ТЕР06-01-015-10 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Армирование подстилающих слоев и настилов ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПМ=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТМ=0,16*1,25	0,159 1 т	542,72 196,09	52,23 3,94	86,29	31,18 8,3	14,54 0,63	2,31 0,03	
6.1	[101-6040]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм (83,3м2*1,91кг/м2=159кг)	83,3 м2	20,44		1 702,65				
7	ТЕР06-01-001-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство бетонной отмостки (толщ. 100мм шириной 1м) ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПМ=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТМ=18*1,25	0,0833 100 м3 бетона, буробетона и железобето на в дате	6 942,73 2 459,16	2 155,44 442,35	578,33	204,85 179,55	207 36,85	17,24 22,5	1,87
7.1	[401-0003]	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	8,4966 м3	513,19		4 360,37				
Ремонт фундамента										
8	ТЕРр53-7-01 при м. (0)	Смена отливной доски	0,72 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	654,13	305,36 13,71	31,84 0	22,92 0	
8.1	509-9900	Строительный мусор	0,18 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР46-03-017-03 (0)	Заделка отверстий, гнезд и борозд	0,1	2 606,33	45,89	260,63	93,12	4,59	75,58	7,56
10	ТЕР52-4-02 (0)	Устройство кирпичного пола для существующих зданий высотой в 1 кирпич	1 м3 заделки 0,06	931,15	0	602,2	218,01	0	0	0
			100 м2 покрытия	3 633,55	4,9			3,37	287,01	17,22
10.1	[404-0006]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	0,609 1000 шт.	1 449,38		882,67		0,29	0,29	0,02
11	ТЕР13-06-003-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Очистка поверхности шпекан	21,6 1 м2 очищаемой поверхности	13,44	0	290,3	290,3	0	1,04	22,46
12	ТЕР15-02-036-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Штукатурка по сетке без устройства каркаса удрученная стен	0,576 100 м2 штукатурки всей поверхности	6 912,74	77,11	3 981,74	1 203,38	44,42	149,44	86,08
13	ТЕР08-01-003-07 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство обивочной гидроизоляции	0,576 100 м2 изолируемо й поверхности	1 298,67	103,19	748,03	203,48	59,44	24,38	14,04
14	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	14,94 т	374,5	0	5 595,03	0	0		
15	ТССЦп03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	14,94 т	93,7119	0	1 400,03		0		
Итого:						18 073,42	3 235,75	1 273,41		245,95
								178,05		9,99
						0	0	0		0
								0		0

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Отмостка: армированная сеткой (6, 7)			
Зарплата		236,03*10,05	10,05
Машины и механизмы		187,85*6,26	6,26
Материалы		6303,76*5,23	5,23
Итого			36 516,7
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (6, 7)			
Накладные расходы		(236,03+37,48)*10,05*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль		(236,03+37,48)*10,05*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			39 925,18
Отмостка: армированная сеткой (3, 4)			
Зарплата		46,94*10,05	10,05
Машины и механизмы		587,8*6,26	6,26
Материалы		2010,91*5,23	5,23
Итого			14 668,44
Автомобильные дороги (3, 4)			
Накладные расходы		(46,94+69,19)*10,05*1,42*0,85	1,21
Сметная прибыль		(46,94+69,19)*10,05*0,95*0,85*0,8	0,65
Итого			16 839,26
Отмостка: армированная сеткой (1)			
Зарплата		255,71*10,05	10,05
Машины и механизмы		371,72*6,26	6,26
Материалы		0*5,23	5,23
Итого			4 896,86
Благодарюстройство при реконкте (1)			
Накладные расходы		(255,71+51,22)*10,05*1,04*0,85	0,88
Сметная прибыль		(255,71+51,22)*10,05*0,6*0,8	0,48
Итого			9 091,98
Общестроительные работы (11)			
Зарплата		290,3*10,05	10,05
Машины и механизмы		0*6,26	6,26
Материалы		0*5,5	5,5
Итого			2 917,52
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (11)			
Накладные расходы		(2917,52+0)*0,9*0,9*0,85	0,69
Сметная прибыль		(2917,52+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			1 400,41
Общестроительные работы (13)			
			6 331,02

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		203,48*10,05	10,05
Машины и механизмы		59,44*6,26	6,26
Материалы		485,11*5,5	5,5
Итого			5 085,17
Конструкции из кирпича и блоков (13)			
Накладные расходы		(2044,97+0)*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль		(2044,97+0)*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого			1 901,82
Отмостка: армированная сеткой (5)			1 104,28
Зарплата		80,45*10,05	10,05
Машины и механизмы		0,51*6,26	6,26
Материалы		269,08*5,23	5,23
Итого			1 407,29
Фундаменты при ремонте (5)			2 219
Накладные расходы		(808,52+0)*0,93*0,85	0,79
Сметная прибыль		(808,52+0)*0,75*0,8	0,6
Итого			638,73
Отделочные работы (12)			485,11
Зарплата		1203,38*10,05	10,05
Машины и механизмы		44,42*6,26	6,26
Материалы		2733,94*4,28	4,28
Итого			11 701,26
Отделочные работы (12)			24 073,3
Накладные расходы		(12093,97+199,69)*1,05*0,9*0,85	0,8
Сметная прибыль		(12093,97+199,69)*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого			9 834,93
Общестроительные работы (10)			4 548,65
Зарплата		218,01*10,05	10,05
Машины и механизмы		3,37*6,26	6,26
Материалы		1263,49*5,5	5,5
Итого			6 949,2
Фундаменты при ремонте (10)			9 161,3
Накладные расходы		(2191+2,91)*0,93*0,85	0,79
Сметная прибыль		(2191+2,91)*0,75*0,8	0,6
Итого			1 733,19
Общестроительные работы (8)			1 316,35
Зарплата		305,36*10,05	10,05
			12 210,84
			3 068,87

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы		13,71*6,26	85,82
Материалы		335,06*5,5	1 842,83
Итого			4 997,52
Стены при ремонте (8)			
Накладные расходы		(3068,87+0)*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль		(3068,87+0)*0,7*0,8	0,56
Итого			2 240,28
Отмостка: армированная сеткой (2)			
Зарплата		302,97*10,05	10,05
Машины и механизмы		0*6,26	6,26
Материалы		0*5,23	5,23
Итого			3 044,85
Земляные работы, выполняемые ручным способом (2)			
Накладные расходы		(3044,85+0)*0,8*0,9*0,85	0,61
Сметная прибыль		(3044,85+0)*0,45*0,85*0,8	0,31
Итого			1 857,36
Общестроительные работы (9)			
Зарплата		93,12*10,05	10,05
Машины и механизмы		4,59*6,26	6,26
Материалы		162,93*5,5	5,5
Итого			1 860,71
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов) (9)			
Накладные расходы		(935,86+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(935,86+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			786,12
Итого			449,21
Итого			3 096,04
Итого по погрузке			152 187,79
Итого по перевозке			5 595,03
Итого			1 400,03
Итого			159 182,85
НДС			28 652,91
Итого		159182,85*0,18	187 835,76

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГДСНКО "Регистрационный фонд
Начальник ОПГДСНКО "Регистрационный фонд



Е.А. Яковлева
Е.А. Серова