

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 261-07-16

Объект - г. Великий Новгород, ул. С. Устинова, д. 5 - капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

Наименование работ		Количество
1	2	3
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 1/8,44	100 м2 покрытия 8,44
2	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм толщ. 30мм (Мусор: 0,03*844*1,2т=30,384тн) 2/8,44	100 м2 стяжки 8,44
3	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30-15=15) 3/8,44	100 м2 стяжки 8,44
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, саняриков, желобов, свесов и т.п. 4/2,1	100 м труб и покрытий 2,1
5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщ. 30мм) 5/8,44	100 м2 стяжки 8,44
6	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 6/8,44	100 м2 стяжки 8,44
7	Отрутовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной пропиткой с ее приготовлением 7/8,44	100 м2 кровли 8,44
8	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя 8/8,44	100 м2 кровли 8,44
9	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков 9/0,9	100 м примыканий 0,9
10	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком 10/2,1	100 м примыканий 2,1
11	Установка стальной пильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли (к радио и телеантеннам) 11/5	1 место 5
12	Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки 12/14	1 шт. 14
13	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 13/1,16	100 м2 покрытия 1,16
14	Установка зонтов над шахтами из листовой стали крупную сечения диаметром 400 мм 14/2	1 зонт 2

1	2	3
15	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм(100 мм) 15/10	1 зонт 10
16	Демонтаж воронок водосточных 16/6	1 воронка 6
17	Установка воронок водосточных 17/6	1 воронка 6

Применить коэффициенты на капремонт - $K=1,15$ и $K=1,25$ (МДС 35.п.4.7)

СОСТАВИЛ

Шаг
Магочев Д.В.

Проверено: *Шагочев Д.В.*

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин
" " " 2016г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул.С.Устинова, д.5
Объект - г.Великий Новгород, ул.С.Устинова, д.5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 261-07-16

капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 1 157,033 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 479,67 чел-ч
Сметная заработная плата - 198,090 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июня 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровля из наплавляемых материалов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	8,44 100 м2 покрытия	212,69 170,83	41,86 0	1 795,1	1 441,81	353,3 0	14,38 0		121,37 0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	10,128 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР12-01-017-0 1 (0) МДС38 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм толщ.30мм(Мусор: 0,03*844*1,2т=30,384тн) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	8,44 100 м2 стяжки	453,216 286,352	166,864 25,472	3 825,14	2 416,81	1 408,33 214,98	21,776 1,94	183,79 16,37
3	ТЕР12-01-017-0 2 (0) К=15; МДС36 п.3.3.1	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (30-15=15) ЗП=13,15*15*0,8; ЭММ=2,93*15*0,8; ЗПм=0,49*15*0,8; Мат=49,25*0*0; ТЗТ=1*15*0,8; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	8,44 100 м2 стяжки	192,96 157,8	35,16 5,88	1 628,58	1 331,83	296,75 49,63	12 0,45	101,28 3,8
4	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, огинов, свесов и т.п. Кровля из наплавленных материалов; Крыши, кровли при ремонте	2,1 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	227,47	227,03	0,44 0	9,1 0	19,11 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,252 т	0		0				
5	ТЕР12-01-017-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(Толщ.30мм) ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	8,44 100 м2 стяжки	1 453,766 411,631	260,725 39,8	12 269,79	3 474,17	2 200,52 335,91	31,303 2,425	264,2 20,47
6	ТЕР12-01-017-0 2 (0) К=15; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	8,44 100 м2 стяжки	1 020,525 226,8375	54,9375 9,1875	8 613,23	1 914,51	463,67 77,54	17,25 0,5625	145,59 4,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР12-01-016-01 (0) МДС35.п.4.7	Орунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной прунтовкой с ее приотоплением ЗП=59,41*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=4,46*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	8,44 100 м2 кровли	355,979 68,3215	5,2875 0	3 004,46	576,63	44,63 0	5,129 0	43,29 0
8	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	8,44 100 м2 кровли	9 184,2385 236,486	56,8125 4,9125	77 514,97	1 995,94	479,5 41,46	16,514 0,25	139,38 2,11
9	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	0,9 100 м примыкани й	11 471,021 570,7335	128,6875 17,45	10 323,92	513,66	115,82 15,71	40,825 0,8875	36,74 0,8
10	ТЕР12-01-004-05 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ЗП=729,9*1,15; ЭММ=100,75*1,25; ЗПм=13,17*1,25; ТЗТ=52,21*1,15; ТЗТм=0,67*1,25; Кровля из наплавленных материалов; Кровли	2,1 100 м примыкани й	13 306,9325 839,385	125,9375 16,4625	27 944,56	1 762,71	264,47 34,57	60,0415 0,8375	126,09 1,76
11	ТЕРр58-23-01 (0)	Установка стальной гнизы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли (к радио и телеантеннам) Кровля из наплавленных материалов; Крыши, кровли при ремонте	5 1 место	734,06 114,7	8,55 0	3 670,3	573,5	42,75 0	8,83 0	44,15 0
12	ТЕРр65-38-02 (0)	Смена частей канализационного стояка над кровлей; флюгарки Кровля из наплавленных материалов; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ	14 1 шт.	110,18 17,47	0 0	1 542,52	244,58	0 0	1,38 0	19,32 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР12-01-010-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандауэры, панели, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ЗП=1464,62*1,15; ЭММ=26,13*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=112,75*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Кровли	1,16 100 м2 покрытия	15 313,6455 1 684,313	32,6625 4,9125	17 763,83	1 953,8	37,89 5,7	129,6625 0,25	150,41 0,29
14	ТЕР20-02-009-0 4 (0) МДС35.п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 400 мм ЗП=10,35*1,15; ЭММ=2,1*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,74*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	2 1 зонт	19,9675 11,9025	2,625 0	39,94	23,81	5,25 0	0,851 0	1,7 0
14. 1	[301-2972]	Крепления, хомут диаметром 400 мм	2 шт.	26,45		52,9				
14. 2	[301-0280]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм	2 шт.	144,54		289,08				
15	ТЕР20-02-009-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм (100 мм) ЗП=6,57*1,15; ЭММ=1,77*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,47*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	10 1 зонт	13,388 7,5555	2,2125 0	133,88	75,56	22,13 0	0,5405 0	5,41 0
15. 1	[301-2965]	Крепления, хомут диаметром 100 мм	10 шт.	10		100				
15. 2	[301-0277]	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 100 мм	10 шт.	74,98		749,8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕР16-07-002-0 I (0) МДС36 п.3.3.1	Демонтаж воронок водосточных ЗП=43,72*0,4; ЭММ=15,8*0,4; ЗПм=0,2*0,4; Мат=350,16*0; ТЗТ=2,94*0,4; Кровля из наплавляемых материалов; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	6 1 воронка	23,808 17,488	6,32 0,08	142,85	104,93	37,92 0,48	1,176 0,01	7,06 0,06
17	ТЕР16-07-002-0 I (0) МДС35 п.4.7	Установка воронок водосточных ЗП=43,72*1,15; ЭММ=15,8*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=2,94*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Кровля из наплавляемых материалов; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	6 1 воронка	420,188 50,278	19,75 0,25	2 521,13	301,67	118,5 1,5	3,381 0,0125	20,29 0,08
18	ТССЦп01-01-0 1-04I	Попрузочные работы: Попрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	40,764 т	374,5 0	0 0	15 266,12	0	0 0		
19	ТССЦп03-21-0 1-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	40,764	122,7504	0	5 003,78		0		
ИТОГО:						174 153,45	18 932,95	5 891,87 777,48		1 429,18 50,49

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Кровля из наплавляемых материалов (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13)				
Зарплата			15940,06*10,05	160 197,6
Машины и механизмы			5311,58*6,26	33 250,49
Материалы			141636,84*3,11	440 490,57
Итого				633 938,66
Кровли (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13)				
Накладные расходы			(15940,06+775,5)*10,05*1,2*0,9*0,85	154 552,07

Наименование и значения множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль	(15940,06+775,5)*10,05*0,65*0,85*0,8	0,44	73 916,21
Итого			862 406,94
Кровля из наплавляемых материалов (14, 15, 16, 17)			
Зарплата	505,97*10,05	10,05	5 085
Машины и механизмы	183,8*6,26	6,26	1 150,59
Материалы	3339,82*3,11	3,11	10 386,84
Итого			16 622,43
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (14, 15, 16, 17)			
Накладные расходы	(505,97+1,98)*10,05*1,28*0,9*0,85	0,98	5 002,8
Сметная прибыль	(505,97+1,98)*10,05*0,83*0,85*0,8	0,56	2 858,74
Итого			24 483,97
Кровля из наплавляемых материалов (1)			
Зарплата	1441,81*10,05	10,05	14 490,19
Машины и механизмы	353,3*6,26	6,26	2 211,66
Материалы	0*3,11	3,11	0
Итого			16 701,85
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(1441,81+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84	12 171,76
Сметная прибыль	(1441,81+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	6 955,29
Итого			35 828,9
Кровля из наплавляемых материалов (4, 11)			
Зарплата	800,53*10,05	10,05	8 045,33
Машины и механизмы	43,19*6,26	6,26	270,37
Материалы	3054,05*3,11	3,11	9 498,1
Итого			17 813,8
Крыши, кровли при ремонте (4, 11)			
Накладные расходы	(800,53+0)*10,05*0,83*0,85	0,71	5 712,18
Сметная прибыль	(800,53+0)*10,05*0,65*0,8	0,52	4 183,57
Итого			27 709,55
Кровля из наплавляемых материалов (12)			
Зарплата	244,58*10,05	10,05	2 458,03
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	1297,94*3,11	3,11	4 036,59
Итого			6 494,62
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (12)			
Накладные расходы	(244,58+0)*10,05*1,03*0,85	0,88	2 163,07
Сметная прибыль	(244,58+0)*10,05*0,6*0,8	0,48	1 179,85

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				9 837,54
Итого				960 266,9
Итого по погрузке				15 266,12
Итого				975 533,02
Итого по перевозке				5 003,78
Итого				980 536,8
Итого				980 536,8
НДС				176 496,62
Итого			18%	1 157 033,42

980536,8*0,18

К.Э.-И. Савченко

К.Э.-И. Савченко

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

Е.А. Серова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"