

Наименование стройки - г.Боровичи, ул.Садовая,28

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на капитальный ремонт фундамента

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Ремонт отмостки (118,5м2)	
1	Разборка покрытия и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций 0,035
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов I	100 м3 грунта 0,237
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм)	100 м3 0,1185
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г.100мм)	100 м3 0,1185
5	Армирование подстилающих слоев и набстонок	0,218 т
6	Устройство деформационного шва	100 м2 0,04
7	Устройство бетонной отмостки (г.100мм) с уклоном и пикеты входа	100 м3 бетона 0,1185
8	Ремонт фундамента (цоколь-145 м2)	
8	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2	100 м2 1,45
9	Покрытие поверхностей грунтовойкой грубогого проникновения за I раз стен	100 м2 покрытия 1,45
10	Отрутовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовойкой, первый слой	100 м2 1,45
11	Отрутовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовойкой, последующий слой	100 м2 1,45
12	Смена решеток (прогули)	100 решеток 0,08
13	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2	3 м2
14	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перестрой)	43 т
15	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	13,3 т
16	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км	56,3 т

Составил:

Ведущий специалист ОКР С.В. Ивашко

Проберина:

С.В. Ивашко / *Зав. надзором ОКР Надежда С.В.*

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СЛКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

СОГЛАСОВАНО

Sheeta WIZARD 4.0

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

Назначение стройки - г.Боровичи, ул.Садовая,28

Объект :

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 704-03-16

на капитальный ремонт фундамента

Основание

Сметная стоимость -

254,750 тыс.руб

Чертежи

Сметная заработная плата -

57,221 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. (в ред.2014г)

№ п/п	Идентификатор и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.		Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	В т.ч. машин	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Ремонт отмостки (118,5м2)

1	ТЕР868-12-04 (68)	Разборка покрытия и оснований асфальтобетонных с помощью мотоков отбойных	0,035	7559,42	4478,61	264,58	107,83	156,75	243,35	8,52	
			100 м3	3080,81	617,12			21,6	41,39	1,45	
2	ТЕР01-02-057-01 (101) МДС3.п.4.7	Разработка грунта вручную в границах глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов I ЗП=1401,84*1,15; ЗММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=118*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,237	1612,12	0,00	382,07	382,07	0	135,70	32,16	
			100 м3	1612,12	0,00			0	0	0	
3	ТЕР27-04-001-01 (27) МДС3.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев песчаной из песка (г.100мм) ЗП=191,94*1,15; ЗММ=218,57*1,25; ЗПм=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25	0,1185	3009,79	2773,21	356,66	26,16	328,63	18,08	2,14	
			100 м3	220,73	323,23			38,3	17,35	2,06	
3.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний (к=1,1 на уплотнение)	13,035	64,42		839,71					
4	ТЕР27-04-001-04 (27) МДС3.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г.100мм) ЗП=298,02*1,15; ЗММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25	0,1185	4648,09	4283,18	550,8	40,61	507,56	27,82	3,3	
			100 м3	342,72	507,28			60,11	25,75	3,05	
4.1	[408-0015]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	11,85	135,05		1600,34					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР06-01-015-10 (6) МДЦ35 п.4.7	Армирование подставочных слоев и вывешивок ЗП=170,51*1,15; ЗММ=41,78*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	0,218 1 т	542,71 196,09	52,23 3,9375	118,31	42,75	11,39	14,54	3,17
5.1	[P01-6040]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без нормации, 100х100 мм	118,44 м2	20,44		2 420,9				0,04
6	ТЕР02-6-01прим. (52)	Устройство деформационного шва	0,04 100 м2 швов	8 750,87 2 011,23	12,70 0,00	350,03	80,45	0,51 0	164,72 0,00	6,59 0
6.1	[P01-1742]	Толк с горизонтальной несущей стеной из пенобетона марки ПБ-350	-9,324 м2	5,45		-50,82				
7	ТЕР06-01-001-01 (6) МДЦ35 п.4.7	Устройство бетонной отмостки (т.100мм) с уклоном и цента входа ЗП=2138,4*1,15; ЗММ=1724,35*1,25; ЗПм=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25	0,1185 100 м3 бетона	6 942,73 2 459,16	2 155,44 442,35	822,71	291,41	255,42 52,42	207,00 22,5	24,53 2,67
7.1	[P01-0003]	Бетон тяжёлый, класс В7,5 (М100)	12,087 м3	513,19		6 202,93				

Ремонт фундамента (цоколь-145 м2)

8	ТЕР06-10-03 (6.1)	Ремонт штукатурки внешних фасадов по камню и бетону с заделки и лесса цементно-известковым раствором площадью отселяемых мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	1,45 100 м2 отремонтированной поверхности	3 665,6 2 507,49	1,23 0	5 315,12	3 635,86	1,78 0	188,25 0	272,96 0
8.1	509-9900	Сырцовый мазок	7,018 м	0		0				
9	ТЕР15-04-006-03 (15) МДЦ35 п.4.7	Покрытие поверхностей грунтовой трубопроводом пропитанным за 1 раз стен ЗП=95,96*1,15; ЗММ=1,43*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1,45 100 м2 покрытия	113,0015 110,354	1,7875 0,25	163,85	160,01	2,59 0,36	7,5325 0,0125	10,92 0,02
9.1	[P01-6511]	Грунтовка Бенди-коплекс	0,01585 м	19 824,6		373,69				
10	ТЕР13-03-001-01 (13) МДЦ35 п.4.7	Отрубка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовой, первый слой ЗП=118,81*1,15; ЗММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1,45 100 м2 окрашивания поверхности	287,7415 136,6315	12,2 0,1875	417,23	198,12	17,69 0,27	8,5445 0,0125	12,39 0,02
11	ТЕР13-03-001-02 (13) МДЦ35 п.4.7	Отрубка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовой, последующий слой ЗП=118,81*1,15; ЗММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ТЗТ=7,43*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1,45 100 м2 окрашивания поверхности	230,0615 136,6315	12,2 0,1875	333,59	198,12	17,69 0,27	8,5445 0,0125	12,39 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР65-33-01 (65)	Смена решеток (продукт)	0,08	654,12	0,37	52,33	48	0,03	46,19	3,7
			100	600,01	0,2			0,02	0,01	0
12.1	P01-05901	Железные и защитные решетки из горячекатаных, ходовых стальных профилей	0,064	16354,09		1046,66				
12.2	509-9900	Стальной металл	0,0056	0		0				
13	ТЕР15-04-030-04 (15) МДС35, п.4.7	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2 31Г=958,6*1,15; 3М4М=3,54*1,25; 3Пм=0,2*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТ м=0,01*1,25	0,03	1168,185	4,425	35,05	33,07	0,13	81,719	2,45
			100 м2	1102,39	0,25			0,01	0,0125	0
13.1	[101-04161]	Краска для дорожных работ	0,000738	27954,47		20,63				
14	ТССЦп01-01-01-0 39	Полужоющие работы: Полужо при автомобильных перевозках груза растительного сырья (земля, дерн, перелой) Цед=4,65*7	43	32,55	0	1399,65	0	0		
			т	0	0			0		
15	ТССЦп01-01-01-0 41	Полужоющие работы: Полужо при автомобильных перевозках мусора строительного с полужокой вручную Цед=53,5*7	13,3	374,5	0	4980,85	0	0		
			т	0	0			0		
16	ТССЦп03-21-01-0 09	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 9 км Цед=11,99*7,17	56,3	85,9683	0	4840,11		0		
			т							
ИТОГО:						21616,37	5244,46	1300,17		395,22
								174,22		9,33

Наименование и значение множителей			Значение		Прямые	
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (6)			334,16*10,56		10,56	
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (6)			266,81*6,26		6,26	
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (6)			8963,89*5,23		5,23	
накладные расходы (6)			(334,16+53,28)*10,56*0,89*0,9		0,89	
плановые накопления (6)			(334,16+53,28)*10,56*0,52*0,85		0,52	
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (13)			396,24*10,56		10,56	
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (13)			15,38*6,26		6,26	
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (13)			319,2*5,5		5,5	
накладные расходы (13)			(396,24+0,54)*10,56*0,77*0,9		0,77	
плановые накопления (13)			(396,24+0,54)*10,56*0,56*0,85		0,56	
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (15)			193,08*10,56		10,56	
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (15)			2,72*6,26		6,26	
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (15)			397,41*4,28		4,28	
накладные расходы (15)			(193,08+0,37)*10,56*0,89*0,9		0,89	

