


По _____

многоквартирный жилой дом, по адресу: г. Великий Новгород, ул. Радищев, д. 1/11

20 ____ года

Генеральный директор ООО «Генеральный фонд»




Наименование работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Коничес. тво	Примечания
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	4	5	6
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 кровли	13,15	
3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2 покрытия кровли	13,15	
4	Устройство напольной изоляции прокладочной в один слой	100 м2	13,15	
5	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простая кровля	100 м2 изолируемой поверхности	13,15	
6	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2 кровли	13,15	
7	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой под утеплитель	100 м2 утепляемого покрытия	10,52	
8	Исправление кладки дымоходной трубы (5,4х3)	100 м2 изолируемой поверхности	10,52	
9	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб	100 кирпичей	22,5	
10	Окражка поверхности дымоходных труб с лагов по подготовленной поверхности цементная	100 м2 поверхности	0,46	
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выравнивание деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	100 м2 фасада	0,46	
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши замена коньков деревянных стропильных с установкой стока под стропильные ноги	шт.	62	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	1 шт.	66	
		100 м	0,86	

14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколком и обрызгивание только	100 м	0,42	
15	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,05	
16	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	5	
17	Устройство деревянных лестниц без подшивки (к слуховым окнам-5шт)	1 м2 горизонтальной прощели	5	
18	Огнестойкое покрытие деревянных конструкций составом "Тиринкс" нобой модифицирован при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкой эффективности по НПБ 251	100 м2 обработанной поверхности	24,2	
19	Разборка ограждения кровли (наружных респект)	100 м ограждения	1,6	
20	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1,6	
21	Очистка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,063	
22	Окраска металлических ограждающих поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,063	
23	Смена укатов для водосточных труб в каминных стенах	100 шт.	0,3	
24	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0,1	
25	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0,6	
26	Смена отливов (отливов) водосточных труб	100 шт.	0,1	
27	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1,2	
28	Устройство колов на чердаке	100 л. м ходов	1,28	
29	Расстояние перевозке от 16,1 до 17,0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобильно-самосвалом (работоплати вне карьеров), руб. за т	т	58,576	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС3.Пр.1.т.3.1), $\kappa=1,15$ (МДС38.Пр.3.7)

СОСТАВИЛ:


Иванов А. П.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме

20 г.

"УТВЕРЖДЕНО"

Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 г.

Наименование стройки -

Объект: многоквартирный жилой дом, по адресу: г. Великий Новгород, ул. Радистов, д.1/1/1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 36-06-15 (изм.1)

на капитальный ремонт кровли

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость -

2 492,091 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

3 895,81 чел-ч

Сметная заработная плата -

506,283 тыс.руб

Составлена в ценах Янв. 2000 г. с переводом в текущие цены мая 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1248-И от 22.05.2015 г.)

№ п/п	Пифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин			
			о	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	В т.ч. В т.ч. заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. В т.ч. заработной платы	На ед.м.	Всего		
№1 <Нет разреза>																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	13,15	226,51	43,07	2 978,61	2 412,24	566,37	15,16	199,35						
	(0)	Кровли из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			118,88	0,46	6,05						
1.1	509-9900	Строительный мусор	18,41 т	0		0										
2	ТЕРр58-17-03	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	13,15	290,84	1,09	3 824,55	3 810,21	14,33	24,39	320,73						
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	289,75	0			0	0	0						
2.1	509-9900	Строительный мусор	19,0675 т	0		0										

3	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста. Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	13,15	1 849,41	31,85	24 319,74	3 397,17	418,83	21,35	280,75
4	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15*1,15; ЭММ=34,64*1,25*1,15; ЗПм=2,56*1,25*1,15; ТЗТ=7,84*1,15*1,15; ТЗТм=0,13*1,25*1,15; Кровля из профилированного листа; Кровли	13,15	1 098,973675	49,795	14 451,5	1 816,13	82,71	0,32	4,21
4.1	[101-0856]	Рубероид кровельный с пивидиной основой марки РКП-3506	100 м2 изолируем ой поверхност и	138,108675	3,68			654,8	10,3684	136,34
4.2	[101-7194]	ИЗОСПАН А	-1 446,5 м2	6,92		-10 009,78				2,46
5	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС38.Пр.3.7 ; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам простаа кровля ЗП=506,67*1,15*1,15; ЭММ=127,49*1,15*1,25; ЗПм=15,53*1,15*1,25; ТЗТ=38,53*1,15*1,15; ТЗТм=0,79*1,15*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	13,15 100 м2 кровли	23 129,53795	183,2668 75 5	304 153,42	8 811,43	2 409,96	50,95592 5	670,07 14,93
5.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить.)	-1 604,3 м2	176,79		-283 624,2				
5.2	[101-4555]	Профнастига оцинкованная МП20-1100-0,7	1 604,3 м2	68,12		109 284,92				
5.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	131,5 м2	177,09		23 287,34				
6	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7; МДС38.Пр.3.7	Утепление покрытий плитам из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ЗП=659,87*1,15*1,15; ЭММ=143,44*1,25*1,15; ЗПм=10,81*1,25*1,15; ТЗТ=45,54*1,15*1,15; ТЗТм=0,55*1,25*1,15; Кровля из профилированного листа; Кровли	10,52 100 м2 утепляемог о покрытия	1 963,713075	206,195 5	20 658,26	9 180,57	2 169,17	60,22665	633,58 8,32

6.1	[104-0097]	Вата минеральная "ISOVER", толщина 50 мм	1 083,56 м2	12,11		13 121,91	1 452,9	523,84	10,3684	109,08
7	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС3.п.4.7; МДС3.8.Пр.3.7	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой под утеплитель ЗП=104,43*1,15*1,15; ЭММ=34,64*1,25*1,15; ЗПм=2,56*1,25*1,15; ТЗТ=7,84*1,15*1,15; ТЗТм=0,13*1,25*1,15; Кровля из профилированного листа; Кровля	10,52 100 м2 изолируем ой поверхност и	1 098,973675 138,108675 3,68	49,795	11 561,2	1 452,9	523,84 38,71 0,186875	10,3684 1,97	109,08
8	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кляжи дымовой трубы(5,4м3) Общестроительные работы, Печные работы при ремонте	22,5 100 карпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	5 137,65	4 280,4	208,13 35,33	14,77 0,08	332,33 1,8
8.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	2,25 1000 шт.	1 779,85		4 004,66				
8.2	509-9900	Строительный мусор	11,475 т	0		0				
9	ТЕР61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы, Штукатурные работы при ремонте	0,46 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 296,49	855,28	0,87 0	131,4 0	60,44 0
10	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС3.п.4.7; МДС3.8.пр.3.7	Окраска поверхности дымовых труб с лесов по подготовленной поверхности цементная ЗП=93,64*1,15*1,15; ЭММ=9,89*1,25*1,15; ЗПм=0*1,25*1,15; ТЗТ=7,03*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15; Отделочные работы, Отделочные работы	0,46 100 м2 фасада	604,515775 123,8389	14,21687 5 0	278,08	56,97	6,54 0	9,297175 0	4,28 0
11	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	62 шт	102,19 18,13	29,45 0	6 335,78	1 124,06	1 825,9 0	1,42 0	88,04 0
12	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	66 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	10 540,2	3 635,28	2 445,96 0	4,24 0	279,84 0

13	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,86	3 716,38	38,14	3 196,09	445,4	32,8	39,87	34,29
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
14	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмоной и обертывание голяго	0,42	5 930,37	69,79	2 490,76	874,07	29,31	160,21	67,29
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
14.	509-9900	Строительный мусор	0,5334	0		0				
1			т							
15	ТЕРр58-2-02	Разборка суховых окон прямоугольных однокосных	0,05	3 753,08	10,55	187,65	187,13	0,53	309,3	15,47
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	100 окон	3 742,53	0			0	0	0
15.	509-9900	Строительный мусор	0,28	0		0				
1			т							
16	ТЕР10-01-003-01	Устройство суховых окон	5	466,8812	35,2475	2 334,41	569,47	176,24	8,768175	43,84
	(0)	ЗП=86,12*1,15*1,15; ЭММ=24,52*1,15*1,25; ЗПМ=2,16*1,15*1,25; ТЗТ=6,63*1,15*1,15; ТЗТМ=0,11*1,15*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 суховое окно	113,8937	3,105			15,53	0,158125	0,79
16.	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных бдюков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухсторонних (независимо от высоты)	5	41,1		205,5				
1			комплект							
17	ТЕР10-01-052-02	Устройство деревянных лестниц без подшивки (к суховым окнам-5шт)	5	470,30395	9,128125	2 351,52	395,23	45,64	5,3958	26,98
	(0)	ЗП=59,77*1,15*1,15; ЭММ=6,35*1,25*1,15; ЗПМ=0*1,25*1,15; ТЗТ=4,08*1,15*1,15; ТЗТМ=0*1,25*1,15; Облицовочные работы; Деревянные конструкции	1 м2 горизонтальной проекции	79,045825	0			0	0	0
	МДС3.п.4.7; МДС38.Пр.3.7									

18	ТЕР26-02-018-02	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	24,2	289,865825	113,231875	7 014,75	4 065,21	2 740,21	11,730575	283,88
	(0) МДС8 Пр.3.7; МДС5.п.4.7	ЗП=127,02*1,15*1,15; ЭММ=78,77*1,15*1,25; ЗПм=1,52*1,15*1,25; ТЗТ=8,87*1,15*1,15; ТЗТм=0,09*1,15*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обработав аэрозоль поверхност и	167,98395	2,185			52,88	0,129375	3,13
18.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПЕРИДАКС 3000" для древесины Расход 200 г на 1 м2	484 кг	17,63		8 532,92				
19	ТЕР12-01-012-01	Разборка ограждения кровли (паралетных решеток) ЗП=89,98*0,7; ЭММ=60,7*0,7; ЗПм=5,71*0,7; Мат=3269,28*0; ТЗТ=6,67*0,7; ТЗТм=0,29*0,7; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,6 100 м ограждени и	105,476 62,986	42,49 3,997	168,76	100,78	67,98 6,4	4,669 0,203	7,47 0,32
20	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами ЗП=89,98*1,15*1,15; ЭММ=60,7*1,15*1,25; ЗПм=5,7*1,15*1,25; ТЗТ=6,67*1,15*1,15; ТЗТм=0,29*1,15*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,6 100 м ограждени и	3 475,5348 118,99855	87,25625 8,19375	5 560,86	190,4	139,61 13,11	8,821075 0,416875	14,11 0,67
21	ТЕР13-03-002-04	Орунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ПФ-021 ЗП=86,13*1,15*1,15; ЭММ=9,76*1,25*1,15; ЗПм=0,15*1,25*1,15; ТЗТ=5,31*1,15*1,15; ТЗТм=0,01*1,25*1,15; Общестроительные работы; Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	0,063 100 м2 окрашивае мой поверхност и	378,966925 113,906925	14,03 0,215625	23,87	7,18	0,88 0,01	7,022475 0,014375	0,44 0
22	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических орунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗП=52,93*1,15*1,15; ЭММ=6,53*1,25*1,15; ЗПм=0,15*1,25*1,15; ТЗТ=3,83*1,15*1,15; ТЗТм=0,01*1,25*1,15; Общестроительные работы; Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	0,063 100 м2 окрашивае мой поверхност и	641,4968 69,999925	9,386875 0,215625	40,41	4,41	0,59 0,01	5,065175 0,014375	0,32 0

23	ТЕРр58-22-01	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	0,3	477,8314	1,06	143,35	141,07	0,32	37,8	11,34
	(0)	Кровли из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 шт.	470,23	0			0	0	0
23.1	[101-0782]	Половки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	-0,0276 т	7 687,05		-212,16				
23.2	[301-5872]	Держатель трубы (на кирпич) медь	30 шт.	136,47		4 094,1				
23.3	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
24	ТЕРр58-10-07	Смена воронок водосточных труб с лючек	0,1	1 565,41	8,46	156,54	155,49	0,85	119,7	11,97
	(0)	Кровли из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 шт.	1 554,9	0			0	0	0
24.1	[301-5890]	Воронка водосборная оцинковка	10 шт.	274,15		2 741,5				
25	ТЕРр58-10-04	Смена колен водосточных труб с лючек	0,6	1 752,47	8,46	1 051,48	1 045,18	5,08	134,1	80,46
	(0)	Кровли из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 шт.	1 741,96	0			0	0	0
25.1	[301-5898]	Колено трубы оцинковка	60 шт.	90,38		5 422,8				
26	ТЕРр58-10-05	Смена отливов (отливов) водосточных труб	0,1	700,28	8,46	70,03	68,98	0,85	53,1	5,31
	(0)	Кровли из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 шт.	689,77	0			0	0	0
26.1	[301-5900]	Колено трубы сливное оцинковка	10 шт.	90,38		903,8				
27	ТЕРр58-10-02	Смена прямых звеньев водосточных труб с лючек	1,2	7 010,59	8,46	8 412,71	1 381,09	10,15	88,6	106,32
	(0)	Кровли из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	1 150,91	0			0	0	0
28	ТЕРр69-7-01	Устройство ходов на чердаке	1,28	2 151,02	16,82	2 753,31	325,08	21,53	20,8	26,62
	(0)	Кровли из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	100 п. м ходов	253,97	2,87			3,67	0,17	0,22

29	ССЦ 01.2000	Расстояние перевозки от 16,1 до 17,0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работаемыми вне карьеров), руб. за т Цед=13,65*7,1; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	58,576	96,915	0	5 677,19	0	
Итого:				326 636,91	50 788,81	14 517,27	3 850,94	44,87
						872,67		

0

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27)			
Зарплата		18677,37*9,8	183 038,23
Машины и механизмы		5351,28*6,26	33 499,01
Материалы		52628,88*3,27	172 096,44
Итого			388 633,68
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27)			
Накладные расходы		(18677,37+201,59)*9,8*0,83*0,85	131 359,8
Сметная прибыль		(18677,37+201,59)*9,8*0,65*0,8	96 207,18
Итого			616 200,66
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6, 7, 19, 20)			
Зарплата		21552,21*9,8	211 211,66
Машины и механизмы		5965,36*6,26	37 343,15
Материалы		188488,24*3,27	616 356,54
Итого			864 911,35
Кровля (4, 5, 6, 7, 19, 20)			
Накладные расходы		(21552,21+563,65)*9,8*1,2*0,9*0,85	199 396,59
Сметная прибыль		(21552,21+563,65)*9,8*0,65*0,85*0,8	95 363,59
Итого			1 159 671,53
Общестроительные работы (8)			
Зарплата		4280,4*9,8	41 947,92
Машины и механизмы		208,13*6,26	1 302,89
Материалы		4653,79*5,5	25 595,85
Итого			68 846,66
Печные работы при ремонте (8)			
Накладные расходы		(4280,4+35,33)*9,8*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль		(4280,4+35,33)*9,8*0,63*0,8	0,5
Итого			27 914,14
Отделочные работы (9)			
			21 147,08
			117 907,88

Зарплата	855,28*9,8	9,8	8 381,74
Машины и механизмы	0,87*6,26	6,26	5,45
Материалы	440,34*4,14	4,14	1 823,01
Итого			10 210,2
Штукатурные работы при ремонте (9)			
Накладные расходы	(855,28+0)*9,8*0,79*0,85	0,67	5 615,77
Сметная прибыль	(855,28+0)*9,8*0,5*0,8	0,4	3 352,7
Итого			19 178,67
Отделочные работы (10)			
Зарплата	56,97*9,8	9,8	558,31
Машины и механизмы	6,54*6,26	6,26	40,94
Материалы	214,57*4,14	4,14	888,32
Итого			1 487,57
Отделочные работы (10)			
Накладные расходы	(56,97+0)*9,8*1,05*0,9*0,85	0,8	446,64
Сметная прибыль	(56,97+0)*9,8*0,55*0,85*0,8	0,37	206,57
Итого			2 140,78
Кровли из профилированного листа (16)			
Зарплата	569,47*9,8	9,8	5 580,81
Машины и механизмы	176,24*6,26	6,26	1 103,26
Материалы	1794,2*3,27	3,27	5 867,03
Итого			12 551,1
Деревянные конструкции (16)			
Накладные расходы	(569,47+15,53)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9	5 159,7
Сметная прибыль	(569,47+15,53)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43	2 465,19
Итого			20 175,99
Общестроительные работы (17)			
Зарплата	395,23*9,8	9,8	3 873,25
Машины и механизмы	45,64*6,26	6,26	285,71
Материалы	1910,65*5,5	5,5	10 508,58
Итого			14 667,54
Деревянные конструкции (17)			
Накладные расходы	(395,23+0)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9	3 485,93
Сметная прибыль	(395,23+0)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43	1 665,5
Итого			19 818,97
Кровли из профилированного листа (18)			
Зарплата	4065,21*9,8	9,8	39 839,06
Машины и механизмы	2740,21*6,26	6,26	17 153,71

Материалы				
Итого	8742,25*3,27	3,27		28 587,16
Теплоизоляционные работы (18)				
Накладные расходы	(4065,21+52,88)*9,8*1*0,9*0,85	0,77		31 075,11
Сметная прибыль	(4065,21+52,88)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48		19 371,5
Итого				136 026,54
Общестроительные работы (21, 22)				
Зарплата	11,59*9,8	9,8		113,58
Машины и механизмы	1,47*6,26	6,26		9,2
Материалы	51,22*5,5	5,5		281,71
Итого				404,49
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (21, 22)				
Накладные расходы	(11,59+0,02)*9,8*0,9*0,9*0,85	0,69		78,51
Сметная прибыль	(11,59+0,02)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48		54,61
Итого				537,61
Кровля из профилированного листа (28)				
Зарплата	325,08*9,8	9,8		3 185,78
Машины и механизмы	21,53*6,26	6,26		134,78
Материалы	2406,69*3,27	3,27		7 869,88
Итого				11 190,44
Прочие ремонтно-строительные работы (28)				
Накладные расходы	(325,08+3,67)*9,8*0,78*0,85	0,66		2 126,36
Сметная прибыль	(325,08+3,67)*9,8*0,5*0,8	0,4		1 288,7
Итого				14 605,5
Итого				2 106 264,13
Итого по договору				0
Итого по перевозке				5 677,19
Итого по неучтенным материалам				0
Итого НДС	2111941,32*0,18	18%		2 111 941,32
Итого				380 149,44
				2 492 090,76

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО «Региональный фонд»
Начальник ОПГ Д СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова
Е.А.Серова