

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 691-12-16

Капитальный ремонт фасада

Многоквартирный дом по адресу: Новгородская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д.22.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3	4	5	6
1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	5,6	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,3	
3	Отрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	7,62	
4	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	7,62	
5	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	7,41	
6	Очистка вручную поверхности фасадов (рустованных) от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,89	
7	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,75	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 ____ год


8	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов (рустованных) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4,64	
9	Шпателька ранее окрашенных фасадов (рустованных) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	4,64	
10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов (рустованных) сложных за 2 раза с лестниц	100 м2 окрашиваемое	4,64	
11	Очистка вручную поверхности фасадов (карнизов) от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,51	
12	Ремонт штукатурки наружных вертикальных горизонтальных тг (карнизов) по камню и бетону цементно-известковым	100 м2 отремонтиров анной	0,25	
13	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов (карнизов) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,76	
14	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (карнизов)	100 м2 обработанной поверхности	0,76	
15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (карнизов)	100 м2 окрашиваемое	0,76	
16	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемое	0,123	
17	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (откосы)	100 м2 расчищенной поверхности	0,39	
18	Ремонт штукатурки наружных вертикальных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтиров анной	0,25	
19	Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	100 м2 обработанной поверхности	0,55	
20	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	100 м2 обработанной поверхности	0,55	

21	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (откосы)	100 м2 окрашено и поверхности	0,55	
22	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (козырьков) за два раза	100 м2 окрашиваемо и	0,09	
23	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверей 3 шт) за два раза	100 м2 окрашиваемо и	0,21	
24	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 3,5%	100 м2 окрашиваемо и	0,3	
25	Смена обделок из листового стали (оконных) отливов шириной до 0,4 м	100 м	0,06	
26	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	14,58	
27	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,087	
28	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-проемов	100 м2	0,087	
29	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных(м/кв)	100 м2 отремонтиров анной поверхности	0,03	
30	Синольное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит")	100 м2 поверхности	0,09	
31	Окраска поливинилхлоридными водозащитно-изоляционными составами улучшенная по подготовленным под окраску (м/кв)	100 м2 окрашиваемо и	0,09	
32	Ремонт кирпичной кладки стен отдельных местами	1 м3 кладки	0,3	
33	Ремонт штукатурки тизидных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью	100 м2 отремонтиров анной	0,72	

34	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	22,98	
35	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 71 км (Магловишерский ПТБО)	т	22,98	

Применить коэффициент на стесненность $k=1,15$ (МДС 81-38.2004, пр.3.11.1)
и коэффициенты на капремонт $k=1,15$ и $k=1,25$ (МДС 81-35.2004, п.4.7)

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Ведущий специалист
Зам.начальника ОКР

Ивашко С.В.
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 338 123,95 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНО "Регionalный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новороссийская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д.22.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: Новороссийская область, г. Чудово, ул. Некрасова, д.22.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 691-12-16

на капитальный ремонт фасада

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 1 338,124 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 2 921,03 чел-ч

Сметная заработная плата - 406,788 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены декабря 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новороссийской области № УА-3369-И от 21.12.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На ед.ин.	Всего		
№1 <Нет раздела>																
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11						
Ремонт фасада (S=1357,3 м2)																
1	ТЕР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов от верхкоорнитивных и масляных красок с земли и лесов	5,6	247,1	0	1 383,76	1 383,76	0	20,8	116,48						
	(0)		100 м2 расчтлено и поверхности	247,1	0			0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	1,3	3 846,62	1,23	5 000,61	3 495,06	1,6	201,84	262,39
	(0)		100 м2 отремонтированной поверхности	2 688,51	0			0	0	0
2.1	509-9900	Строительный мусор	6,292 т	0		0				
3	ТЕР62-25-01	Опунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	6,9	404,78	27,6	2 792,98	389,23	190,44	4,29	29,6
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	56,41	0			0	0	0
4	ТЕР62-25-07	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	6,9	977,99	2,29	6 748,13	2 115,26	15,8	23,6	162,84
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	306,56	0			0	0	0
5	ТЕР62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	6,9	311,83	103,74	2 151,63	1 323,83	715,81	14,59	100,67
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	191,86	0			0	0	0
5.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,371 т	18 979,33		7 041,33				
6	ТЕР62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов (рустования) от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	3,89	247,1	0	961,22	961,22	0	20,8	80,91
	(0)		100 м2 расчищено поверхности	247,1	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕРр61-13-01	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковыми растворами площадью отслаиваемых мест до 5 м2 толщину слой до 40 мм	0,75	6 716,26	2,35	5 037,2	3 300,95	1,76	318,47	238,85
	(0)		100 м2 отремонтированной поверхности	4 401,26	0			0	0	0
7.1	509-9900	Строительный мусор	7,275 т	0		0				
8	ТЕРр62-25-04	Оштукатурка ранее окрашенных фасадов (рустованных) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	4,64	419,69	32,38	1 947,36	308,75	150,24	5,06	23,48
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	66,54	0			0	0	0
9	ТЕРр62-25-10	Шпателька ранее окрашенных фасадов (рустованных) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	4,64	1 029,82	2,29	4 778,36	1 662,93	10,63	27,59	128,02
	(0)		100 м2 обработанной поверхности	358,39	0			0	0	0
10	ТЕРр62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов (рустованных) сложных за 2 раза с лестниц	4,64	439,78	147,66	2 040,58	1 280,13	685,14	20,98	97,35
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	275,89	0			0	0	0
10.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,249 т	18 979,33		4 725,85				
11	ТЕРр62-41-01	Очистка вручную поверхности фасадов (карнизов) от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	0,51	247,1	0	126,02	126,02	0	20,8	10,61
	(0)		100 м2 расчищено и поверхности	247,1	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР61-22-04	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных горизонтальных т/л (карнизов) по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте более 5 м с земли и лесов	0,25	9 658	3,08	2 414,5	1 651,7	0,77	466,91	116,73
	(0)		100 м2 отремонтир ованной площадн развернутой пове	6 606,78	0			0	0	0
12.1	509-9900	Строительный мусор	3,2 т	0		0				
13	ТЕР62-25-04	Оштукатурка ранее окрашенных фасадов (карнизов) под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	0,76	419,69	32,38	318,96	50,57	24,61	5,06	3,85
	(0)		100 м2 обработанн ой поверхности	66,54	0			0	0	0
14	ТЕР62-25-10	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов (карнизов)	0,76	1 029,82	2,29	782,66	272,38	1,74	27,59	20,97
	(0)		100 м2 обработанн ой поверхности	358,39	0			0	0	0
15	ТЕР62-26-11	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с лестниц (карнизов)	0,76	439,78	147,66	334,23	209,68	112,22	20,98	15,94
	(0)		100 м2 окрашиваем ой поверхности	275,89	0			0	0	0
15.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,0405 т	18 979,33		768,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр62-32-02 (0)	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,123 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 244,53 992,99	1,06 0	153,08	122,14	0,13 0	80,6 0	9,91 0
16.1	[113-8029]	Эмаль ПФ	1,9803 кг	39,83		78,88				
17	ТЕРр62-41-01 (0)	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (откосы)	0,39 100 м2 расчищено и поверхности	247,1 247,1	0 0	96,37	96,37	0 0	20,8 0	8,11 0
18	ТЕРр61-20-01 (0)	Ремонт штукатурки наружных прямоугольных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,25 100 м2 отремонтир ованной поверхности	6 891,11 4 576,11	2,35 0	1 722,78	1 144,03	0,59 0	323,4 0	80,85 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	2,421 т	0		0				
19	ТЕРр62-25-01 (0)	Опунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	0,55 100 м2 обработанн ой поверхности	404,78 56,41	27,6 0	222,63	31,03	15,18 0	4,29 0	2,36 0
20	ТЕРр62-25-07 (0)	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (откосы)	0,55 100 м2 обработанн ой поверхности	977,99 306,56	2,29 0	537,89	168,61	1,26 0	23,6 0	12,98 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (откосы)	0,55	311,83	103,74	171,51	105,52	57,06	14,59	8,02
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	191,86	0			0	0	0
21.1	[101-0485]	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная	0,029595	18 979,33		561,7				
			т							
22	ТЕРр62-29-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (козырьков) за два раза	0,09	500,89	1,06	45,08	22,44	0,1	18,72	1,68
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	249,35	0			0	0	0
22.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	1,449	39,83		57,71				
			кг							
23	ТЕРр62-29-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверей 3 шт) за два раза	0,21	500,89	1,06	105,19	52,36	0,22	18,72	3,93
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	249,35	0			0	0	0
23.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115	3,381	39,83		134,67				
			кг							
24	ТЕРр62-9-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%	0,3	2 472,5	10,02	741,75	555,06	3,01	140,7	42,21
	(0)		100 м2 окрашиваемой поверхности	1 850,21	1,97			0,59	0,1	0,03
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,007	29 000		203				
			т							
25	ТЕРр58-20-01	Смета объектов из листовой стали (оконных) отливов шириной до 0,4 м	0,06	3 822,74	7,17	229,36	32,28	0,43	41,41	2,48
	(0)		100 м	537,92	1,57			0,09	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,013448 т	0		0				
26	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЗММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	14,58 100 м2 вертикально и проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	15 213,17	9 591,23	135,05 0	50,025 0	729,36 0

Окна (S=8,7м2)

27	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	0,087 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	209,88	185,17	24,71 13,24	172,76 7,74	15,03 0,67
28	ТЕР10-01-034-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных бьюков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (6 шт) ЗП=2498,17*1,15; ЗММ=566,41*1,25; ЗПм=34,6*1,25; ТЗТ=187,55*1,15; ТЗТм=1,76*1,25	0,087 100 м2 проемов	17 926,388 2 872,8955	708,0125 43,25	1 559,6	249,94	61,6 3,76	215,6825 2,2	18,76 0,19
28.1	[203-0965]	Блок оконный пластиковый двухстворчатый с одноканальным стеклопакетом, площадью до 2 м2	8,7 м2	2 081,75		18 111,23				
29	ТЕР61-7-01 (0)	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных(ш/кл)	0,03 100 м2 отремонтир ованной поверхности	7 583,99 5 228,77	42,57 22,81	227,52	156,86	1,28 0,68	383,06 1,16	11,49 0,03
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,243 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕРр61-1-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (относительная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Восток") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен (м/кв)	0,09	7 565,47	41,45	680,89	98,77	3,73	73,8	6,64
31	ТЕР15-04-005-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окраска поливинилхлоридными водоэмульсионными составами улучшенная по подготовленным под окраску (м/кв) ЗП=346,85*1,15; ЭМКМ=10,95*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=25,41*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,09 100 м2 окрашиваемой поверхности	489,645 398,8775	13,6875 0,25	44,07	35,9	1,23 0,02	29,2215 0,0125	2,63 0
31.1	[101-2965] ВСК-10	Краска водоэмульсионная для внутренних работ	0,0057 г	15 994,93		91,17				

Покрыль (S=72м2)

32	ТЕРр53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	0,3 1 м3 кладки	596,73 432,11	31,57 8,45	179,02	129,63	9,47 2,54	35,39 0,43	10,62 0,13
32.1	[404-0005]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,121 1000 шт.	1 449,38		175,37				
33	ТЕРр61-10-03 (0)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,72 100 м2 отремонтированной поверхности	3 665,6 2 507,49	1,23 0	2 639,23	1 805,39	0,89 0	188,25 0	135,54 0
33.1	509-9900	Строительный мусор	3,484 т	0		0				
34	ТЕРр62-25-01 (0)	Обрубка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,72 100 м2 обработанной поверхности	404,78 56,41	27,6 0	291,44	40,62	19,87 0	4,29 0	3,09 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ТЕРр62-25-07	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	0,72	977,99	2,29	704,15	220,72	1,65	23,6	16,99
	(0)		100 м2 обработан ой поверхности	306,56	0			0	0	0
36	ТЕРр62-26-04	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	0,51	311,83	103,74	159,03	97,85	52,91	14,59	7,44
	(0)		100 м2 окрашиваем ой поверхности	191,86	0			0	0	0
36.1	[101-0485]	Краска перхлорвиниловая фасадная	0,027	18 979,33		512,44				
			т							

37	ТССЦин01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	22,98	374,5	0	8 606,01	0	0		
			т	0	0			0		
38	ТССЦин03-21-01-071	Перевозка грузов I класса автомобильной-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 71 км (Маловишерский ПТБО) Цед=40,55*7,17	22,98	290,74	0	6 681,21		0		
			т							

ИТОГО:

95 213,85	33 473,39	2 301,13	2 538,81
23,63			
5 366,18	5 021,01	345,17	380,82
		3,54	0,18
100 580,03	38 494,4	2 646,3	2 919,63
		27,17	1,4

На стесненные условия труда МДС38, пр.3, 11.1
Катл=0,15; Кмаш=0,15; Кзшт=0,15; Кззм=0,15
ИТОГО:

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Зарплата	38494,4*10,56	10,56	406 500,86
Машины и механизмы	2646,3*6,26	6,26	16 565,84
Кровля из оцинкованной стали (25)			
Материалы	196,66*3,3	3,3	648,98
Общестроительные работы (27)			

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	0*5,5	0
Общестроительные работы (32)		
Материалы	215,29*5,5	1 184,1
Окна, двери из ПВХ профиля (28)		
Материалы	19359,29*2,01	38 912,17
Отделочные работы (26)		
Материалы	5486,89*4,28	23 483,89
Отделочные работы (31)		
Материалы	98,11*4,28	419,91
Отделочные работы (2, 7, 12, 18, 29, 30, 33)		
Материалы	6059,35*4,28	25 934,02
Отделочные работы (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 38)		
Материалы	28023,79*4,28	119 941,82
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		633 591,59
Крыши, кровли при ремонте (25)		
Накладные расходы	(37,12+0,1)*10,56*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(37,12+0,1)*10,56*0,65*0,8	0,52
Итого		279,06
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (27)		204,38
Накладные расходы	(212,95+15,23)*10,56*1,1*0,9*0,85	483,44
Сметная прибыль	(212,95+15,23)*10,56*0,7*0,85*0,8	2 024,05
Итого		1 156,6
Стены при ремонте (32)		3 180,65
Накладные расходы	(149,07+2,92)*10,56*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль	(149,07+2,92)*10,56*0,7*0,8	1 171,66
Итого		898,81
Деревянные конструкции (28)		2 070,47
Накладные расходы	(287,43+4,32)*10,56*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(287,43+4,32)*10,56*0,63*0,85*0,8	2 772,79
Итого		1 324,78
Конструкции из кирпича и блоков (26)		4 097,57
Накладные расходы	(11029,91+0)*10,56*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(11029,91+0)*10,56*0,8*0,85*0,8	108 322,54
Итого		62 896,96
Отделочные работы (31)		171 219,5
Накладные расходы	(441,29+0,02)*10,56*1,05*0,9*0,85	0,8
		348,99

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль		(41,29+0,02)*10,56*0,55*0,85*0,8	0,37
Итого			161,41
Штукатурные работы при ремонте (2, 7, 12, 18, 29, 30, 33)			
Накладные расходы		(13400,67+3,9)*10,56*0,79*0,85	0,67
Сметная прибыль		(13400,67+3,9)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого			151 460,91
Мазарные работы при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 38)			
Накладные расходы		(13335,95+0,68)*10,56*0,8*0,85	0,68
Сметная прибыль		(13335,95+0,68)*10,56*0,5*0,8	0,4
Итого			152 101,6
Итого по погрузке			1 118 716,13
Итого по перевозке			8 606,01
Итого			6 681,21
Итого			1 134 003,35
НДС		1134003,35*0,18	18%
Итого			204 120,6
Итого			1 338 123,95
СОСТАВИЛ Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"			
ПРОВЕРИЛ Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"			
Яковлева Е.А.			
Серова Е.А.			

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.
Серова Е.А.