

"УТВЕРЖДАЮ"

Ген. директор СНКО "Ремонтальный фронт"

А.Ю. Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ.

Объект – г. Великий Новгород, Новгородская обл. г. Боровичи, ул. Комсомольская, д. 35. - капитальный ремонт кровли.

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поскос, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 1/0,23	100 м труб и покрытий 0,23
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов 2/2,6	100 м2 покрытия 2,6
3	Разборка покрытий кровель из листового стали 3/2,6	100 м2 покрытия 2,6
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 4/2,6	100 м2 кровли 2,6
5	Разборка обшивки фронтонов 5/0,17	100 м2 стен 0,17
6	Обшивка фронтонов досками обшивки 6/0,17	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) 0,17
7	Разборка подшивки карнизов из строганных досок 7/0,27	100 м2 подшивки 0,27
8	Подшивка карнизов досками обшивки 8/0,27	100 м2 потолка 0,27
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали 9/2,6	100 м2 2,6
10	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 10/2,6	100 м2 изолирующей поверхности 2,6
11	Устройство кровли из профнастила МП-20 по готовым прогонам 11/2,6	100 м2 кровли 2,6
12	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 12/2,8	100 м2 обрабатываемой поверхности 2,8
13	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 13/0,03	100 м2 0,03

1	2	3
14	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши у крепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон 14/0,12	100 м 0,12
15	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов 15/6	1 шт. 6
16	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги 16/8	, 8
17	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтоны, карнизы) 17/0,44	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,44
18	Исправление кладки дымоходной трубы 18/5,88	100 кирпичей 5,88
19	Смена коптиков на дымоходных и вентиляционных трубах в один канал 19/0,4	10 шт. 0,4
20	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 20/0,4	10 шт. 0,4
21	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб 21/0,16	100 м2 поверхности 0,16
22	Окраска поверхности дымоходных труб с подготовкой поверхности цементная 22/0,16	100 м2 фасада 0,16
23	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 23/0,03	100 м2 проемов 0,03
24	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ 24/0,28	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 0,28
25	Установка снегозадержателей 25/0,6	100 м отражения 0,6
26	Устройство ходов на чердаке 26/0,3	100 п. м ходов 0,3

Прочие условия - применить коэффициенты на steepность $k=1,15$ и на капремонт $k=1,15$ и $k=1,25$

СОСТАВИЛ:

И.И. Мельников И.И. Мельников

Проверил: И.И. Мельников - Главный С.И. 90 =

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

461 596,11 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

директор СНКО "Региональный фонд"

Генеральный

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: г. Боровичи, ул. Комсомольская, д.35.

Объект Многоквартирный дом по адресу: г. Боровичи, ул. Комсомольская, д.35.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-04-16

на капитальный ремонт кровли

Основание Дефектная ведомость.
Чертежи №

Сметная стоимость - 461,596 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 706,40 чел-ч

Сметная заработная плата - 89,633 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2129-И от 21.08.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На едн.	Всего
№1 Капитальный ремонт кровли														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,23	108,32	0,21	24,91	24,87	0,05	9,1	2,09				
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0	0			
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,0276 т	0		0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полу волнистых асбестоцементных листов	2,6 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	571,61	491,11	80,5 0	15,9 0	41,34 0
3	ТЕР46-04-008-02 (0)	Разборка покрытий кровель из листовой стали	2,6 100 м2 покрытия	114,58 101,93	12,65 0	297,91	265,02	32,89 0	8,58 0	22,31 0
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,6 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	588,93	476,94	111,98 23,5	15,16 0,46	39,42 1,2
4.1	509-9900	Строительный мусор	3,64 т	0		0				
5	ТЕРр53-1-01 прим. (0)	Разборка обшивки фронтонов	0,168 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	32,53	23,78	8,74 1,49	12,3 0,45	2,07 0,08
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,15792 т	0		0				
6	ТЕР10-01-012-01 прим. (0) МДС3.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки ЗП=47,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТМ=0*1,25	0,168 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	716,37	92,22	12,52 0	41,745 0	7,01 0
7	ТЕРр54-3-01 прим. (0)	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	0,27 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	97,65	89,72	7,93 4,25	28,87 0,8	7,79 0,22
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,6453 т	0		0				
8	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС3.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПМ=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТМ=0,2*1,25	0,27 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	1 321,55	234,08	23,7 1,33	65,9295 0,25	17,8 0,07
9	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	2,6 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	4 808,47	671,68	82,81 16,35	21,35 0,32	55,51 0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР12-01-015-03	Устройство паровой изоляции прокладочной в один слой	2,6	1 074,4645	43,3	2 793,61	312,25	112,58	9,016	23,44
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25	100 м2	120,0945	3,2			8,32	0,1625	0,42
11	ТЕР12-01-023-02 прим. (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила МП-20 по готовым прогонам	2,6	24 629,778	159,3625	64 037,42	1 621,09	414,34	47,4145	123,28
		ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	100 м2 кровли	623,4955	19,4125			50,47	0,9875	2,57
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 332,8 м2	176,79		-58 835,71				
11.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	332,8 м2	68,12		22 670,34				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	26 м2	177,09		4 604,34				
12	ТЕР26-02-018-02	Отнебизащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	2,8	253,1855	98,4625	708,92	409	275,7	10,2005	28,56
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			5,32	0,1125	0,32
12.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАСК 3000" для древесины	57,96 кг	17,63		1 021,83				
13	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	0,0342	2 412,46	284,06	82,51	72,79	9,71	172,76	5,91
	(0)		100 м2	2 128,4	152,17			5,2	7,74	0,26
14	ТЕРр-58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,12	3 716,38	38,14	445,97	62,15	4,58	39,87	4,78
	(0)		100 м	517,91	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постоянкой раскосов	6	102,19	29,45	613,14	108,78	176,7	1,42	8,52
16	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	8	159,7	37,06	1 277,6	440,64	296,48	4,24	33,92
17	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтоны, карнизы) ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	0,438	1 325,22	11,0375	580,45	407,37	4,83	67,298	29,48
17.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,0113	29 000		327,71				
18	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы	5,88	228,34	9,25	1 342,64	1 118,61	54,39	14,77	86,85
18.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходных труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	100 кирпичей	190,24	1,57			9,23	0,08	0,47
18.2	509-9900	Строительный мусор	0,588 1000 шт.	1 779,85		1 046,55				
19	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена коопалков на дымоходных и вентиляционных трубах в один канал	0,4	1 449,01	3,17	579,6	92,55	1,27	18,6	7,44
19.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,0208	231,38	0	0		0	0	0
20	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	0,4	424,96	1,06	169,98	25,88	0,42	5,2	2,08
20.1	509-9900	Строительный мусор	10 шт. 0,006	64,69	0			0	0	0
21	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб	0,16 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	450,95	297,49	0,3	131,4	21,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ТЕР15-04-011-03 прим. (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,16 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	105,66	23,97	1,99	11,5345	1,85
23	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-старенными) в стенах деревянных наружных площадью проема до 2 м2 ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,0342 100 м2 проемов	12148,485 4033,51	585,825 0	415,48	137,95	20,04	299	10,23
23.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	3 комплект	41,1		123,3				
23.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СТО 6-12, площадь 0,65 м2	3,42 м2	264,95		906,13				
24	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,28 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1043,427 657,8345	9,2625 0	292,16	184,19	2,59	50,025	14,01
25	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка снегодержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25	0,6 100 м отражения	3448,632 103,477	75,875 7,125	2069,18	62,09	45,53 4,28	7,6705 0,3625	4,6 0,22
25.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,18 т	10826,75		-1948,81				
25.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегодержателя длиной 2000 мм	30 шт.	155,6		4668				
26	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке	0,3 100 п. м ходов	2151,02 253,97	16,82 3,34	645,31	76,19	5,05 1	20,8 0,17	6,24 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТССЦип01-01-041	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках му сора строительного с поручкой вручную Цед=53,5*7	11,27	374,5	0	4 220,62	0	0		
28	ТССЦип03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км Цед=13,07*7,17	11,27	93,7119	0	1 056,11		0		
			т	0	0			0		

ИТОГО:

59 654,19 7 822,41 1 787,62 607,55

Коэффициент на стесненные условия труда МДС 38 пр.3, 7

Кзип=0,15; Кмаш=0,15; Кзмпш=0,15; Кзгт=0,15; Кзгзм=0,15

ИТОГО:

1 441,5 1 173,36 268,14 91,13
61 095,69 8 995,77 2 055,76 698,68
150,48 7,73

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
------------------------------------	----------	--------

Кровля из асбестоцементных листов (5)

Зарплата 27,35*9,8 9,8 268,03

Машины и механизмы 10,05*6,26 6,26 62,91

Материалы 0*4,25 4,25 0

Итого 330,94

Стены при ремонте (5) (27,35+1,71)*9,8*0,86*0,85 0,73 207,9

Накладные расходы (27,35+1,71)*9,8*0,7*0,8 0,56 159,48

Сметная прибыль 698,32

Итого

Кровля из асбестоцементных листов (7)

Зарплата 103,18*9,8 9,8 1 011,16

Машины и механизмы 9,12*6,26 6,26 57,09

Материалы 0*4,25 4,25 0

Итого 1 068,25

Перекрытия при ремонте (7)

Накладные расходы (103,18+4,89)*9,8*0,85*0,85 0,72 762,54

Сметная прибыль (103,18+4,89)*9,8*0,8*0,8 0,64 677,82

Итого 2 508,61

Кровля из асбестоцементных листов (1, 4)

Зарплата 577,08*9,8 9,8 5 655,38

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Машины и механизмы				
Материалы		128,83*6,26	6,26	806,48
Итого		0*4,25	4,25	0
Крыши, кровли при ремонте (1, 4)				
Накладные расходы		(577,08+27,03)*9,8*0,83*0,85	0,71	4 203,4
Сметная прибыль		(577,08+27,03)*9,8*0,65*0,8	0,52	3 078,54
Итого				13 743,8
Деревянные конструкции (23)				
Зарплата		158,64*9,8	9,8	1 554,67
Машины и механизмы		23,05*6,26	6,26	144,29
Материалы		1286,93*5,5	5,5	7 078,12
Итого				8 777,08
Деревянные конструкции (23)				
Накладные расходы		(158,64+0)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9	1 399,2
Сметная прибыль		(158,64+0)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43	668,51
Итого				10 844,79
Общестроительные работы (6)				
Зарплата		106,05*9,8	9,8	1 039,29
Машины и механизмы		14,4*6,26	6,26	90,14
Материалы		611,62*5,5	5,5	3 363,91
Итого				4 493,34
Деревянные конструкции (6)				
Накладные расходы		(106,05+0)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9	935,36
Сметная прибыль		(106,05+0)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43	446,89
Итого				5 875,59
Общестроительные работы (19, 20)				
Зарплата		136,19*9,8	9,8	1 334,66
Машины и механизмы		1,94*6,26	6,26	12,14
Материалы		629,46*5,5	5,5	3 462,03
Итого				4 808,83
Крыши, кровли при ремонте (19, 20)				
Накладные расходы		(136,19+0)*9,8*0,83*0,85	0,71	947,61
Сметная прибыль		(136,19+0)*9,8*0,65*0,8	0,52	694,02
Итого				6 450,46
Общестроительные работы (18)				
Зарплата		1286,4*9,8	9,8	12 606,72
Машины и механизмы		62,55*6,26	6,26	391,56

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Материалы	1216,19*5,5	5,5
Итого		6 689,05
Печные работы при ремонте (18)		19 687,33
Накладные расходы	(1286,4+10,61)*9,8*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль	(1286,4+10,61)*9,8*0,63*0,8	0,5
Итого		8 389,06
Кровля из профилированного листа (24)		34 431,74
Зарплата	211,82*9,8	9,8
Машины и механизмы	2,98*6,26	6,26
Материалы	105,37*3,24	3,24
Итого		2 435,89
Конструкции из кирпича и блоков (24)		
Накладные расходы	(211,82+0)*9,8*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль	(211,82+0)*9,8*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого		1 930,53
Кровля из профилированного листа (8)		1 120,95
Зарплата	269,19*9,8	9,8
Машины и механизмы	27,26*6,26	6,26
Материалы	1063,77*3,24	3,24
Итого		3 446,61
Деревянные конструкции (8)		6 255,32
Накладные расходы	(269,19+1,53)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(269,19+1,53)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		2 387,75
Кровля из профилированного листа (10, 11, 25)		1 140,81
Зарплата	2294,74*9,8	9,8
Машины и механизмы	658,32*6,26	6,26
Материалы	37490,5*3,24	3,24
Итого		121 469,22
Кровля (10, 11, 25)		148 078,75
Накладные расходы	(2294,74+72,53)*9,8*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(2294,74+72,53)*9,8*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		21 343,31
Кровля из профилированного листа (12)		10 207,67
Зарплата	470,35*9,8	9,8
Машины и механизмы	317,06*6,26	6,26
Материалы	1046,05*3,24	3,24
Итого		4 609,43
Машины и механизмы		1 984,8
Материалы		3 389,2

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			9 983,43
Теплоизоляционные работы (12)			
Накладные расходы	$(470,35+6,12)*9,8*1*0,9*0,85$	0,77	3 595,44
Сметная прибыль	$(470,35+6,12)*9,8*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 241,31
Итого			15 820,18
Кровля из профилированного листа (9, 14, 15, 16)			
Зарплата	1475,74*9,8	9,8	14 462,25
Машины и механизмы	644,66*6,26	6,26	4 035,57
Материалы	5301,35*3,24	3,24	17 176,37
Итого			35 674,19
Крыши, кровли при ремонте (9, 14, 15, 16)			
Накладные расходы	$(1475,74+18,8)*9,8*0,83*0,85$	0,71	10 399,01
Сметная прибыль	$(1475,74+18,8)*9,8*0,65*0,8$	0,52	7 616,18
Итого			53 689,38
Кровля из профилированного листа (26)			
Зарплата	87,62*9,8	9,8	858,68
Машины и механизмы	5,81*6,26	6,26	36,37
Материалы	564,07*3,24	3,24	1 827,59
Итого			2 722,64
Прочие ремонтно-строительные работы (26)			
Накладные расходы	$(87,62+1,15)*9,8*0,78*0,85$	0,66	574,16
Сметная прибыль	$(87,62+1,15)*9,8*0,5*0,8$	0,4	347,98
Итого			3 644,78
Штукатурные работы при ремонте (21)			
Зарплата	342,11*9,8	9,8	3 352,68
Машины и механизмы	0,35*6,26	6,26	2,19
Материалы	153,16*4,28	4,28	655,52
Итого			4 010,39
Штукатурные работы при ремонте (21)			
Накладные расходы	$(342,11+0)*9,8*0,79*0,85$	0,67	2 246,29
Сметная прибыль	$(342,11+0)*9,8*0,5*0,8$	0,4	1 341,07
Итого			7 597,75
Отделочные работы (17, 22)			
Зарплата	496,04*9,8	9,8	4 861,19
Машины и механизмы	7,84*6,26	6,26	49,08
Материалы	575,65*4,28	4,28	2 463,78
Итого			7 374,05

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Отделочные работы (17, 22)		
Накладные расходы	$(496,04+0,13)*9,8*1,05*0,9*0,85$	0,8 3 889,97
Сметная прибыль	$(496,04+0,13)*9,8*0,55*0,85*0,8$	0,37 1 799,11
Итого		13 063,13
Работы по реконструкции зданий и сооружений (у силение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов) (2, 3, 13)		
Зарплата	953,26*9,8	9,8 9 341,95
Машины и механизмы	141,57*6,26	6,26 886,23
Материалы	0*5,5	5,5 0
Итого		10 228,18
Работы по реконструкции зданий и сооружений (у силение и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов) (2, 3, 13)		
Накладные расходы	$(953,26+5,98)*9,8*1,1*0,9*0,85$	0,84 7 896,46
Сметная прибыль	$(953,26+5,98)*9,8*0,7*0,85*0,8$	0,48 4 512,26
Итого		22 636,9
Итого по погрузке		385 906,41
Итого по перевозке		4 220,62
Итого		1 056,11
НДС		391 183,14
Итого	391183,14*0,18	18% 70 412,97
		461 596,11

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд" Кацель С.Ф.
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд" Серова Е.А.