


"УТВЕРЖДАЮ"  
 Ген директор СЗКО "Региональный фонд"  
 А. Ю. Уткин

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


на ремонт холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Великий Новгород, Джалиля-Духовская, д. 22

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 100 мм 1/0,16	100 м трубопровода 0,16
2	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм 2/0,18	100 м трубопровода 0,18
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм 3/0,16	100 м трубопровода 0,16
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм 4/0,18	100 м трубопровода 0,18
5	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см <sup>2</sup> 5/0,24	100 отверстий 0,24
6	Заделка отверстий, пазл и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м <sup>2</sup> 6/0,06	1 м <sup>3</sup> заделки 0,06
7	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм 7/1	1 узел 1

Составил



Применить коэффициенты на капремонт -к=1,15 и к=1,25.



ФОРМА № 4

Наименование стройки -

Объект : Новгородская обл., г. Великий Новгород, Джаллия-Духовская, 22

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт холодного водоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Великий Новгород, Джаллия-Духовская, д. 22

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость -

61,490 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. ( ТЕР-2001 в ред.2009г. Новгород эталон ДИЗ№5 с переводом в текущие цены сентября 2014г. ( письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1304-И от 23.09.2014г.)

№ л/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда	
			ед. изм.	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	обслуживающ. машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I	ТЕРр65-1-03 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 100 мм V=16/100;	0,16	1 075,29	17,34	172,05	154,72	2,77	76,38	12,22		
		100 м трубопровод а		966,97	4,39			0,7	0,26	0,04		
I.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0688 т	0		0						
2	ТЕРр65-1-01 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм V=18/100;	0,18	492,53	7,63	88,66	78,98	1,37	34,66	6,24		
		100 м трубопровод а		438,8	1,69			0,3	0,1	0,02		
2.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0396 т	0		0						

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР16-0 4-002-04 (0) МДС35. п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм V=16/100; ЗП=2452,24*1,15; ЭММ=642,65*1,25; ЗПм=116,11*1,25; ТЗТ=162,4*1,15; ТЗТм=5,9*1,25	0,16 100 м трубопровод а	4 530,8185 2 820,076	803,3125 145,1375	724,93	451,21	128,53 23,22	186,76 7,375	29,88 1,18
3.1	[302-148 5]	Кран шаровой В-В размером 1"	4 шт.	129,57		518,28				
3.2	[507-059 0]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм -исключить	-1,4992 10 м	85,67		- 128,44				
3.3	[507-317 5]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	10 шт.	12,44		124,4				
3.4	[302-335 7]	Трубопроводы напорные из полиэтилена РРКС с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 40 мм, толщина стенки 3,7 мм	14,992 м	39,57		593,23				
4	ТЕР16-0 4-002-02 (0) МДС35. п.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм V=18/100; ЗП=2259,56*1,15; ЭММ=870,87*1,25; ЗПм=161,38*1,25; ТЗТ=149,64*1,15; ТЗТм=8,2*1,25	0,18 100 м трубопровод а	4 187,7515 2 598,494	1 088,5875 201,725	753,8	467,73	195,95 36,31	172,086 10,25	30,98 1,85
4.1	[302-148 3]	Кран шаровой В-В размером 1/2"	4 шт.	42,64		170,56				
4.2	[507-317 4]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	25 шт.	6,66		166,5				
5	ТЕР46-0 3-010-01 (0)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	0,24 100 отверстий	635,5 219,81	415,69 63,73	152,52	52,75	99,77 15,3	15,17 4,35	3,64 1,04
6	ТЕР46-0 3-017-06 (0)	Заданка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	0,0565 1 м3 заданки	1 983,8 749,06	42,72 0	112,08	42,32	2,41 0	60,8 0	3,44 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР16-0 6-001-01 (0) МДС35. п.4.7	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собраными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм ЗП=131,57*1,15; ЭММ=15,06*1,25; ЗПм=0,79*1,25; ТЗТ=9,52*1,15; ГЗТм=0,04*1,25	1 1 узел	2 350,3405 151,3055	18,825 0,9875	2 350,34	151,31	18,83	10,948	10,95
<b>ИТОГО:</b>				5 798,91	1 399,02	449,63				97,35
Переход в текущие цены сентября 2014г.						76,82				4,18

Итого: 5 798,91 1 399,02 449,63 76,82 97,35 4,18

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
<b>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте (1, 2)</b>			
Зарплата		233,7*9,81	2 292,6
Машины и механизмы		4,14*6,2	25,67
Материалы		22,86*3,12	71,32
Итого			2 389,59
<b>Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1, 2)</b>			
Накладные расходы		(233,7+1)*9,81*0,81	1 864,95
Сметная прибыль		(233,7+1)*9,81*0,5	1 151,2
Итого			5 405,74
<b>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4, 7)</b>			
Зарплата		1070,25*9,81	10 499,15
Машины и механизмы		343,31*6,2	2 128,52
Материалы		3860,05*3,12	12 043,36
Итого			24 671,03
<b>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (3, 4, 7)</b>			
Накладные расходы		(1070,25+60,52)*9,81*1,08	11 980,28
Сметная прибыль		(1070,25+60,52)*9,81*0,56	6 212
Итого			42 863,31
<b>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5, 6)</b>			
Зарплата		95,07*9,81	932,64
Машины и механизмы		102,18*6,2	633,52
Материалы		67,35*3,12	210,13
Итого			1 776,29
<b>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5, 6)</b>			
Накладные расходы		(95,07+15,3)*9,81*1,21	1 310,1
Сметная прибыль		(95,07+15,3)*9,81*0,7	757,91
Итого			3 844,3

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Итого			52 113,35
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			52 113,35

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Итого			52 113,35
НДС	52113,35*0,18	18%	9 380,4
Итого			61 489,98

*С.С.С.*  
*Сурова Н.А.*  
*Сурова Э.А.*

СОСТАВИЛ  
 ПРОВЕРИЛ