

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор СНИО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин
2011 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт электрооборудования жилого дома № 2 корп. 1 по ул. Октябрьская

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номер чертежей, ГОСТов и приложения
1	3	4	5	6
1	Демонтаж блока управления шкафа для исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм 1/1	1 шт.	1	
2	Демонтаж электропроводки 2/6,58	100 м	6,58	
3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм ² 3/0,96	100 м пучка проводов	0,96	
4	Демонтаж светильников с лампами накаливания 4/0,56	100 шт.	0,56	
5	Демонтаж выключателей, розеток 5/0,16	100 шт.	0,16	
6	Блок управления шкафа для исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм 6/1	1 шт.	1	
7	Ящик силовой с блоком "предохранитель-выключатель" типа ЯР 01-32 на 250А 7/1	шт.	1	
8	Устройство сигнально-блокировочное 8/56	1 шт.	56	
9	Блок управления освещением (Прим. Датчик движения) 9/56	шт.	56	
10	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А 10/58	1 шт.	58	
11	Выключатели автоматические АП50Б 2МТ УЗ 1-25А 11/58	шт.	58	
12	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 16А 12/250	1 шт.	250	
13	Выключатели автоматические 16А 13/250	шт.	250	
14	Короб метализируемый по стандартам и нормам, длина 2 м	100 м	1,44	

" " 20 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт электроснабжения жилого дома № 2 корп.1 по ул. Октябрьская

Объект : В.Новгород ул. Октябрьская д.2 корп.1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Основание

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Января 2000 г., в цены мая 2015 г.

Сметная стоимость - 772,594 тыс.руб

№ п/п	Индр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость на единицу, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	Всего	Основно и зарплат	Экспл. машин	На един.	Всего
				Основной зарплата	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата	В т.ч. зарплата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Демонтаж											
1	ТЕРм08-03-572-05	Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	43,317	27,507	43,32	15,81	27,51	1,047	1,05	
	(0)	ЗП=52,7*0,3; ЭММ=91,69*0,3; ЗНМ=6,49*0,3; Мат=503,2*0; ТЗТ=3,49*0,3; ТЗГМ=0,33*0,3	1 шт.	15,81	1,947			1,95	0,099	0,1	
2	ТЕРр67-1-01(0)	Демонтаж электропроводки	6,58	30,18	0	198,58	198,58	0	2,54	16,71	
	(0)		100 м	30,18	0			0	0	0	
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,02632 т	0		0					
3	ТЕРр67-2-02(0)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм²	0,96	36,7	0	35,23	35,23	0	2,95	2,83	
	(0)		100 м пучка проводов	36,7	0			0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕРм08-03-526-01 (0)	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,56	76,18	1,1	42,66	42,04	0,62	6,32	3,54
			100 шт.	75,08	0,59			0,33	0,03	0,02
5	ТЕРм08-03-526-01 (0)	Демонтаж выключателей, розеток	0,16	69,38	0	11,1	11,1	0	5,84	0,93
			100 шт.	69,38	0			0	0	0

Монтаж

6	ТЕРм08-03-526-05 (0) МДС35.Пр.1.г. 2.1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм ЗП=52,7*1,2; ЭММ=91,69*1,2; ЗПм=6,49*1,2; ТЗТ=3,49*1,2; ТЗТм=0,33*1,2	1	676,468	110,028	676,47	63,24	110,03	4,188	4,19
7	[504-0321]	Ящики силовые с блоком "предохранитель-выключатель" типа ЯР 01-32 на 250А	1 шт.	1 094,18	0	1094,18				
8	ТЕРм08-01-083-01 (0) МДС35.Пр.1.г. 2.1	Устройство сигнально-блокировочное ЗП=32,96*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=2,25*1,2; ТЗТм=0*1,2	56 шт.	64,252	0	3 598,11	2 214,91	0	2,7	151,2
9	[509-1793]	Блок управления освещением (Прим. Датчик движения)	56 шт.	294,98	0	16518,88		0	0	0
10	ТЕРм08-03-526-01 (0) МДС35.Пр.1.г. 2.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ЗП=22,6*1,2; ЭММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,56*1,2; ТЗТм=0*1,2	58 шт.	54,57	1,44	3 165,06	1 572,96	83,52	1,872	108,58
11	[509-2162]	Выключатели автоматические АП50В 2MT УЗ I-25А	58 шт.	145,36	0	8430,88		0	0	0
12	ТЕРм08-03-526-01 (0) МДС35.Пр.1.г. 2.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 16А ЗП=22,6*1,2; ЭММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,56*1,2; ТЗТм=0*1,2	250 шт.	54,57	1,44	13 642,5	6 780	360	1,872	468
			1 шт.	27,12	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	[509-4866]	Выключатели автоматические 16А	250 шт.	60,41	0	15102,5				
14	ТЕРм08-02-396-05 (0)	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	1,44	602,37	41,5	867,41	620,28	59,76	30,08	43,32
15	[509-2857]	Лоток металлический перфорированный размером 50х50 мм, с крышкой	100 м	430,75	1,97			2,84	0,1	0,14
16	ТЕРм08-02-401-01 (0) МДС35.Пр.1.т. 2.1	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок ЗП=591,13*1,2; ЭММ=76,03*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=41,28*1,2; ТЗТм=0,2*1,2	3,5	1116,942	91,236	3 909,3	2 482,75	319,33	49,536	173,38
17	[501-8483]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	7 460,21	0	2611,07		16,51	0,24	0,84
18	ТЕРм08-03-591-01 (0) МДС35.Пр.1.т. 2.1	Выключатель одножильный неутропленного типа при открытой проводке ЗП=477,16*1,2; ЭММ=14,47*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=31,6*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	0,18	698,496	17,364	125,73	103,07	3,13	37,92	6,83
19	[509-4593]	Выключатель одножильный брызгозащищенный для открытой проводки,	100 шт.	572,592	0,708			0,13	0,036	0,01
20	ТЕРм08-03-593-06 (0) МДС35.Пр.1.т. 2.1	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый ЗП=1066,66*1,2; ЭММ=246,52*1,2; ЗПм=17,3*1,2; ТЗТ=70,64*1,2; ТЗТм=0,88*1,2	18 шт.	7,87	0	141,66				
21	[ЭТМ см.Менп1.83320]	Светильник Рондо Цел=283,89/3,13	0,28	2 108,856	295,824	590,48	358,4	82,83	84,768	23,74
22	ТЕРм08-02-369-01 (0)	Светильник, уста на вшиваемый вне здания с лампами накаливания	100 шт.	1 279,992	20,76			5,81	1,056	0,3
23	[509-5644]	Светильники НББ 60-161Б антивандальные	28 шт.	90,7	0	2539,6				
			8	112,94	44,94	903,52	117,68	359,52	0,92	7,36
			1 шт.	14,71	5,5			44	0,28	2,24
			8 шт.	105,55	0	844,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРм08-02-409-01 (0) МДС35.Пр.1.т. 2.1	Труба винтовая по устоявшимся конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 2,5 мм ЗП=272,65*1,2; ЭММ=48,74*1,2; ЗПм=1,77*1,2; ТЗТ=19,04*1,2; ТЗТм=0,09*1,2	0,8 100 м	407,938 327,18	58,488 2,124	326,35	261,74	46,79	22,848	18,28
25	[ЭТМ сч.Менп.1.83320]	Труба гофрир. 20мм Цед=6,1/3,13	0,8 м	1,95	0	1,56		1,7	0,108	0,09
26	ТЕРм08-02-412-03 (0) МДС35.Пр.1.т. 2.1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 ЗП=90,07*1,2; ЭММ=7,32*1,2; ЗПм=0,59*1,2; ТЗТ=6,29*1,2; ТЗТм=0,03*1,2	6,983 100 м	142,358 108,084	8,784 0,708	994,37	754,97	61,36 4,95	7,548 0,036	52,72 0,25
27	[501-8194]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, на напряжением 0,66 Кв, число жил -- 3 и сечением 4,0 мм2	0,6985 1000 м	7 749,98	0	5413,36				
28	ТЕРм08-02-471-02 (0) МДС35.Пр.1.т. 2.1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм ЗП=168,98*1,2; ЭММ=88,34*1,2; ЗПм=5,9*1,2; ТЗТ=11,8*1,2; ТЗТм=0,3*1,2	0,02 10 шт.	341,674 202,776	106,008 7,08	6,83	4,06	2,12 0,14	14,16 0,36	0,28 0,01
29	ТЕРм08-02-472-07 (0) МДС35.Пр.1.т. 2.1	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 ЗП=305,02*1,2; ЭММ=90,02*1,2; ЗПм=4,92*1,2; ТЗТ=21,3*1,2; ТЗТм=0,25*1,2	0,1 100 м	585,928 366,024	108,024 5,904	58,59	36,6	10,8 0,59	25,56 0,3	2,56 0,03

Замеры

30	ТЕРм01-11-013-01 (0)	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	56	23,8	0	1 332,8	1 332,8	0	1,22	68,32
		1 токовые милли		23,8	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР-01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	45	6,24	0	280,8	280,8	0	0,32	14,4
ИТОГО:			1 линия	6,24	0	87 559,46	17 287,02	1 527,32	86,74	1 168,22
									4,43	

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Пусконаладочные работы (30, 31)			
Зарплата	1613,6*9,8	9,8	15 813,28
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			15 813,28
Пусконаладочные работы (30, 31)			
Накладные расходы	(15813,28+0)*0,55	0,55	8 697,3
Сметная прибыль	(15813,28+0)*0,32	0,32	5 060,25
Итого			29 570,83
Электромонтажные работы на других объектах (1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)			
Зарплата	15386,47*9,8	9,8	150 787,41
Машины и механизмы	1526,7*6,26	6,26	9 557,14
Материалы	68745,16*3,13	3,13	215 172,35
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			375 516,9
Электромонтажные работы на других объектах (1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)			
Накладные расходы	(150787,41+846,82)*0,95*0,85	0,95	144 052,52
Сметная прибыль	(150787,41+846,82)*0,65*0,8	0,65	98 562,25
Итого			618 131,67
Электромонтажные работы при ремонте (2, 3, 4, 5)			
Зарплата	286,95*9,8	9,8	2 812,11
Машины и механизмы	0,62*6,26	6,26	3,88
Материалы	0*3,13	3,13	0
Итого			2 815,99
Электромонтажные работы при ремонте (2, 3, 4, 5)			
Накладные расходы	(2812,11+3,23)*0,85*0,85	0,85	2 393,04
Сметная прибыль	(2812,11+3,23)*0,65*0,8	0,65	1 829,97
Итого			7 039
Итого			654 740,81

Наименование и значение множителей			
НДС	Значение	Прямые	
Итого	654740,81*0,18	18%	117 853,35
			772 594,16


 Н. П. Котова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СЖО "Региональный фонд"


 Е. А. Серова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СЖО "Региональный фонд"