

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"


А.Ю.Уткин

20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете №34-04-16

По Капитальный ремонт фундамента (отмостки и цокольной части) многоквартирного дома

Новгородская обл.г.Боровичи, ул.Окуловская,д.29



№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (2,4т*0,857=2,057тн)	100 м3 конструкции	0,00857	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,1338	
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		0,1338	
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,1338	
5	Устройство бетонной отмостки с уклоном	100 м3	0,1071	
6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм(Способ "шуба")	100 м2	1,1344	
7	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	10,338	
8	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	т	10,338	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.ПР.1.г.3.1)

СОСТАВИЛ: *М.М.Медведев* *М.А.Ступакин* *В.Ю.*

Проверил: А.Ю.Уткин - согласен с 30 =

" " 2015г.

Наименование стройки - Новгородская обл.г.Боровичи, ул.Окуловская,д.29
Объект - Капитальный ремонт фундамента многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 34-04-16

на капитальный ремонт фундамента (отмостки)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
2015г.

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены марта 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-694-И от 23.03.2015г.)


Сметная стоимость - 224,861 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 388,51 чел-ч
Сметная заработная плата - 52,352 тыс.руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин			
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. В т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины	Всего	
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕРр68-12-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (2,4т*0,857=2,057тн)	0,00857	7 559,42	4 478,61	65	26	38	243,35	2,09				
	(0)	Отмостка: без армирования; Благоустройство при ремонте	100 м3 конструкций	3 080,81	617,12			5	41,39	0,35				
2	ТЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 1	0,0669	1 612,116	0	108	108	0	135,7	9,08				
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1401,84*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=118*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отмостка: без армирования; Земляные работы, выполняемые ручным способом	100 м3 грунта	1 612,116	0			0	0	0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР27-04-001-01 (0) МДС35.Пр.1.т.1.1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 100мм. ЗП=191,94*1,2; ЭММ=2218,57*1,2; ЗПм=258,58*1,2; ТЗТ=15,72*1,2; ТЗТм=13,88*1,2; Отмостка: без армирования; Автомобильные дороги	0,1338 100 м3 материала основания (в плотном теле)	2 908,462 230,328	2 662,284 310,296	389	31	356	18,864	2,52
3.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	14,718 м3	64,42		948				
4	ТЕР27-04-001-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ 100мм ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25; Отмостка: без армирования; Автомобильные дороги	0,1338 100 м3 материала основания (в плотном теле)	4 648,088 342,723	4 283,175 507,275	622	46	573	27,8185	3,72
4.1	[408-0016]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	16,8588 м3	135,05		2 277				
5	ТЕР06-01-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство бетонной отмостки с уклоном толщ 80мм ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПм=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТм=18*1,25; Отмостка: без армирования; Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	0,1071 100 м3 бетона, бутабетона и железобетон а в деле	6 942,7275 2 459,16	2 155,4375 442,35	744	263	231	207	22,17
5.1	[401-0006]	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	10,9242 м3	577,88		6 313				
6	ТЕРр61-10-06 (0)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 тонщиной слоя 30 мм(Способ "шуба") Отделочные работы, Штукатурные работы при ремонте	1,1344 100 м2 отремонтиро ванной поверхности	5 537,88 4 148,07	1,78 0	6 282	4 706	2	300,15	340,49
6.1	[402-0052]	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	0,748704 м3	665,43		498				
6.2	509-9900	Строительный мусор	8,28112 т	0		0				

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			2 032,12
Отмостка: без армирования (3, 4)			
Зарплата		77*9,8	754,6
Машины и механизмы		929*6,26	5 815,54
Материалы		3230*6,25	20 187,5
Итого			26 757,64
Автомобильные дороги (3, 4)			
Накладные расходы		(754,6+1078)*1,42*0,85	2 217,45
Сметная прибыль		(754,6+1078)*0,95*0,85*0,8	1 191,19
Итого			30 166,28
Отмостка: без армирования (5)			
Зарплата		263*9,8	2 577,4
Машины и механизмы		231*6,26	1 446,06
Материалы		6562*6,25	41 012,5
Итого			45 035,96
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (5)			
Накладные расходы		(2577,4+460,6)*1,05*0,9*0,85	2 430,4
Сметная прибыль		(2577,4+460,6)*0,65*0,85*0,8	1 336,72
Итого			48 803,08
Итого по погрузке			3 872
Итого			969
Итого по перевозке			4 841
Итого			190 560,22
НДС			34 300,84
Итого		190560,22*0,18	224 861,06

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"  Коновалова Н.П.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"  Е.А. Серова