

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор ФНКО "Региональный фонд"
 А.Ю. Уткин
 " 20 " _____ 20__ ГОДА

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д. 9
 Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,6	
2	Разборка цементных полов толщ. 50 мм	1 м3	0,5	
3	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0,2	
4	Разборка дощатых полов с последующим их устройством	100 м2	0,379	
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,3	
6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,3	

Применены коэффициенты - к=1,15, 1,25 (МДС 81-4.7)

СОСТАВИЛ: *М. Селезнаков ОМР* *А. Ю. Уткин*

ФОРМА № 4

"СОГЛАСОВАНО"

" _____ 20 г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения

Объект : Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д.9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 111-07-15

на капитальный ремонт холодного водоснабжения

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость -

101,293 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июня 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				ед. изм.	Всего		В т.ч. основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин		В т.ч. заработной платы
					Экспл. машин	В т.ч. заработной платы						
Демонтаж												
1	ТЕР65-14-03 (0)	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка	0,6	590,12	6,54	0	354,07	339,82	3,92	43,6	26,16	
2	ТЕР46-04-009-02 (0)	Разборка цементных полов толщ. 50 мм V=0,05*10; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,5	304,16	196,36	27,25	152,08	53,9	98,18	7,8	3,9	
3	ТЕР57-10-02 (0)	Залелка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Пола при ремонте	0,2	1 466,49	70,75	9,96	293,3	180,17	14,15	69,35	13,87	
				900,86					1,99	0,68	0,14	

3.1	509-9900	Строительный мусор	0,14 т	0	0	0				
4	ТЕР57-4-01 (0)	Разборка дощатых полов с последующим их устройством Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Работы при ремонте	0,379 100 м2	2 172,53 1 571,79	34,39 5,9	823,39	595,71	13,03	121	45,86 0,11

Монтаж

5	ТЕР16-04-002-04 (0) МДС5.л.4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм ЗП=2452,24*1,15; ЭММ=642,65*1,25; ЗПм=115,99*1,25; ТЗТ=162,4*1,15; ТЗТм=5,9*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Санитарно-технические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,3 100 м трубопрово да	4 530,8185 2 820,076	803,3125 144,9875	1 359,25	846,02	240,99	186,76	56,03 2,21
5.1	[507-0590]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	-2,811 10 м	85,67		- 240,82				
5.2	[302-3347]	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гальзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм	28,11 м	65,06		1 828,84				
5.3	[507-5010]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм	9 шт.	2,55		22,95				
5.4	[302-1493]	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм	1 шт.	85,83		85,83				
5.5	[507-3175]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм	2 шт.	12,65		25,3				

6	ТЕР 16-04-002-02 (0) МДС 81-4.7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм ЗП=2259,56*1,15; ЭММ=870,87*1,25; ЗПм=161,21*1,25; ТЗТ=149,64*1,15; ТЗТм=8,2*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение; Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,3	4 187,7515	1 256,33	779,55	326,58	172,086	51,63
			100 м трубопрово да	2 598,494	201,5125		60,45	10,25	3,08
6.1	[507-0588]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	-2,787 10 м	47,15	-131,41				
6.2	[302-3345]	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм	27,87 м	47,15	1 314,07				
6.3	[302-1490]	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм	10 шт.	36,17	361,7				
6.4	[507-5008]	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.	1,01	10,1				
6.5	[507-3174]	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм	10 шт.	6,66	66,6				
ИТОГО:					7 581,58	2 795,17	696,85	121,81	197,45
		Наименование и значение множителей			Значение		Прямые		

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (5, 6)

Зарплата

Машины и механизмы

339,82*9,8 9,8
3,92*6,26 6,26
10,33*3,51 3,51
3 330,24
24,54
36,26
3 391,04

(3330,24+0)*0,74*0,85 0,63
(3330,24+0)*0,5*0,8 0,4
2 098,05
1 332,1
6 821,19

1625,57*9,8 9,8
567,57*6,26 6,26
15 930,59
3 552,99

Материалы	3765,59*3,51	3,51	13 217,22
Итого			32 700,8
Сантехнические работы - внутренне (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (5, 6)			
Накладные расходы	(15930,59+1018,71)*1,28*0,9*0,85	0,98	16 610,31
Сметная прибыль	(15930,59+1018,71)*0,83*0,85*0,8	0,56	9 491,61
Итого			58 802,72
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (2)			
Зарплата	53,9*9,8	9,8	528,22
Машины и механизмы	98,18*6,26	6,26	614,61
Материалы	0*3,51	3,51	0
Итого			1 142,83
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	(528,22+133,57)*1,1*0,9*0,85	0,84	555,9
Сметная прибыль	(528,22+133,57)*0,7*0,85*0,8	0,48	317,66
Итого			2 016,39
Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (3, 4)			
Зарплата	775,88*9,8	9,8	7 603,62
Машины и механизмы	27,18*6,26	6,26	170,15
Материалы	313,63*3,51	3,51	1 100,84
Итого			8 874,61
Полы при ремонте (3, 4)			
Накладные расходы	(7603,62+41,45)*0,8*0,85	0,68	5 198,65
Сметная прибыль	(7603,62+41,45)*0,68*0,8	0,54	4 128,34
Итого			18 201,6
Итого НДС	85841,9*0,18	18%	85 841,91
Итого			15 451,54
			101 293,45

Н.И. Коновалова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По Новгородская обл, г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д.9

Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (Узел учета)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	1	
2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	
3	Установка фильтров диаметром 40 мм	10 фильтров	0,1	

Применены коэффициенты - к=1,2 (МДС.38ПР.3.1)стесненность; к=1,15, 1,25 (МДС35п.4.7)

СОСТАВИЛ: *И. Селезнюк* ДИР *И. Селезнюк* Д. в.

"СОГЛАСОВАНО"

г. " " 20 г.


Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем холодного водоснабжения (Узел учета)
 Объект :Новгородская обл,г.Старая Русса, ул.Санкт-Петербургская, д.9

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 112-07-15

узел учета холодного водоснабжения

Сметная стоимость - 22,505 тыс.руб
 Нормативная трудоемкость - 14,87 чел-ч
 Сметная заработная плата - 2,027 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июня 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1519-И от 23.06.2015г.)



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Заплаты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин		
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат		На едн.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР16-06-001-01 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа сборными в блоке, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм ЗП=131,57*1,2*1,15; ЭММ=15,06*1,2*1,25; ЗПв=0,79*1,2*1,25; ТЗТ=9,52*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25	1	2 384,3666	22,59	2 384,37	181,57	22,59	13,1376	13,14			
1.1	[301-1223]	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	-1 комплект	181,5666	1,185			1,19	0,06	0,06			
1.2	[302-3313]	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 40 мм	-1 комплект	706,01		-706,01							
1.3	[302-3357]	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 40 мм, толщина стенки 3,7 мм	2 м	39,57		79,14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4	[302-1165]	Задвижки квантовые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см ²) 30с7блж, диаметром 50 мм	1 шт.	1 322,99		1 322,99				
1.5	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	-3 кг	19,65		-58,95				
1.6	[507-0930]	Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см ²) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм	2 комплект	110,46		220,92				
2	ТЕР18-07-001-02 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Установка манометров с трехходовым краном ЗП=3,32*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=0,22*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 комплект	182,9916 4,5816	0 0	182,99 4,58	0 0	0,3036 0	0,3 0	
3	ТЕР18-06-007-03 (0) МДС38.Пр.3.1; МДС35.п.4.7	Установка фильтров диаметром 40 мм ЗП=140,37*1,2*1,15; ЭММ=86,27*1,2*1,25; ЗПм=0,59*1,2*1,25; ТЗТ=9,92*1,2*1,15; ТЗТм=0,03*1,2*1,25	0,1 10 фильтров	7 785,3256 193,7106	129,405 0,885	778,53 19,37	12,94 0,09	13,6896 0,045	1,37 0	
ИТОГО:						4 148,28	205,52	35,53	14,81	0,06

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
------------------------------------	--	----------	--------

Санитарно-технические работы внутренние: холодное водоснабжение (1, 2, 3)			
Зарплата	205,52*9,8	9,8	2 014,1
Машины и механизмы	35,53*6,26	6,26	222,42
Материалы	3907,23*3,51	3,51	13 714,38
Итого			15 950,9
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (1, 2, 3)			
Накладные расходы	(2014,1+12,54)*1,28*0,9*0,85	0,98	1 986,11
Сметная прибыль	(2014,1+12,54)*0,83*0,85*0,8	0,56	1 134,92
Итого			19 071,93
Итого НДС			19 071,93
Итого	19071,93*0,18	18%	3 432,95
			22 504,88



Н.П.Коновалова

Е.А.Серова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"