

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКФ "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин

"11 июня 2011 года

По

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома
Новгородская обл. Новгородский район, ж/д ст. Угорево, ул. Пионерская, д. 73

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество тво	Примечания
1	3	4	5	6
1	Отбивка штукатурки с поверхности стен и потолков кирпичных	100 м ²	0,47	
2	Устройство деформационного седлового шва между фундаментом и доколон	100 м ²	0,3502	
3	Ремонт обмазочной изоляции цоколя бытовой мастикой	100 м ²	0,47	
4	Восстановление бетонного основания у цоколя	100 м ³	0,036	
5	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен	100 м ²	0,47	
6	Окраска цоколя с подготовкой поверхности цементной	100 м ² фасада	0,47	

Примечания коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.ПР.1.т.3.1),

составил:

2.1. Фурманов Игорь Геннадьевич

" " 2015 г.

Нанесенное стройки - Новгородская обл. Шимский район, ж/д ст. Уторголь, ул. Пионерская, д. 73

Объект :Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 77-07-15

на капитальный ремонт фасада

Основание: Дефектная ведомость

Чертежи №

Составлена в цехах Января 2000 г., с начинаяшей в цены июня 2015 года.(Номер ГБУ "РЦС НО" № УА-11519-И от 23.06.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоймость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин			
					Всего	Эксп. машин				
шл. изм.	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11


1	TER46-02-009-02 (0)	Отшивка штукатурки с поверхностей стен и потолков карничных	0,47	271,1	0	127,42	127,42	0	22,82	10,73
		Отделочные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2	271,1	0			0	0	0
2	TER06-01-018-01 (0) МДС35.л.4.7	Устройство деформационного осадочного шва между фундаментом и цоколем ЗП=861,96*1,15; ЭММ=352,71*1,25; ЗПЫ=3,15*1,25; ГЗГ=65,48*1,15; ГЗГм=0,16*1,25; Общестроительные работы; Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	0,3502	3 475,8665	440,8875	1 217,25	346,77	154,4	75,302	26,37
3	TERp52-14-01 (0)	Ремонт обмазочной изоляции цоколя битумной масникой Общестроительные работы; Фундаменты при ремонте	0,47	1 614,49	6,35	758,81	192,32	2,98	31,5	14,81
			100 м2	409,19	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ТЕР06-01-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Восстановление бетонного основания у цоколя ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПк=353,88*1,25; Т3Т=180*1,15; Т3Гм=18*1,25; Общестроительные работы; Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	0,036 100м ³	6 942,7275 2 459,16	2 155,4375 442,35	249,94	88,53	77,6	207	7,45
4.1	[401-0005]	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	3,672 м ³	556,51		2 043,5				
5	ТЕР15-02-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню стен ЗП=1038,39*1,15; ЭММ=79,63*1,25; ЗПк=36,06*1,25; Т3Т=70,88*1,15; Т3Гм=2,78*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,47 100 м ²	2 287,706 1 194,1485	99,5375 45,075	1 075,22	561,25	46,78	81,512	38,31
6	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска цоколя с подготовкой поверхности нейтральной ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПк=0*1,25; Т3Т=10,03*1,15; Т3Гм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,47 100 м ²	660,3585 149,8335	12,425 0	310,37	70,42	5,84	11,5345	5,42
ИТОГО:						5 782,51	1 386,71	287,6 38,49	103,09 2,51	
Наименование и значение множителей										
Значение										
Прямые										
Общестроительные работы (2, 4)										
Зарплата		435,3*9,8					9,8		4 265,94	
Машины и механизмы		232*6,26					6,26		1 452,32	
Материалы		2843,38*5,5					5,5		15 638,59	
Итого									21 356,85	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (2, 4)										
Накладные расходы		(4265,94+169,54)*1,05*0,9*0,85					0,8		3 548,38	
Сметная прибыль		(4265,94+169,54)*0,65*0,85*0,8					0,44		1 951,61	
Итого									26 856,84	
Отделочные работы (5, 6)										
Зарплата		631,67*9,8						9,8		6 190,37
Машины и механизмы		52,62*6,26						6,26		329,4
Материалы		701,3*4,22						4,22		2 959,49
Итого										9 479,26
Отделочные работы (5, 6)										
Накладные расходы		(6190,37+207,66)*1,05*0,9*0,85						0,8		5 118,42
Сметная прибыль		(6190,37+207,66)*0,55*0,85*0,8						0,37		2 367,27

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			16 964,95
Отделочные работы (1)			
Зарплата	127,42*9,8	9,8	1 248,72
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*4,22	4,22	0
Итого			1 248,72
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1)			
Накладные расходы	(1248,72+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	1 048,92
Сметная прибыль	(1248,72+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	599,39
Итого			2 897,03
Общестроительные работы (3)			
Зарплата	192,32*9,8	9,8	1 884,74
Машины и механизмы	2,98*6,26	6,26	18,65
Материалы	563,51*5,5	5,5	3 099,31
Итого			5 002,7
Фундаменты при ремонте (3)			
Накладные расходы	(1884,74+0)*0,93*0,85	0,79	1 488,94
Сметная прибыль	(1884,74+0)*0,75*0,8	0,6	1 130,84
Итого			7 622,48
Итого			54 341,08
НДС	54341,08*0,18	18%	9 781,39
Итого			64 122,47

Коновалова Н.Л.

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"


Е.А. Серова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

