

ФОРМА № 4

" СОГЛАСОВАНО "

" " 200_г

" УТВЕРЖДАЮ "

Ген. директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

" " 200_г

Наименование стройки - : многоквартирный жилой дом, по адресу: Шимский р-н, ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 73а

Объект - : многоквартирный жилой дом, по адресу: Шимский р-н, ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 73а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт электрооборудования жилого дома

Сметная стоимость -

18,572 тыс.руб

Составлена в ценах Январа 2000 г., с индексацией в цены июня 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
					ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины
			1	2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРм08-03-57 2-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (демонтаж)	1	53,829	32,718	53,83	21,11	32,72	1,398	1,4			
	(0) МДС37 п.3.2.1	ЗП=70,37*0,3; ЭММ=109,06*0,3; ЗПм=8,06*0,3; Мат=500,77*0; ТЗТ=4,66*0,3; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	21,111	2,418			2,42	0,41	0,41			
2	[509-1793]	Блок управления освещением (для ВРУ)	1 шт.	294,98	0	294,98							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРм08-03-52 6-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	7,14	0,36	14,28	13,56	0,72	0,468	0,94
	(0) МДС37 п.3.2.1	ЗП=22,6*0,3; ЭММ=1,2*0,3; ЗПм=0*0,3; Мат=26,01*0; ТЗТ=1,56*0,3; Наружные сети телефонизации; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	6,78	0			0	0	0
4	ТЕРм08-02-40 1-01	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (демонтаж)	0,02	200,148	22,809	4	3,55	0,46	12,384	0,25
	(0) МДС37 п.3.2.1	ЗП=591,13*0,3; ЭММ=76,03*0,3; ЗПм=3,93*0,3; Мат=316,35*0; ТЗТ=41,28*0,3; Внутреннее электроосвещение, электроосвещение оборудования; Электромонтажные работы на других объектах	100 м	177,339	1,179			0,02	0,2	0

Монтаж.

5	ТЕРм08-03-57 2-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	716,086	130,872	716,09	84,44	130,87	5,592	5,59
	(0) МДС35.Пр.1.г 2.1	ЗП=70,37*1,2; ЭММ=109,06*1,2; ЗПм=8,06*1,2; ТЗТ=4,66*1,2; ТЗТм=0,41*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосвещение оборудования; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	84,444	9,672			9,67	0,492	0,49
6	[509-1793]	Блок управления освещением (для ВРУ)	1 шт.	294,98	0	294,98				
7	ТЕРм08-02-40 5-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	0,02	721,266	109,764	14,43	10,53	2,2	36,768	0,74
	(0) МДС35.Пр.1.г 2.1	ЗП=438,76*1,2; ЭММ=91,47*1,2; ЗПм=3,15*1,2; ТЗТ=30,64*1,2; ТЗТм=0,16*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосвещение оборудования; Электромонтажные работы на других объектах	100 м	526,512	3,78			0,08	0,192	0
7.1	[502-0484]	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АЛПВ, сечением 16 мм2	0,002	4 898,67		9,8				
8	ТЕРм08-02-40 5-02	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 35 мм2	0,02	686,56	108,56	13,73	9,58	2,17	33,44	0,67
	(0)	Внутреннее электроосвещение, электроосвещение оборудования; Электромонтажные работы на других объектах	100 м	478,86	4,52			0,09	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	[502-0486]	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 35 мм ²	0,002 1000 м	9 671,92		19,34				
9	ТЕРм08-03-52 1-16 (0)	Рубильник на плите с центральной или боковой ручкой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А Внутреннее электроосвещение, электроосиговое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 1 шт.	91,63 69,42	0,85 0	91,63	69,42	0,85	4,28	4,28
9.	[509-5765]	Рубильники ВР3-37 400А	1 шт.	201,56		201,56				
10	ТЕРм08-03-60 0-02 (0)	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные(Общедомовой) Внутреннее электроосвещение, электроосиговое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 1 шт.	13,62 10,57	2,44 0,2	13,62	10,57	2,44	0,7	0,7
11	[509-8233]	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип ЦЭ-2727 5-50 А	1 шт.	1 531,49	0	1 531,49				
12	ТЕРм08-03-52 6-01 (0) МДС3.Пр.1.т 2.1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ЗП=22,6*1,2; ЭММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,56*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосиговое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 1 шт.	54,57 27,12	1,44 0	54,57	27,12	1,44	1,872	1,87
13	[509-4866]	Выключатели автоматические 16А	1 шт.	60,41	0	60,41				
ИТОГО:						3 388,74	249,88	173,87		16,44

Наименование и значение множителей										
							Значение	Прямые		
Внутреннее электроосвещение, электроосиговое оборудование (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)							12,48	0,91		


Зарплата	236,32*9,8	9,8	2 315,94
Машины и механизмы	173,15*6,26	6,26	1 083,92
Материалы	2964,99*3,13	3,13	9 280,42
Итого			12 680,28
Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)			
Накладные расходы	(2315,94+122,3)*0,95*0,85	0,95	1 968,88

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые	
Сметная прибыль						
Итого				(2315,94+122,3)*0,65*0,8	0,65	1 267,88
Наружные сети телефонизации (3)						15 917,04
Зарплата						
Машины и механизмы				13,56*9,8	9,8	132,89
Материалы				0,72*6,26	6,26	4,51
Итого				0	1	0
Электромонтажные работы на других объектах (3)						137,4
Накладные расходы						
Сметная прибыль				(132,89+0)*0,95	0,95	126,25
Итого				(132,89+0)*0,65	0,65	86,38
						350,03
Итого						16267,07
НДС						
				16267,07*0,18	18%	2 928,07
Итого						18572,4

СОСТАВИЛ: Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  Н.А. Сурова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"  Е.А. Серова

"УТВЕРЖДАЮ"
Ген директор СНО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект - : многоквартирный жилой дом, по адресу: Шимский р-н, ж/д ст.Уторгош, ул.Пионерская, д.73а- капитронт электроснабжения

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (демонтаж)	1 шт.
1/1		1
2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.
3/2 + 12/1		3
3	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок (демонтаж)	100 м
4/0,02		0,02
4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.
5/1		1
5	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	100 м
7/0,02		0,02
6	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 35 мм2	100 м
8/0,02		0,02
7	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 400 А	1 шт.
9/1		1
8	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные(Общедомовой)	1 шт.
10/1		1

СОСТАВИЛ

22.05.2022 г. ОКС
А.А. - Ширяков А.А.