

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ К.С.И.П. 122

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома  
Новгородская обл. р.п. Любытино, ул. Советов, д. 48

По


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,356	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,356	
3	Очистка чердака от мусора	100 т мусора	0,024	
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, свесов и т.п. (конек, примыкания к трубам)	100 м труб и покрытий	0,23	
5	Разборка обшивки фронтонов	100 м2	0,3	
6	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2	0,012	
7	Огнестойкое покрытие деревянных конструкций составом "Пиринакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2 о	3,54	
8	Устройство пароизоляции кровельной в один слой	100 м2	2,356	
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	2,356	
10	Устройство контробрешетки с прозорами из брусков под кровлю из профлиста	100 м2	2,356	
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,9	
12	Устройство кровли из металлоочерепицы по готовым прогонам прогам кровля (Применительно:профилеванный настил)	100 м2 кровли	2,356	
13	Смета обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	100 м	0,09	
14	Утепление покрытий пиктами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой(2 слоя)	100 м2	1,35	

15	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2	2,7	
16	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,34	
17	Обшивка фронтонов и карнизов досками обшивки	100 м2	0,55	
18	Улучшения окраска масляными составами по дереву	100 м2	0,55	
19	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-старельными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (на фронтонах)	100 м2 проемов	0,012	
20	Улучшения окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов на фронтонах	100 м2 окрашиваемой поверхности 100 кирпичей	0,0288	
21	Исправление кладки дымоходной трубы		2,364	
22	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб	100 м2 поверхности	0,0336	
23	Окраска поверхности дымоходных труб с подтожкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,0336	
24	Смена колпаков на дымоходов и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,1	
25	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (4 канала)	10 шт.	0,1	
26	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	100 м2	0,34	
27	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	9,06	
28	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	т	9,06	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-47);

СОСТАВИЛ:

*С.В. Снегидина* *ОМР АУ Фрунзы Ф.О.*



" " 2011 г.

Наименование стройки - Новгородская обл. р.п. Любытино, ул. Советов, д.48  
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 122-07-15

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №  
Сметная стоимость - 430,692 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 626,13 чел-ч  
Сметная заработная плата - 80,668 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2008 г. с переводом в текущие цены июня 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количеств		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин			
			о	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕР58-1-01  (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,356  100 м2 кровли	226,51  183,44	43,07  9,04	533,66  	432,18  	101,47  21,3	15,16  0,46	35,72  1,08				
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,2984 т	0		0								
2	ТЕР46-04-008-04  (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=235,6/100; Кровля из профилированного листа; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,356  100 м2 покрытия	219,85  188,89	30,96  0	517,97	445,02	72,94  0	15,9  0	37,46  0				
2.1	509-9900	Строительный мусор	2,1204 т	0		0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР69-9-01 (0)	Очистка чердака от мусора V=1,2*2/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,024 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	56,84	56,84	0 0	214,32 0	5,14 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,4 т	0		0				
4	ТЕР69-9-01 (0)	Разборка мягких покрытий и обделок из листовых стали покровов, ендов, желобов, отливов, свесов и т.п.(конек, примыкания к трубам) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,23 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	24,91	24,87	0,05 0	9,1 0	2,09 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,0276 т	0		0				
5	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка обшивки фронтонов ЗП=477,35*0,8; ЭММ=59,62*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=3640,62*0; ТЗТ=36,3*0,8; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,3 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	429,58 381,88	47,7 0	128,87	114,56	14,31 0	29,04 0	8,71 0
6	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок на фронтонах Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,012 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	28,95	25,54	3,41 1,83	172,76 7,74	2,07 0,09
7	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	3,54 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,18 146,07	98,46 1,9	89,626	517,09	348,55 6,73	10,2 0,11	36,11 0,39
7.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	73,278 кг	17,63		1 291,89				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.в.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПы=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровля	2,356	1 074,46	43,3	2 531,43	282,93	102,01	9,02	21,25
			100 м2 изолируем ой поверхност и	120,09	3,2			7,54	0,16	0,38
8.1	[101-0856]	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	- 259,16 м2	6,92		-1 793,39				
8.2	[101-7194]	ИЗОСПАН А	259,16 м2	5,11		1 324,31				
9	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,356	1 849,41	31,85	4 357,21	608,65	75,04	21,35	50,3
			100 м2	258,34	6,29			14,82	0,32	0,75
10	ТЕРр58-12-04 (0)	Устройство контробрешетки с прозорами из брусков под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,356	1 385,11	11,4	3 263,32	524,82	26,86	18,41	43,37
			100 м2	222,76	1,57			3,7	0,08	0,19
11	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,9	3 716,38	38,14	3 344,74	466,12	34,33	39,87	35,88
			100 м	517,91	0			0	0	0
12	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.в.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (Применительно: профилированный настил) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПы=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	2,356	23 018,23	159,36	54 230,95	1 372,77	375,45	44,31	104,39
			100 м2 кровли	582,67	19,41			45,73	0,99	2,33
12.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (Исключена)	- 287,432 м2	176,79		-50 815,1				
12.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	287,432 м2	68,12		19 579,87				
12.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	23,56 м2	177,09		4 172,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРр58-20-05 (0)	Смена обделок из листовой стали, примыкающей к каменным стенам Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,09 100 м	2 472,19 847,08	5,01 0,98	222,5	76,24	0,45 0,09	65,21 0,05	5,87 0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,0045 т	0		0				
14	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой(2 слоя) ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,53*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,35 100 м2 утепляемого покрытия	1 822,99 758,85	179,3 13,51	2 461,04	1 024,45	242,06 18,24	52,37 0,69	70,7 0,93
14.1	[104-0097]	Вата минеральная "ISOVER", толщина 50 мм	139,05 м2	12,11		1 683,9				
15	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (под утеплитель и на утеплитель) V=1,35*2; ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	2,7 100 м2 изолируемой поверхностью	1 074,46 120,09	43,3 3,2	2 901,04	324,24	116,91 8,64	9,02 0,16	24,35 0,43
16	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	0,34 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 3,34	731,35	86,35	5,72 1,14	20,8 0,17	7,07 0,06
17	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов и карнизов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,55 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	2 345,26	301,92	40,99 0	41,75 0	22,96 0
18	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,55 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	728,87	511,53	6,07 0,14	67,3 0,01	37,02 0,01
18.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115 цветная	14,19 кг	39,83		565,19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС38.Пр.3.7; МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных верубленных площадью проема до 2 м2(На фронтонах) ЗП=3507,4*1,15*1,15; ЭММ=468,66*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=260*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,012  100 м2 проемов	12 841,39  4 638,54 0	673,7  0	154,1	55,66	8,08	343,85	4,13
19.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	2 комплект	41,1		82,2				
19.2	[203-0066]	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двухстворные ОР 12-15В, площадь 1,71 м2	1,2 м2	791,8		950,16				
20	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов на фронтонах ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0288  100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09  2 202,77	12,36  0,25	69,78	63,44	0,36  0,01	159,39  0,01	4,59  0
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000733 т	29 000		21,25				
21	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы V=39,4*0,6/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	2,364  100 кирпичей	228,34  190,24	9,25  1,57	539,8	449,73	21,87  3,71	14,77  0,08	34,92  0,19
21.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,2364 1000 шт.	1 779,85		420,76				
21.2	509-9900	Строительный мусор	1,20564 т	0		0				
22	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Шпукатурные работы при ремонте	0,0336  100 м2 поверхности	2 818,46  1 859,31	1,9  0	94,7	62,47	0,06  0	131,4  0	4,42  0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0336  100 м2 фасада	660,36  149,83	12,43  0	22,19	5,03	0,42  0	11,53	0,39  0
24	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,1  10 шт.	1 449,01  231,38	3,17  0	144,9	23,14	0,32  0	18,6	1,86  0
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0				
25	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(4 канала) ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,1  10 шт.	1 274,88  194,07	3,18  0	127,49	19,41	0,32  0	15,6	1,56  0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0015 т	0		0				
26	ТЕР08-07-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки ЗП=570,71*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,4*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общепопильные работы; Конструкции из кирпича и блоков	0,34  100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	958,17  656,32	9,26  0	325,78	223,15	3,15  0	49,91	16,97  0
27	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	9,06  т	374,5  0	0  0	3 392,97	0	0  0		
28	ТССЦп03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км Цед=10,9*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	9,06  т	78,153	0	708,04		0		
ИТОГО:						58 267,19	8 098,15	1 601,2		619,3
								133,62		6,83

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
------------------------------------	--	--	----------	--------



Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (1, 4, 9, 10, 11, 13, 24, 25)				
Зарплата	2175,43*9,8		9,8	21 319
Машины и механизмы	238,84*6,26		6,26	1 495
Материалы	9604,48*3,27		3,27	31 407
Итого				54 221
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 9, 10, 11, 13, 24, 25)				
Накладные расходы	(2175,43+39,91)*9,8*0,83*0,85		0,71	15 414
Сметная прибыль	(2175,43+39,91)*9,8*0,65*0,8		0,52	11 289
Итого				80 924
Отделочные работы (22)				
Зарплата	62,47*9,8		9,8	612
Машины и механизмы	0,06*6,26		6,26	0
Материалы	32,16*4,14		4,14	133
Итого				745
Штукатурные работы при ремонте (22)				
Накладные расходы	(612+0)*0,79*0,85		0,67	410
Сметная прибыль	(612+0)*0,5*0,8		0,4	245
Итого				1 400
Отделочные работы (18, 20, 23)				
Зарплата	580*9,8		9,8	5 684
Машины и механизмы	6,85*6,26		6,26	43
Материалы	820,44*4,14		4,14	3 397
Итого				9 124
Отделочные работы (18, 20, 23)				
Накладные расходы	(5684+1)*1,05*0,9*0,85		0,8	4 548
Сметная прибыль	(5684+1)*0,55*0,85*0,8		0,37	2 103
Итого				15 775
Кровля из профилированного листа (8, 12, 14, 15)				
Зарплата	3004,39*9,8		9,8	29 443
Машины и механизмы	836,43*6,26		6,26	5 236
Материалы	32435,46*3,27		3,27	106 064
Итого				140 743
Кровли (8, 12, 14, 15)				
Накладные расходы	(29443+785)*1,2*0,9*0,85		0,92	27 810
Сметная прибыль	(29443+785)*0,65*0,85*0,8		0,44	13 300
Итого				181 853
Кровля из профилированного листа (7)				
Зарплата	517,09*9,8		9,8	5 067

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Машины и механизмы				
Материалы		348,55*6,26	6,26	2 182
Итого		1322,51*3,27	3,27	4 325
Теплоизоляционные работы (7)				
Накладные расходы		(5067+66)*1*0,9*0,85	0,77	3 952
Сметная прибыль		(5067+66)*0,7*0,85*0,8	0,48	2 464
Итого				17 990
Общестроительные работы (21)				
Зарплата		449,73*9,8	9,8	4 407
Машины и механизмы		21,87*6,26	6,26	137
Материалы		488,96*5,5	5,5	2 689
Итого				7 233
Печные работы при ремонте (21)				
Накладные расходы		(4407+36)*0,78*0,85	0,66	2 932
Сметная прибыль		(4407+36)*0,63*0,8	0,5	2 222
Итого				12 387
Общестроительные работы (5, 17, 19)				
Зарплата		472,14*9,8	9,8	4 627
Машины и механизмы		63,38*6,26	6,26	397
Материалы		3125,05*5,5	5,5	17 188
Итого				22 212
Деревянные конструкции (5, 17, 19)				
Накладные расходы		(4627+0)*1,18*0,9*0,85	0,9	4 164
Сметная прибыль		(4627+0)*0,63*0,85*0,8	0,43	1 990
Итого				28 366
Кровля из профилированного листа (16)				
Зарплата		86,35*9,8	9,8	846
Машины и механизмы		5,72*6,26	6,26	36
Материалы		639,28*3,27	3,27	2 090
Итого				2 972
Прочие ремонтно-строительные работы (16)				
Накладные расходы		(846+11)*0,78*0,85	0,66	566
Сметная прибыль		(846+11)*0,5*0,8	0,4	343
Итого				3 881
Общестроительные работы (26)				
Зарплата		223,15*9,8	9,8	2 187
Машины и механизмы		3,15*6,26	6,26	20
Материалы		99,48*5,5	5,5	547

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				2 754
Конструкции из кирпича и блоков (26)				
Накладные расходы			0,93	2 034
Сметная прибыль			0,54	1 181
Итого				5 969
Кровля из профилированного листа (2)				
Зарплата		445,02*9,8	9,8	4 361
Машины и механизмы		72,94*6,26	6,26	457
Материалы		0*3,24	3,24	0
Итого				4 818
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)				
Накладные расходы		(4361+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	3 663
Сметная прибыль		(4361÷0)*0,7*0,85*0,8	0,48	2 093
Итого				10 574
Общестроительные работы (6)				
Зарплата		25,54*9,8	9,8	250
Машины и механизмы		3,41*6,26	6,26	21
Материалы		0*5,5	5,5	0
Итого				271
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6)				
Накладные расходы		(250+18)*1,1*0,9*0,85	0,84	225
Сметная прибыль		(250+18)*0,7*0,85*0,8	0,48	129
Итого				625
Общестроительные работы (3)				
Зарплата		56,84*9,8	9,8	557
Машины и механизмы		0*6,26	6,26	0
Материалы		0*5,5	5,5	0
Итого				557
Прочие ремонтно-строительные работы (3)				
Накладные расходы		(557+0)*0,78*0,85	0,66	368
Сметная прибыль		(557+0)*0,5*0,8	0,4	223
Итого				1 148
Итого по погрузке				3 393
Итого по перевозке				708
Итого				4 101
Итого				364 993
Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				364 993

	Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
НДС		364993*0,18	18%	65 698,74
Итого				430 691,74

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СЧКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова



ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СЧКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

