

" 1 " 20 10 года
А.Ю.Уткин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
Новгородская обл. р.п. Любытино, ул. Советов, д.24

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,115	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытых	2,115	
3	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,018	
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сандриков, желобов, отливов, слесов и т.п. (конек, примыкания к трубам)	100 м труб и покрытий	0,25	
5	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,62	
6	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2	0,0288	
7	Отнеонозашитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиралакс" любой модификации при помощи аэрозольного халельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,173	
8	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,115	
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м2	2,115	
10	Устройство контробрешетки с прозорами из брусков под кровлю из профлиста	100 м2	2,115	
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,6	
12	Устройство кровли из металлопрофиля по готовым прогонам простая кровля (Применительно профлированного настила)	100 м2 кровли	2,115	
13	Смена обделок из листового стали, примыканий к каменным стенам	100 м	0,14	
14	Укрепление покрытий плитками из минеральной ваты или верлита на битумной мастике в один слой (2 слоя)	100 м2 утепляемого покрытия	1,12	
15	Утепление покрытий плитками на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2 утепляемого	1,12	

16	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 изолируемой поверхности	2,24	
17	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,24	
18	Обшивка фронтонов и карнизов досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1,02	
19	Улучшенная окраска масляными составами по дереву	100м2	1,02	
20	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-оперенными) в стенах деревянных нерубленных площадью проема до 2 м2(На фронтонах)	100 м2 проемов	0,0288	
21	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заново окрасить оконных проемов на фронтонах	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0288	
22	Исправление кладки дымоходной трубы	100 кирпичей	4,531	
23	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб	100 м2 поверхности	0,09	
24	Окраска поверхности дымоходных труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,09	
25	Смена конька на дымоходных и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,2	
26	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(4 канала)	10 шт.	0,2	
27	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(2 канала)	10 шт.	0,2	
28	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки	100 м2	0,56	
29	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	6,714	
30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км	т	6,714	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п4.7);

СОСТАВИЛ: *Э.М. Стефанович* ОКР *Э.М. Стефанович*

" " 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл. р.п.Любятино, ул.Советов, д.24
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома


Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 121-07-15

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Сметная стоимость - 485,541 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 734,87 чел-ч
Сметная заработная плата - 95,488 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены июня 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1519-И от 23.06.2015г.)



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количеств		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			о	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На едн.	Всего
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами V=211,5/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,115	226,51	43,07	479,07	387,98	91,09	15,16	32,06				
			100 м2 кровли	183,44	9,04			19,12	0,46	0,97				
1.1	509-9900	Строительный мусор	2,961 т	0		0								
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из профилированного листа; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	2,115	219,85	30,96	464,98	399,5	65,48	15,9	33,63				
			100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0				
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,9035 т	0		0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=1,2*1,5/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,018 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	42,63	42,63	0 0	214,32 0	3,86 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	1,8 т	0		0				
4	ТЕРр58-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сайдриков, жалюбов, отливов, слесов и т.п. (конек, приямки к трубам) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	0,25 100 м труб и покрытий	108,32 108,11	0,21 0	27,08	27,03	0,05 0	9,1 0	2,28 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,03 т	0		0				
5	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС38 п.3.3.1	Разборка обшивки фронтонов ЗП=477,35*0,8; ЭММ=59,62*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=3640,62*0; ТЗТ=36,3*0,8; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,62 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	429,58 381,88	47,7 0	266,34	236,77	29,57 0	29,04 0	18 0
6	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,0288 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	69,48	61,3	8,18 4,38	172,76 7,74	4,98 0,22
7	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35 п.4.7	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Перилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	3,173 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,18 146,07	98,46 1,9	803,34	463,48	312,41 6,03	10,2 0,11	32,36 0,35
7.1	[113-8071]	Антисептик-антисирень "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	65,6811 кг	17,63		1 157,96				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	2,115	1 074,46	43,3	2 272,48	253,99	91,58	9,02	19,08
8.1	[101-0856]	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	- 232,65 м2	6,92		-1 609,94		6,77	0,16	0,34
8.2	[101-7194]	ИЗОСПАН А	232,65 м2	5,11		1 188,84				
9	ТЕРр38-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,115	1 849,41	31,85	3 911,5	546,39	67,36	21,35	45,16
10	ТЕРр58-12-04 (0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			13,3	0,32	0,68
11	ТЕРр58-5-01 (0)	Устройство контробрешетки с прозорами из брусьев под кровлю из профлиста Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	2,115	1 385,11	11,4	2 929,51	471,14	24,11	18,41	38,94
12	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,6	3 716,38	38,14	2 229,83	310,75	22,88	39,87	23,92
12.1	[101-4136]	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (Применительно к профилированным настилам) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м	517,91	0			0	0	0
12.2	[101-4555]	Металлочерепица "Монтеррей"(Исключена)	2,115	23 018,23	159,36	48 683,56	1 232,35	337,05	44,31	93,72
12.3	[101-4128]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	100 м2 кровли	582,67	19,41			41,05	0,99	2,09
		Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	- 258,03 м2	176,79		-45 617,12				
			258,03 м2	68,12		17 577				
			21,15 м2	177,09		3 745,45				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕРр58-20-05 (0)	Смена обделок из листовой стали, примыкающей к каменным стенам Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,14 100 м	2 472,19 847,08	5,01 0,98	346,11	118,59	0,7 0,14	65,21 0,05	9,13 0,01
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,007 т	0		0				
14	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой(2 слоя) ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПы=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,12 100 м2 утепляемог о покрытия	1 822,99 758,85	179,3 13,51	2 041,75	849,91	200,82 15,13	52,37 0,69	58,65 0,77
14.1	[104-0097]	Вата минеральная "ISOVER", толщина 50 мм	115,36 м2	12,11		1 397,01				
15	ТЕР12-01-013-04 (0) МДС35.п.4.7	Утепление покрытий плитами на кафель последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ЗП=510,92*1,15; ЭММ=137,46*1,25; ЗПы=10,81*1,25; ТЗТ=35,26*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,12 100 м2 утепляемог о покрытия	1 361,86 587,56	171,83 13,51	1 525,28	658,07	192,45 15,13	40,55 0,69	45,42 0,77
15.1	[104-0097]	Вата минеральная "ISOVER", толщина 50 мм	115,36 м2	12,11		1 397,01				
16	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство парозащиты прокладочной в один слой (под утеплитель и на утеплитель) V=112*2/100; ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПы=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	2,24 100 м2 изолируем ой поверхност и	1 074,46 120,09	43,3 3,2	2 406,79	269	96,99 7,17	9,02 0,16	20,2 0,36
17	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровля из профилированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	0,24 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 3,34	516,24	60,95	4,04 0,8	20,8 0,17	4,99 0,04
18	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов и карнизов досками обшивки ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПы=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	1,02 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,1 548,95	74,53 0	4 349,38	559,93	76,02 0	41,75 0	42,59 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	1,02 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,06	11,04 0,25	1 351,72	948,66	11,26	67,3	68,65
19.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115 цветная	26,316 кг	39,83		1 048,17				
20	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС38.Пр.3.7; МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2(На фронтонах) ЗП=3507,4*1,15*1,15; ЭММ=468,66*1,15*1,25; ЗПм=0*1,15*1,25; ТЗТ=260*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,15*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,0288 100 м2 проемов	12 841,39 4 638,54	673,7 0	369,83	133,59	19,4	343,85	9,9
20.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухстворных (независимо от высоты)	4 комплект	41,1		164,4				
20.2	[203-0066]	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двухстворные ОР 12-15В, площадь 1,71 м2	2,88 м2	791,8		2 280,38				
21	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов на фронтонах ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0288 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,77	12,36 0,25	69,78	63,44	0,36	159,39	4,59
21.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000733 т	29 000		21,25		0,01	0,01	0
22	ТЕРР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=39,4*1,15/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	4,531 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	1 034,61	861,98	41,91	14,77	66,92
22.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходов труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,4531 1000 шт.	1 779,85		806,45		7,11	0,08	0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.2	509-9900	Строительный мусор	2,31081 т	0		0				
23	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,09 100 м2 поверхност н	2 818,46 1 859,31	1,9 0	253,66	167,34	0,17 0	131,4 0	11,83 0
24	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,09 100 м2 фасада	660,36 149,83	12,43 0	59,43	13,48	1,12 0	11,53 0	1,04 0
25	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена козлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63 0	18,6 0	3,72 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
26	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(4 канала) ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	254,98	38,81	0,64 0	15,6 0	3,12 0
26.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
27	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1(2 канала) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	84,99	12,94	0,21 0	5,2 0	1,04 0
27.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР08-07-001-01 (0) МДС35 п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки ЗП=570,71*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,4*1,15; ТЗТм=0*1,25; Обнесительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	0,56	958,17	9,26	536,58	367,54	5,19	49,91	27,95
		100 м2 вертикальн ой проектир для наружных лесов		656,32	0			0	0	0
29	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	6,714	374,5	0	2 514,39	0	0		
		т		0	0			0		
30	ТССЦп03-21-01-008	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км Цед=10,9*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	6,714	78,153	0	524,7		0		
		т								
ИТОГО:						61 227,59	9 603,82	1 701,67		727,73
								139,72		7,14

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Крыша из профилированного листа (1, 4, 9, 10, 11, 13, 25, 26, 27)				

Зарплата		1959,91*9,8	9,8	19 207
Машины и механизмы		207,67*6,26	6,26	1 300
Материалы		8385,28*3,27	3,27	27 420
Итого				47 927
Крыши, кровли при ремонте (1, 4, 9, 10, 11, 13, 25, 26, 27)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(1959,91+35,88)*9,8*0,83*0,85	0,71	13 887
Итого		(1959,91+35,88)*9,8*0,65*0,8	0,52	10 171
Отделочные работы (23)				71 985
Зарплата		167,34*9,8	9,8	1 640
Машины и механизмы		0,17*6,26	6,26	1
Материалы		86,15*4,14	4,14	357
Итого				1 998
Штукатурные работы при ремонте (23)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(1640+0)*0,79*0,85	0,67	1 099
Итого		(1640+0)*0,5*0,8	0,4	656
Отделочные работы (19, 21, 24)				3 753

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Зарплата					
Машины и механизмы		1025,58*9,8		9,8	10 051
Материалы		12,74*6,26		6,26	80
Итого		1512,04*4,14		4,14	6 260
Отделочные работы (19, 21, 24)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль		(10051+3)*1,05*0,9*0,85		0,8	8 043
Итого		(10051+3)*0,55*0,85*0,8		0,37	3 720
Кровля из профилированного листа (8, 12, 14, 15, 16)					
Зарплата					
Машины и механизмы		3263,32*9,8		9,8	31 981
Материалы		9 18,89*6,26		6,26	5 752
Итого		30825,91*3,27		3,27	100 801
Кровля (8, 12, 14, 15, 16)					138 534
Накладные расходы					
Сметная прибыль		(31981+835)*1,2*0,9*0,85		0,92	30 191
Итого		(31981+835)*0,65*0,85*0,8		0,44	14 439
Кровля из профилированного листа (7)					183 164
Зарплата					
Машины и механизмы		463,48*9,8		9,8	4 542
Материалы		312,41*6,26		6,26	1 956
Итого		1185,41*3,27		3,27	3 876
Теплоизоляционные работы (7)					10 374
Накладные расходы					
Сметная прибыль		(4542+59)*1*0,9*0,85		0,77	3 543
Итого		(4542+59)*0,7*0,85*0,8		0,48	2 208
Общестроительные работы (22)					16 125
Зарплата					
Машины и механизмы		861,98*9,8		9,8	8 447
Материалы		41,91*6,26		6,26	262
Итого		937,17*5,5		5,5	5 154
Печные работы при ремонте (22)					13 863
Накладные расходы					
Сметная прибыль		(8447+70)*0,78*0,85		0,66	5 621
Итого		(8447+70)*0,63*0,8		0,5	4 259
Общестроительные работы (5, 18, 20)					23 743
Зарплата					
Машины и механизмы		930,29*9,8		9,8	9 117
		124,99*6,26		6,26	782

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы		6375,05*5,5	5,5	35 063
Итого				44 962
Деревянные конструкции (5, 18, 20)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(9117+0)*1,18*0,9*0,85		0,9	8 205
Итого	(9117+0)*0,63*0,85*0,8		0,43	3 920
Кровля из профилированного листа (17)				57 087
Зарплата				
Машины и механизмы	60,95*9,8		9,8	597
Материалы	4,04*6,26		6,26	25
Итого	451,26*3,27		3,27	1 476
Прочие ремонтно-строительные работы (17)				2 098
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(597+8)*0,78*0,85		0,66	399
Итого	(597+8)*0,5*0,8		0,4	242
Общестроительные работы (28)				2 739
Зарплата				
Машины и механизмы	367,54*9,8		9,8	3 602
Материалы	5,19*6,26		6,26	32
Итого	163,85*5,5		5,5	901
Конструкции из кирпича и блоков (28)				4 535
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(3602+0)*1,22*0,9*0,85		0,93	3 350
Итого	(3602+0)*0,8*0,85*0,8		0,54	1 945
Кровля из профилированного листа (2)				9 830
Зарплата				
Машины и механизмы	399,5*9,8		9,8	3 915
Материалы	65,48*6,26		6,26	410
Итого	0*3,24		3,24	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)				4 325
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(3915+0)*1,1*0,9*0,85		0,84	3 289
Итого	(3915+0)*0,7*0,85*0,8		0,48	1 879
Общестроительные работы (6)				9 493
Зарплата				
Машины и механизмы	61,3*9,8		9,8	601
Материалы	8,18*6,26		6,26	51
Итого	0*5,5		5,5	0
				652

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (6)				
Насладные расходы				
Сметная прибыль		$(601+43)*1,1*0,9*0,85$	0,84	541
Итого		$(601+43)*0,7*0,85*0,8$	0,48	309
				1 502
Общестроительные работы (3)				
Зарплата		42,63*9,8	9,8	418
Машины и механизмы		0*6,26	6,26	0
Материалы		0*5,5	5,5	0
Итого				418
Прочие ремонтно-строительные работы (3)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(418+0)*0,78*0,85$	0,66	276
Итого		$(418+0)*0,5*0,8$	0,4	167
Итого по погрузке				861
Итого по перевозке				2 514
Итого				525
Итого				3 039
				411 475
Наименование и значение множителей				
Итого			Значение	Прямые
НДС				411 475
Итого		411475*0,18	18%	74 065,5
				485 540,5

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П.Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А.Серова