



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 91-07-16

Объект - Новгородский р-н, п. Тесово-Нетельский, ул. Советская, д. № 21 - на капитальный ремонт скатной кровли

Наименование работ		Количество
2		3
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/4,98	100 м2 кровли 4,98
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 2/4,98	100 м2 покрытия 4,98
3	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных 3/0,02	100 окон 0,02
4	Устройство слуховых окон 4/2	1 слуховое окно 2
5	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 5/4,98	100 м2 обрабатываемой поверхности 4,98
6	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал 6/1,2	10 шт. 1,2
7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 7/4,98	100 м2 4,98
8	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам простая кровля (прим.) 8/4,98	100 м2 кровли 4,98
9	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных (карнизов) 9/0,68	100 м2 0,68
10	Устройство карнизов (сложных)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз 1,35
11	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, слуховых окон и пр. 10/1,65	100 м2 окрашиваемой поверхности 1,65
12	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал 12/0,05	100 м 0,05

1	2	3
13	Кладка дымовых кирпичных труб 13/12,4	1 м3 кладки (без вычета пустот) 12,4
14	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 14/1,22	100 м2 поверхности 1,22
15	Окраска поверхности дымовых труб цементная 15/1,22	100 м2 фасада 1,22
16	Укладка ходовых досок 16/0,2	100 м ходов 0,2
17	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов 0,88
	17/0,88	

Применить коэффициенты на капремонт - К=1,15 и К=1,25

СОСТАВИЛ

на. оклеивается ОКС *Д.Г. Фролов*

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

866 100,59 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новгородский р-н, п.Тесово-Нетельский, ул.Советская,д.№ 21

Объект - Новгородский р-н, п.Тесово-Нетельский, ул.Советская,д.№ 21

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 91-07-16

на капитальный ремонт скатной кровли

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

866,101 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

1 298,89 чел-ч

Сметная заработная плата -

167,118 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены июня 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На	Всего	
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	4,975	226,51	43,07	1 126,89	912,61	214,27	15,16	75,42		
			100 м2 кровли	183,44	9,04			44,97	0,46	2,29		
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,965 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	4,975 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 093,75	939,73	154,03 0	15,9 0	79,1 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	5,97 т	0		0				
3	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,02 100 окон	4 140,28 4 129,73	10,55 0	82,81	82,59	0,21 0	341,3 0	6,83 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
4	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	2 1 слуховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	894,86	198,08	61,3 5,4	7,6245 0,1375	15,25 0,28
4.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перешейками для жилых зданий и одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
5	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	4,975 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	1 259,6	726,71	489,85 5	10,200 0,1125	50,75 0,56
5.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	102,9825 кг	17,63		1 815,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕРр58-21-01 (0)	Омена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал Общестроительные работы; Крыши, кровли при ремонте	1,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 738,81	277,66	3,8 0	18,6 0	22,32 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,0624 т	0		0				
7	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	4,975 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	9 200,81	1 285,24	158,45 31,29	21,35 0,32	106,22 1,59
8	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам простая кровля (прим.) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	4,975 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	114 515,71	2 898,79	792,83 96,58	44,309 0,9875	220,44 4,91
8.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 606,95 м2	176,79		- 107 302,69				
8.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	606,95 м2	68,12		41 345,43				
8.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	49,75 м2	177,09		8 810,23				
9	ТЕР46-02-009-01 (0)	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков деревянных (карнизов) Отделочные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,675 100 м2	350,7 350,7	0 0	236,72	236,72	0 0	29,52 0	19,93 0
10	ТЕР10-01-008-05 (0) МДС35.п.4.7	Устройство карнизов (сложных) V=0,675*2; ЗП=1857,57*1,15; ЭММ=96,68*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=143*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	1,35 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и раз	6 470,4855 2 136,2055	120,85 0	8 735,16	2 883,88	163,15 0	164,45 0	222,01 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	ТЕР15-04-024-01 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, служебных окон и пр. ЗП=373,63*1,15; ЭММ=5,66*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=28,05*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	1,65 100 м2 окрашиваемой поверхности	723,5195 429,6745	7,075 0,25	1 193,81	708,96	11,67 0,41	32,257 0,0125	53,22 0,02
II.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,04455 т	29 000		1 291,95				
12	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал V=12*0,4/100; Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,048 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	105,22	98,21	7,01 3,76	164,47 3,98	7,89 0,19
12.1	509-9900	Строительный мусор	1,4928 т	0		0				
13	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	12,4 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,884 198,674	62,5 8,6	4 747,76	2 463,56	775 106,64	14,915 0,4375	184,95 5,43
13.1	[404-0007]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	6,076 1000 шт.	1 496,13		9 090,49				
14	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Шпакатурные работы при ремонте	1,22 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	3 438,52	2 268,36	2,32 0	131,4 0	160,31 0
15	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	1,22 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	805,64	182,8	15,16 0	11,534 0	14,07 0
16	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,2 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	217,04	11,16	3,37 0,39	4,37 0,1	0,87 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Конструкции из кирпича и блоков	0,88	1 043,427	9,2625	918,22	578,89	8,15	50,025	44,02
			100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	657,8345	0			0	0	0
18	ТССЦп01-01-01 -041	Попрузочные работы: Попрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	14,6	374,5	0	5 467,7	0	0		
			т	0	0			0		
19	ТССЦп03-21-01 -153	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 153 км Цед=71,5*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	14,6	555,675	0	8 112,93		0		
			т							
ИТОГО:						105 382,42	16 753,95	2 860,57		1 283,6
								298,89		15,29

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Общестроительные работы (12)				
Зарплата			98,21*9,8	962,46
Машины и механизмы			7,01*6,26	43,88
Материалы			0*5,5	0
Итого				1 006,34
Печные работы при ремонте (12)				
Накладные расходы			(98,21+3,76)*9,8*0,78*0,85	659,54
Сметная прибыль			(98,21+3,76)*9,8*0,63*0,8	499,65
Итого				2 165,53
Отделочные работы (11, 15)				
Зарплата			891,76*9,8	8 739,25
Машины и механизмы			26,83*6,26	167,96
Материалы			2372,8*4,22	10 013,22
Итого				18 920,43

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Отделочные работы (11, 15)				
Накладные расходы				6 994,61
Сметная прибыль			0,8	3 235,01
Итого			0,37	29 150,05
Отделочные работы (14)				
Зарплата		2268,36*9,8	9,8	22 229,93
Машины и механизмы		2,32*6,26	6,26	14,52
Материалы		1167,85*4,22	4,22	4 928,33
Итого				27 172,78
Шпакатурные работы при ремонте (14)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(2268,36+0)*9,8*0,79*0,85	0,67	14 894,05
Итого		(2268,36+0)*9,8*0,5*0,8	0,4	8 891,97
Кровля из профилированного листа (4, 16)				
Зарплата				50 958,8
Машины и механизмы		209,24*9,8	9,8	2 050,55
Материалы		64,67*6,26	6,26	404,83
Итого		858,09*3,24	3,24	2 780,21
Деревянные конструкции (4, 16)				
Накладные расходы				5 235,59
Сметная прибыль		(2050,55+56,74)*1,18*0,9*0,85	0,9	1 896,56
Итого		(2050,55+56,74)*0,63*0,85*0,8	0,43	906,13
Кровля из профилированного листа (5)				
Зарплата				8 038,28
Машины и механизмы		726,71*9,8	9,8	7 121,76
Материалы		489,85*6,26	6,26	3 066,46
Итого		1858,61*3,24	3,24	6 021,9
Теплоизоляционные работы (5)				
Накладные расходы				16 210,12
Сметная прибыль		(7121,76+92,61)*1*0,9*0,85	0,77	5 555,06
Итого		(7121,76+92,61)*0,7*0,85*0,8	0,48	3 462,9
Кровля из профилированного листа (7)				
Зарплата				25 228,08
Машины и механизмы		1285,24*9,8	9,8	12 595,35
Материалы		158,45*6,26	6,26	991,9
Итого		7757,12*3,24	3,24	25 133,07
Крыши, кровля при ремонте (7)				
				38 720,32

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(12595,35+306,64)*0,83*0,85	0,71	9 160,41
Итого		(12595,35+306,64)*0,65*0,8	0,52	6 709,03
Кровля из профилированного листа (8)				
Зарплата				54 589,76
Машины и механизмы		2898,79*9,8	9,8	28 408,14
Материалы		792,83*6,26	6,26	4 963,12
Итого		53677,07*3,24	3,24	173 913,71
Кровли (8)				207 284,97
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(28408,14+946,48)*1,2*0,9*0,85	0,92	27 006,25
Итого		(28408,14+946,48)*0,65*0,85*0,8	0,44	12 916,03
Общестроительные работы (6)				
Зарплата				247 207,25
Машины и механизмы		277,66*9,8	9,8	2 721,07
Материалы		3,8*6,26	6,26	23,79
Итого		1457,35*5,5	5,5	8 015,43
Крыша, кровли при ремонте (6)				10 760,29
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(2721,07+0)*0,83*0,85	0,71	1 931,96
Итого		(2721,07+0)*0,65*0,8	0,52	1 414,96
Кровля из асбестоцементных листов (2)				
Зарплата				14 107,21
Машины и механизмы		939,73*9,8	9,8	9 209,35
Материалы		154,03*6,26	6,26	964,23
Итого		0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)				
Накладные расходы		(9209,35+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	7 735,85
Сметная прибыль		(9209,35+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	4 420,49
Итого				22 329,92
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)				
Зарплата				
Машины и механизмы		995,2*9,8	9,8	9 752,96
Материалы		214,48*6,26	6,26	1 342,64
Итого		0	1	0
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)				11 095,6
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(9752,96+440,71)*0,83*0,85	0,71	7 237,51

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль				5 300,71
Итого		(9752,96+440,71)*0,65*0,8	0,52	23 633,82
Общестроительные работы (13)				
Зарплата		2463,56*9,8	9,8	24 142,89
Машины и механизмы		775*6,26	6,26	4 851,5
Материалы		10599,69*5,5	5,5	58 298,3
Итого				87 292,69
Конструкции из кирпича и блоков (13)				
Накладные расходы		(24142,89+1045,07)*1,22*0,9*0,85	0,93	23 424,8
Сметная прибыль		(24142,89+1045,07)*0,8*0,85*0,8	0,54	13 601,5
Итого				124 318,99
Отделочные работы (9)				
Зарплата		236,72*9,8	9,8	2 319,86
Машины и механизмы		0	1	0
Материалы		0	1	0
Итого				2 319,86
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (9)				
Накладные расходы		(2319,86+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	1 948,68
Сметная прибыль		(2319,86+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	1 113,53
Итого				5 382,07
Общестроительные работы (10)				
Зарплата		2883,88*9,8	9,8	28 262,02
Машины и механизмы		163,15*6,26	6,26	1 021,32
Материалы		5688,13*5,5	5,5	31 284,72
Итого				60 568,06
Деревянные конструкции (10)				
Накладные расходы		(28262,02+0)*1,18*0,9*0,85	0,9	25 435,82
Сметная прибыль		(28262,02+0)*0,63*0,85*0,8	0,43	12 152,67
Итого				98 156,55
Кровля из профилированного листа (17)				
Зарплата		578,89*9,8	9,8	5 673,12
Машины и механизмы		8,15*6,26	6,26	51,02
Материалы		331,17*3,24	3,24	1 072,99
Итого				6 797,13
Конструкции из кирпича и блоков (17)				
Накладные расходы		(5673,12+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	5 276
Сметная прибыль		(5673,12+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	3 063,48

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			15 136,61
Итого			720 402,92
Итого по погрузке			5 467,7
Итого по перевозке			8 112,93
Итого			733 983,55
НДС			132 117,04
Итого			866 100,59

733983,55*0,18

18%

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"




Н.А. Сурова
Е.А. Серова