



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к см. №132

Новгородская обл. Новгородский район, п. Тесовский, ул. Центральная, д. 8

Капитальный ремонт внутридомовых систем водоотведения

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% I	100 м2	0,12	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2(2)	100 м3 грунта	0,26	
3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2(3)	100 м3 грунта	0,26	
4	Наскок природный для строительных работ средних(4)	м3	3	
5	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2(толщ 200)5	100 отверстий	0,24	
6	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см(6)	100 шт.	0,06	
7	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм(7)	100 м	0,92	
8	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм(8)	100 м	0,22	
9	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм(9)	100 м	0,22	
10	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм(10)	100 м	0,92	
11	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (Заделка отверстий кирпичем)(12)	1 м3 кладки	0,1	
12	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки(13)	1 шт.	4	
13	Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам(14)	100 м	0,015	
14	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2(15)	100 мест	0,12	
15	Смена унитазов типа "Компакт" (без стонаности унитазов типа "Компакт")(16)	100	0,12	

16	Пробивка в фундаменте отверстий толщиной 100 мм площадью до 100 см2	приборов	
17	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 отверстий	0,04
18	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	100 м3 грунта	0,36
19	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м	0,28
20	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм (Футляр)	100 м	0,28
21	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 км труб	0,0024
22	Нанесение весма усиленной антикоррозийной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	1 врезка	4
23	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм	1 км труб	0,0024
24	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	100 м трубы,	0,024
25	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	1 сальник	4
26	Песок природный для строительных работ средний	100 м3 грунта	0,43
27	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	м3	2,7
28	Перевозка грузов 1 класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 19 км	т	1,346
		т	1,346

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35.п4.7);

СОСТАВИЛ:


И.А. Сидорова

ПРОВЕРИЛ:

Сидоров А.А.

Кацельс.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"



" " 2015г.

Наименование стройки - Капитальный ремонт внутридомовых систем водоотведения
Объект :Новгородский район, п. Тесовский, ул.Центральная,д.8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 132-09-15

на капитальный ремонт системы водоотведения

Основание
Чертежи №
Сметная стоимость - 251,040 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 587,73 чел-ч
Сметная заработная плата - 75,871 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены августа 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2129-И от 21.08.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obs. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На едизн.	Всего	
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕРр57-4-04 (0)	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% I Санитарно-технические работы внутренние: канализация	0,12 100 м2	3 052,5 1 623,75	77,57 17,69	366	195	9	125	15				
2	ТЕР01-02-057-02 (0) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2(2) ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗНМ=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25; Санитарно-технические работы наружные: тепловые сети (в каналах)	0,26 100 м3 грунта	2 103,948 2 103,948	0 0	547	547	0	177,1	46,05				

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР01-02-061-02 (0) МДС35 п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов 2(3) ЗП=1110,02*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=97,2*1,15; ТЗТм=0*1,25; Санитарно-технические работы наружные: канализация из полиэтиленовых труб	0,26 100 м3 грунта	1 276,523 1 276,523	0 0	332 332	332	0 0	111,78 0	29,06 0
4	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний(4) Общестроительные работы	3 м3	64,42	0	193				
5	ТЕР46-03-010-01 (0) ТЕР46ТЧР46.1п 3.3	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2(толщ 200)5 ЗП=219,81*1,75; ЭММ=459,23*1,75; ЗПм=63,73*1,75; ТЗТ=15,17*1,75; Санитарно-технические работы внутренние: канализация	0,24 100 отверстий	1 188,32 384,6675	803,6525 111,5275	285 131	92 38	193 27	26,5475 4,35	6,37 1,04
6	ТЕР46-03-009-03 (0)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см(6) Санитарно-технические работы внутренние: канализация	0,06 100 шт.	2 186,22 639,86	1 546,36 214,18	131 13	38 1011	93 11	45,77 85,3	2,75 78,48
7	ТЕР65-2-02 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм(7) Санитарно-технические работы внутренние: канализация	0,92 100 м трубопрово да с фасонными частями	1 110,4 1 098,66	11,74 6,29	1 022 0	1 011 0	11 6	85,3 0,32	78,48 0,29
7.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	1,2328 т	0		0				
8	ТЕР65-2-01 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм(8) Санитарно-технические работы внутренние: канализация	0,2 100 м трубопрово да с фасонными частями	892,01 886,14	5,87 3,15	178 177	177	1 1	68,8 0,16	13,76 0,03
8.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,118 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР16-04-001-01 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм(9) ЗП=970,02*1,15; ЭММ=3,15*1,25; ЗПм=0,39*1,25; ТЗТ=64,24*1,15; ТЗТм=0,02*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: канализация	0,2	4 594,3005	3,9375	919	223	1	73,876	14,78
			100 м трубопрово да	1 115,523	0,4875			0	0,025	0,01
9.1	[301-5605]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм	12,727273 шт.	8,52		108				
10	ТЕР16-04-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм(10) ЗП=930,16*1,15; ЭММ=7,24*1,25; ЗПм=0,98*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,05*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: канализация	0,92	7 370,514	9,05	6 781	984	8	70,84	65,17
			100 м трубопрово да	1 069,684	1,225			1	0,0625	0,06
10.1	[301-5609]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	54 шт.	20		1 080				
10.2	[507-4366]	Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм	6 шт.	16,38		98				
11	ТЕРр53-16-01 (0)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (Заделка отверстий кирпичем)(12) Санитарно-технические работы внутренние: канализация	0,1	596,73	31,57	60	43	3	35,39	3,54
			1 м3 кладки	432,11	8,45			1	0,43	0,04
11.1	[404-0056]	Кирпич керамический пустотелый углощенный, размером 250х120х88 мм, марка 100	0,0402 1000 шт.	1 430,68		58				
12	ТЕРр65-38-02 (0)	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки(13) Санитарно-технические работы внутренние: канализация	4 шт.	110,18	0	441	70	0	1,38	5,52
				17,47	0			0	0	0
13	ТЕРр58-20-08 (0)	Смена обделок из листового стали, примыкающих к вытяжным трубам(14) Санитарно-технические работы внутренние: канализация	0,015 100 м	3 199,08	6,43	48	18	0	92,86	1,39
				1 206,25	1,18			0	0,06	0
13.1	509-9900	Строительный мусор	0,0027 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр57-10-01 (0)	Заделка выбоин в полях цементных площадью до 0,25 м2(15) Санитарно-технические работы внутренние: канализация	0,12 100 мест	776,06 529,08	33,29 4,69	93	63	4	40,73	4,89
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,036 т	0		0			0,32	0,04
15	ТЕРр65-6-12 (0)	Смена унитазов типа "Компакт" (без стоимости унитазов типа "Компакт")х(16) Санитарно-технические работы внутренние: канализация	0,12 100 приборов	6 515,33 5 703,51	106,88 14,75	782	684	13	412,7	49,52
15.1	[301-1272]	Гофра для унитаза	12 шт.	20,27		243		2	0,75	0,09

Выпуска

16	ТЕР46-03-010-02 (0)	Пробивка в фундаменте отверстий толщиной 100 мм площадью до 100 см2(17) Санитарно-технические работы внутренние: канализация	0,04 100 отверстий	1 462,45 513,38	949,07 131,7	58	21	38	35,43	1,42
17	ТЕР01-02-057-02 (0) МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2(18) ЗП=1829,52*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=154*1,15; ТЗТм=0*1,25; Санитарно-технические работы наружные: тепловые сети (в каналах)	0,36 100 м3 грунта	2 103,948 2 103,948	0 0	757	757	0	177,1	63,76
18	ТЕРр65-2-02 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм(19) Санитарно-технические работы внутренние: канализация	0,28 100 м трубопрово да с фасонными частями	1 110,4 1 098,66	11,74 6,29	311	308	3	85,3	23,88
18.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,3752 т	0		0		2	0,32	0,09
19	ТЕР16-04-001-02 (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полистиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм ЗП=930,16*1,15; ЭММ=7,24*1,25; ЗПм=0,98*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,05*1,25; Санитарно-технические работы внутренние: канализация	0,28 100 м трубопрово да	7 370,514 1 069,684	9,05 1,225	2 064	300	3	70,84	19,84
								0	0,0625	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ТЕР22-01-011-06 (0) МДС35.п.4.7	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 200 мм (Футляр) ЗП=7711,53*1,15; ЭММ=15582,75*1,25; ЗПм=2334,65*1,25; ТЗТ=489*1,15; ТЗТм=121,47*1,25; Санитарно-технические работы внутреннее: канализация	0,0024 1 км трубопрово да	31 384,567 8 868,2595	19 478,4375 2 918,3125	75	21	47	562,35	1,35 0,36
20.1	[103-2493]	Трубы стальные электросварные прямшовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	2,4096 м	143,21		345				
21	ТЕР23-04-008-02 (0) МДС35.п.4.7	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых ЗП=235,08*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=17,01*1,15; ТЗТм=0*1,25; Санитарно-технические работы наружные: канализация из полиэтиленовых труб	4 1 врезка	335,782 270,342	0 0	1 343	1 081	0	19,5615	78,25 0
22	ТЕР22-02-003-05 (0) МДС35.п.4.7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм ЗП=4023,92*1,15; ЭММ=6997,22*1,25; ЗПм=468,79*1,25; ТЗТ=281*1,15; ТЗТм=22,43*1,25; Санитарно-технические работы внутреннее: канализация	0,0024	16 852,813 4 627,508	8 746,525 585,9875	40	11	21	323,15	0,78 0,07
23	ТЕР22-05-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм ЗП=1236,46*1,15; ЭММ=43,81*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=84,4*1,15; ТЗТм=0*1,25; Санитарно-технические работы внутреннее: канализация	0,024 100 м трубы, уложенной в футляр	2 508,4815 1 421,929	54,7625 0	60	34	1	97,06	2,33 0
24	ТЕР16-07-006-01 (0) МДС35.п.4.7	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм ЗП=24,88*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Санитарно-технические работы внутреннее: канализация	4 1 сальник	48,522 28,612	0 0	194	114	0	2,07	8,28 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР01-02-061-02 (0) МДС35.п.4.7	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 ЗП=110,02*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=97,2*1,15; ТЗТм=0*1,25; Санитарно-технические работы наружные: канализация из полиэтиленовых труб	0,43	1 276,523	0	549	549	0	111,78	48,07
			100 м3 грунта	1 276,523	0			0	0	0
26	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний Санитарно-технические работы наружные: канализация из полиэтиленовых труб	2,7	64,42	0	174				
27	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	1,346	374,5	0	504	0	0		
			т	0	0			0		
28	ТССЦп03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км Цед=17,12*7,17; <Нет вида работ>	1,346	122,7504	0	165		0		
			т							
ИТОГО:						19 735	7 673	449		584,24
								69		3,49

Наименование и значения множителей			Значение	Прямые
------------------------------------	--	--	----------	--------

Санитарно-технические работы внутренние: канализация (9, 10, 19, 24)				
Зарплата		1621*9,8	9,8	15 886
Машины и механизмы		12*6,26	6,26	75
Материалы		9611*3,32	3,32	31 909
Итого				47 870
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (9, 10, 19, 24)				
Накладные расходы		(15886+10)*1,28*0,9*0,85	0,98	15 578
Сметная прибыль		(15886+10)*0,83*0,85*0,8	0,56	8 902
Итого				72 350
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (12, 15)				
Зарплата		754*9,8	9,8	7 389
Машины и механизмы		13*6,26	6,26	81
Материалы		699*3,32	3,32	2 321
Итого				9 791
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (12, 15)				
Накладные расходы		(7389+20)*1,03*0,85	0,88	6 520
Сметная прибыль		(7389+20)*0,6*0,8	0,48	3 556

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (7, 8, 18)				
Зарплата	1496*9,8		9,8	14 661
Машины и механизмы	15*6,26		6,26	94
Материалы	0*3,32		3,32	0
Итого				14 755
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (7, 8, 18)				
Накладные расходы	(14661+88)*0,74*0,85		0,63	9 292
Сметная прибыль	(14661+88)*0,5*0,8		0,4	5 900
Итого				29 947
Общестроительные работы (4)				
Зарплата	0*9,8		9,8	0
Машины и механизмы	0*6,26		6,26	0
Материалы	193*5,5		5,5	1 062
Итого				1 062
Земляные работы, выполняемые ручным способом при ремонте (4)				
Накладные расходы	(0+0)*0,75*0,85		0,64	0
Сметная прибыль	(0+0)*0,45*0,8		0,36	0
Итого				1 062
Санитарно-технические работы наружные: канализация из полиэтиленовых труб (21)				
Зарплата	1081*9,8		9,8	10 594
Машины и механизмы	0*6,26		6,26	0
Материалы	262*4,57		4,57	1 197
Итого				11 791
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (21)				
Накладные расходы	(10594+0)*1,3*0,85		1,11	11 759
Сметная прибыль	(10594+0)*0,89*0,85*0,8		0,61	6 462
Итого				30 012
Санитарно-технические работы наружные: тепловые сети (в каналах) (2, 17)				
Зарплата	1304*9,8		9,8	12 779
Машины и механизмы	0		1	0
Материалы	0		1	0
Итого				12 779
Земляные работы, выполняемые ручным способом (2, 17)				
Накладные расходы	(12779+0)*0,8*0,9*0,85		0,61	7 795
Сметная прибыль	(12779+0)*0,45*0,85*0,8		0,31	3 961
Итого				24 535

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
<Нет вида работ> (27)			
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (13)			
Зарплата	18*9,8	9,8	176
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	30*3,32	3,32	100
Итого			276
Крыши, кровли при ремонте (13)			
Накладные расходы	(176+0)*0,83*0,85	0,71	125
Сметная прибыль	(176+0)*0,65*0,8	0,52	92
Итого			493
Санитарно-технические работы наружные: канализация из полиэтиленовых труб (3, 25)			
Зарплата	881*9,8	9,8	8 634
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*3,32	3,32	0
Итого			8 634
Земляные работы, выполняемые ручным способом (3, 25)			
Накладные расходы	(8634+0)*0,8*0,9*0,85	0,61	5 267
Сметная прибыль	(8634+0)*0,45*0,85*0,8	0,31	2 677
Итого			16 578
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (1, 14)			
Зарплата	258*9,8	9,8	2 528
Машины и механизмы	13*6,26	6,26	81
Материалы	188*3,32	3,32	624
Итого			3 233
Полы при ремонте (1, 14)			
Накладные расходы	(2528+29)*0,8*0,85	0,68	1 739
Сметная прибыль	(2528+29)*0,68*0,8	0,54	1 381
Итого			6 353
<Нет вида работ> (28)			
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (5, 6, 16)			
Зарплата	151*9,8	9,8	1 480
Машины и механизмы	324*6,26	6,26	2 028
Материалы	0*3,32	3,32	0
Итого			3 508
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (5, 6, 16)			
Накладные расходы	(1480+441)*1,1*0,9*0,85	0,84	1 614
Сметная прибыль	(1480+441)*0,7*0,85*0,8	0,48	922

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				6 044
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (11)				
Зарплата		43*9,8	9,8	421
Машины и механизмы		3*6,26	6,26	19
Материалы		71*3,32	3,32	236
Итого				676
Стены при ремонте (11)				
Налладные расходы		(421+10)*0,86*0,85	0,73	315
Сметная прибыль		(421+10)*0,7*0,8	0,56	241
Итого				1 232
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (20, 22, 23)				
Зарплата		66*9,8	9,8	647
Машины и механизмы		69*6,26	6,26	432
Материалы		385*3,32	3,32	1 278
Итого				2 357
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы (20, 22, 23)				
Накладные расходы		(647+78)*1,3*0,85	1,11	805
Сметная прибыль		(647+78)*0,89*0,85*0,8	0,61	442
Итого				3 604
Материалы		174*3,32	3,32	578
Итого				578
Итого по погрузке				212 077
Итого по перевозке				504
Итого				165
Итого				669
Итого				212 746
НДС		212746*0,18	18%	38 294
Итого				251 040

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Коновалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова