

"УТВЕРЖДАЮ"  
Ген. директор СНИКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект - Новгородская обл., Новгородский район, пос. Тесовский, ул. Пионерская, д.11. - капитальный ремонт системы водоснабжения..

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Подготовка из подвала электрическими (механическими) насосами 1/0,106	100 м3 воды 0,106
2	Очистка камер от сухого ила и грязи без труб и арматуры 2/12	1 м3 ила, грязи 12
3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм 3/0,44	100 м трубопровода с фасонными частями 0,44
4	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 4/0,484	100 м трубопровода с фасонными частями 0,484
5	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм 5/0,44	100 м трубопровода 0,44
6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм 6/0,484	100 м трубопровода 0,484
7	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 7/0,2	1 м3 заделки 0,2

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт-к=1,15 и к=1,25

СОСТАВИЛ:

*С.В. Сидоров*

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

100 707,58 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

ФОРМА № 4 " " 20 г.

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новородский район, пос.Тесовский, ул.Пионерская, д.11.  
Объект Многоквартирный дом по адресу: Новородский район, пос.Тесовский, ул.Пионерская, д.11.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт системы водоснабжения.

Основание Дефектная ведомость.  
Чертежи №

Сметная стоимость - 100,708 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 202,23 чел-ч  
Сметная заработная плата - 26,375 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новородской области № УА-694-И от 23.03.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Зарплаты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин В т.ч. зарплат	На едн. машин	Всего
				106	19	03	98	81	17	7	74
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕРр52-11-03	Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами	0,106	94,19	11,03	9,98	8,81	1,17	7	0,74	
	(0)		100 м3 воды	83,16	0			0	0	0	
2	ТЕРр66-10-03 прим. (0)	Очистка камер от сухого ила и грязи без труб и арматуры	12	50,93	0	611,16	611,16	0	4,32	51,84	
			1 м3 ила, грязи	50,93	0			0	0	0	

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР65-2-01  (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	0,44  100 м трубопровода с фасонными частями	892,01  886,14	5,87  3,15	392,48	389,9	2,58  1,39	68,8  0,16	30,27  0,07
3.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,2596  т	0		0				
4	ТЕР65-2-02  (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	0,484  100 м трубопровода с фасонными частями	1 110,4  1 098,66	11,74  6,29	537,43	531,75	5,68  3,04	85,3  0,32	41,29  0,15
4.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,64856  т	0		0				
5	ТЕР16-04-001-01  (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм  ЗП=970,02*1,15; ЭММ=3,15*1,25; ЗПМ=0,39*1,25; ТЗТ=64,24*1,15; ТЗТМ=0,02*1,25	0,44  100 м трубопровода	4  1 115,523	3,9375  0,4875	2 021,49	490,83	1,73  0,21	73,876  0,025	32,51  0,01
5.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	0,366602  кг	19,65		7,2				
6	ТЕР16-04-001-02  (0) МДС35.п.4.7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм  ЗП=930,16*1,15; ЭММ=7,24*1,25; ЗПМ=0,98*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТМ=0,05*1,25	0,484  100 м трубопровода	7 370,514  1 069,684	9,05  1,225	3 567,33	517,73	4,38  0,59	70,84  0,0625	34,29  0,03
6.1	[301-1224]	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	0,403262  кг	19,65		7,92				
7	ТЕР46-03-017-01  (0)	Заделка отверстий, пазов и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	0,2  1 м3 заделки	1 933,37  679,57	26,15  0	386,67	135,91	5,23  0	55,16  0	11,03  0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	15,31	374,5	0	5 733,6	0	0		
9	ТССЦп03-21-01-070	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 70 км Цед=40,1*7,17	15,31	287,517	0	4 401,93		0		
ИТОГО:						7 541,66	2 686,09	20,77		201,97
								5,23		0,26

Наименование и значение множителей						Значение	Прямые
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (5, 6)							
Зарплата						1008,56*9,8	9 883,89
Машины и механизмы						6,11*6,26	38,25
Материалы						4589,27*3,22	14 777,45
Наружные инженерные сети: разборка, очистка при ремонте (2)							
Зарплата						611,16*9,8	5 989,37
Машины и механизмы						0	0
Материалы						0	0
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка при ремонте (3, 4)							
Зарплата						921,65*9,8	9 032,17
Машины и механизмы						8,26*6,26	51,71
Материалы						0	0
Фундаменты при ремонте (1)							
Зарплата						8,81*9,8	86,34
Машины и механизмы						1,17*6,26	7,32
Материалы						0	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7)							
Зарплата						135,91*9,8	1 331,92
Машины и механизмы						5,23*6,26	32,74
Материалы						245,53*5,5	1 350,42
Итого							42 581,58
Итого по неучтенным материалам							0
Итого							42 581,58
Итого по погрузке							5 733,6
Итого по перевозке							4 401,93

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		52 717,11
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (5, 6)		
Накладные расходы	(1008,56+0,8)*9,8*1,28*0,9*0,85	9 693,89
Сметная прибыль	(1008,56+0,8)*9,8*0,83*0,85*0,8	5 539,37
Наружные инженерные сети при ремонте: разборка, очистка (2)		
Накладные расходы	(611,16+0)*9,8*0,63	3 773,3
Сметная прибыль	(611,16+0)*9,8*0,5*0,8	2 395,75
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (3, 4)		
Накладные расходы	(921,65+4,43)*9,8*0,74*0,85	5 717,62
Сметная прибыль	(921,65+4,43)*9,8*0,5*0,8	3 630,23
Фундаменты при ремонте (1)		
Накладные расходы	(8,81+0)*9,8*0,93*0,85	68,21
Сметная прибыль	(8,81+0)*9,8*0,75*0,8	51,8
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (7)		
Накладные расходы	(135,91+0)*9,8*1,1*0,9*0,85	1 118,81
Сметная прибыль	(135,91+0)*9,8*0,7*0,85*0,8	639,32
Итого		85 345,41
НДС		15 362,17
Итого	85345,41*0,18	100 707,58

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд" Капель С.Ф.  
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд" Гасанов О.Р.

