

"УТВЕРЖДАЮ"
Ген директор СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин

Дефектная ведомость

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новоторолевский район, пос.Тесовский, ул.Центральная, д.10.-ремонт системы водопотребления

Позиция	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Техническое состояние и методы реставрации
1	2	3	4	5
1		100 м трубопровода с фасонными частями	0,54	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм 0,54
2		100 м трубопровода	0,54	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм 0,54
3		т	0,72	Полноточные работы: Мусор строительный 0,72
4		т	0,72	Расстояние перевозки: от 69.1 до 70.0 км. Класс груза I. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т 0,72

Применить коэффициенты на капремонт- к=1,15 и к=1,25.

СОСТАВИЛ

[Подпись] = *[Подпись]*

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

46 420,46 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНИО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20__ г.

ФОРМА № 4

" " 20__ г.

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородский район, пос. Тесовский, ул. Центральная, д.10.

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородский район, пос. Тесовский, ул. Центральная, д.10.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт водопотребления

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 46,420 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 84,51 чел-ч

Сметная заработная плата - 11,515 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены марта 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-694-И от 23.03.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин		
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	На един. машинны	Всего	
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8.	9	10	11			
1	ТЕРр65-2-02 (0)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	0,54	1 110,4	11,74	599,62	593,28	6,34	85,3	46,06			
			100 м	1 098,66	6,29			3,4	0,32	0,17			
			трубопрово да с фасонными частями										
1.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,7236 т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	0,54	7 370,514	9,05	3 980,08	577,63	4,89	70,84	38,25
	(0) МДС35, п.4.7	ЗП=930,16*1,15; ЭММ=7,24*1,25; ЗПм=0,98*1,25; ТЗТ=61,6*1,15; ТЗТм=0,05*1,25	100 м трубопрово для	1 069,684	1,225			0,66	0,0625	0,03
2.1	[301-5609]	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм	25 шт.	20		500				
3	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7	0,7236	374,5	0	270,99	0	0		
4	ТССЦп03-21-01-070	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 70 км Цед=40,1*7,17	0,7236	287,517	0	208,05		0		
ИТОГО:			т	0	0			0		
						5 079,7	1 170,91	11,23		84,31
								4,06		0,2

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Санитарно-технические работы внутренние: канализация (2, 4)			
Зарплата	577,63*9,8	9,8	5 660,77
Машины и механизмы	4,89*6,26	6,26	30,61
Материалы	3897,56*3,22	3,22	12 550,14
Итого			18 241,52
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (2, 4)			
Накладные расходы	(5660,77+6,47)*1,28*0,9*0,85	0,9792	5 549,36
Сметная прибыль	(5660,77+6,47)*0,83*0,85*0,8	0,5644	3 198,59
Итого			26 989,47
Санитарно-технические работы внутренние: отопление (1)			
Зарплата	593,28*9,8	9,8	5 814,14
Машины и механизмы	6,34*6,26	6,26	39,69
Материалы	0	1	0
Итого			5 853,83
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: демонтаж и разборка (1)			
Накладные расходы	(5814,14+33,32)*0,74*0,85	0,629	3 678,05

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль		
Итого	(5814,14+33,32)*0,5*0,8	2 338,98
<Нет вида работ> (3)		11 870,86
Зарплата	0	0
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		0
<Нет вида работ> (3)		
Накладные расходы	(0+0)*0	0
Сметная прибыль	(0+0)*0	0
Итого		0
Итого		38 860,33
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		38 860,33
Итого по погрузке		270,99
Итого по перевозке		208,05
Итого		39 339,37
НДС		7 081,09
Итого	39339,37*0,18	46 420,46
		18%

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТУ СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд"

Сурова Н.А.
Гасанов О.Р.