




Ведомость объемов работ

Объект : многоквартирный жилой дом, по адресу: Октябрьский район, г. Октябрька, ул. Коммунаров, д.29-на, ремонт фундамента МКД

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Смена облицовки деревянного засыпного цоколя	100 м2 цоколя
2	Разборка облицовки стен	100 м2 облицовки
3	Обшивка каркасных стен досками облицовки	100 м2 облицовки
4	Смена сливной доски	100 м досок
5	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, цоколя	100 м2 окрашиваемой поверхности
6	Ремонт отдельными местами фундаментов кирпичных	1 м3
7	Ремонт отдельными местами фундаментов бутовых	1 м3
8	Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданий при толщине цоколя в 2 кирпича	100 м цоколя
9	Штукатурка цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоя фундаментов бетонных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
9/0,06		0,06

Составил  *Савельев В.В.*
Сергей С.

Смета в сумме

"СОГЛАСОВАНО"

Смету в сумме

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СЧНО "Репопальный фонд"

А.Ю.Уткин

"20" 01 2014 г.

" " 2014 г.

Наименование стройки -

Объект : многоквартирный жилой дом, по адресу: Окуловский район, г. Окуловка, ул. Коммунаров, д.29

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
на ремонт фундамента МКД

Основание
Чертежи №

Сметная стоимость - 157,394 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 360,97 чел-ч
Сметная заработная плата - 47,003 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены ноября 2014 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1753-И от 24.11.2014 г.)

№ п/п	Пифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количеств		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
			0	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На едлин.	Всего		
№1 <Нет раздела>																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	ТЕР52-10-02 (0)	Смена облицовки деревянного цоколя V=9/100;	0,09	13 805,09	22,22	1 242,46	431,38	2	385,3	34,68						
			100 м2 цоколя	4 793,13	0			0	0	0						
1.1	[409-0038]	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая немза), фракция 10-20 мм, марка 450	2,529 м3	114,02		288,36										
1.2	509-9900	Строительный мусор	2,16 т	0		0										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР10-01-012-0 1 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка обшивки стен V=28/100; ЗП=477,35*0,8; ЭММ=59,62*0,8; ЗПМ=0*0,8; Мат=3640,62*0; ТЗТ=36,3*0,8; ТЗТм=0*0,8	0,28 100 м2 обшивки	429,576 381,88	47,696 0	120,28	106,93	13,35	29,04	8,13
3	ТЕР10-01-012-0 1 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка каркасных стен досками обшивки V=28/100; ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,28 100 м2 обшивки	4 264,0975 548,9525	74,525 0	1 193,95	153,71	20,87	41,745	11,69
4	ТЕР53-7-01 прим (0)	Смена сливной доски V=89/100;	0,89 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	808,57	377,46	16,95	31,84	28,34
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,2225 т	0		0				
5	ТЕР15-04-025-0 1 (0) тех.сб.15.п.2.1 5.34	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен, потолка ЗП=808,75*1,1; ЭММ=8,83*1,1; ЗПМ=0,17*1,1; Мат=384,12*1,1; ТЗТ=58,52*1,1; ТЗТм=0,01*1,1	0,89 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 321,87 889,625	9,713 0,187	1 176,46	791,77	8,64	64,372	57,29
5.1	[113-8029]	Эмаль ПФ-115 цветная	22,962 к2	39,83		914,58				
6	ТЕР52-7-07 (0)	Ремонт отгеляемыми местами фундаментов кирпичных	2,4 1 м3	766,48 617,8	6,35 0	1 839,55	1 482,72	15,24	47,56	114,14
6.1	[404-0009]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	0,912 1000 шт.	1 580,26		1 441,2				0
7	ТЕР52-7-08 (0)	Ремонт отгеляемыми местами фундаментов бутовых	1,6 1 м3	915,25 483,75	5,29 0	1 464,4	774	8,46	37,24	59,58
8	ТЕР52-3-01 (0)	Устройство изоляционного слоя в потолке существующих зданий при толщине потолка в 2 кирпича	0,1 100 м потолка	11 432,92 5 370	3 800,59 523,01	1 143,29	537	380,06	375	37,5
								52,3	35,7	3,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.1	[101-0857]	Рубероид подкладочный с пылевидной посышкой РПП-3006	11,2 м2	4,74		53,09				
8.2	[404-0009]	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	0,43 1000 шт.	1 580,26		679,51				
9	ТЕР15-02-016-01 (0) МДС35.п.4.7	Штукатурка цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая фундаментов бетонных ЗП=1042,03*1,15; ЭММ=134,53*1,25; ЗПм=90,32*1,25; ТЗТ=75,4*1,15; ТЗТм=6,07*1,25	0,064	2 249,857	168,1625	143,99	76,69	10,76	86,71	5,55
10	ССЦ 01.2000	Поручочные работы: Мусор строительный Цед=1,93*7	2,45 т	13,510	0	33,1	0	0		
11	ССЦ 01.2000	Расстояние перевозки: от 176,0 до 180,0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работавшими вне карьеров), руб. за т Цед=69,12*7,1	2,45 т	490,752	0	1 202,34		0		
ИТОГО:				12 509,69	4 731,66	476,33	59,7			356,9
										4,07

Общестроительные работы (1, 6, 7, 8)	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
--------------------------------------	------------------------------------	----------	--------

Зарплата	3225,1*9,81	9,81	31 638,23
Машины и механизмы	405,76*6,2	6,2	2 515,71
Материалы	4521*5,45	5,45	24 639,45
Итого			58 793,39
Фундаменты при ремонте (1, 6, 7, 8)			
Накладные расходы	(3225,1+52,3)*9,81*0,93*0,85	0,79	25 399,52
Сметная прибыль	(3225,1+52,3)*9,81*0,75*0,8	0,6	19 290,78
Итого			103 483,69
Общестроительные работы (2, 3)			
Зарплата	260,64*9,81	9,81	2 556,88
Машины и механизмы	34,22*6,2	6,2	212,16
Материалы	1019,37*5,45	5,45	5 555,57
Итого			8 324,61
Деревянные конструкции (2, 3)			
Накладные расходы	(260,64+0)*9,81*1,18*0,9*0,85	0,9	2 301,19

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль		
Итого	$(260,64+0)*9,81*0,63*0,85*0,8$	0,43 1 099,46
Общестроительные работы (4)		11 725,26
Зарплата	377,46*9,81	9,81 3 702,88
Машины и механизмы	16,95*6,2	6,2 105,09
Материалы	414,17*5,45	5,45 2 257,23
Итого		6 065,2
Стены при ремонте (4)		
Накладные расходы	$(377,46+0)*9,81*0,86*0,85$	0,73 2 703,1
Сметная прибыль	$(377,46+0)*9,81*0,7*0,8$	0,56 2 073,61
Итого		10 841,91
Отделочные работы (5, 9)		
Зарплата	868,46*9,81	9,81 8 519,59
Машины и механизмы	19,4*6,2	6,2 120,28
Материалы	1347,17*3,83	3,83 5 159,66
Итого		13 799,53
Отделочные работы (5, 9)		
Накладные расходы	$(868,46+7,4)*9,81*1,05*0,9*0,85$	0,8 6 873,75
Сметная прибыль	$(868,46+7,4)*9,81*0,55*0,85*0,8$	0,37 3 179,11
Итого		23 852,39
Итого		149 903,25
Итого по погрузке		33,1
Итого по перевозке		1 202,34
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		151 138,69

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
С учетом договорной стоимости		
Итого		-17 754,28
НДС		133 384,41
Итого	133384,41*0,18 18%	24 009,19 157 393,6

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО «Региональный фонд»
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Сурова Н.А.
Гасанов О.Р.