

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор СЧКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

Наименование стройки Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома по адресу: Новг.обл.,п.Пестово, ул.Заводская,д.6

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

капитальный ремонт системы электроснабжения.

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм 1/1	1 шт.
2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 100 А 3/3	1 шт.
3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 25 А 5/8 + 15/45	3
4	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные(Общедомовой) 7/1	1 шт. 53
5	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм 9/2,35	1 шт. 1
6	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 11/2,35	100 м 2,35
7	Заделка концов с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4 жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм ² 13/2	100 м кабеля 2,35 1 шт.
8	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" 17/33	2
		1 токопрямник 33

Составил:

г.г. слесарь ОКР Ф.Ф. Ф.Ф. Ф.Ф.

" С О Г Л А С О В А Н О "

" " 200 г

Наименование стройки Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома по адресу: Новг.обл.,д.Пестово, ул.Заводская,д.6
Объект :

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
капитальный ремонт системы электроснабжения.

Сметная стоимость - 213,983 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 264,84 чел.-ч
Сметная заработная плата - 39,637 тыс.руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На един.	Всего
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРм08-03-57 2-07 (6)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм ЗП=70,37*1,2; ЭММ=109,06*1,2; ЗПм=8,06*1,2; ТЗТ=4,66*1,2; ТЗТм=0,41*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосновное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 1 шт.	716,086 84,444	130,872 9,672	716,09 94,116	84,44 9,67	130,87 9,67	5,592 0,492	5,59 0,49		
2	[509-1793]	Блок управления освещением (для ВРУ)	1 шт.	294,98	0	294,98						

"УТВЕРЖДАЮ"
" " 200 г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРм08-03-52 6-02 (0)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ЗП=33,62*1,2; ЭММ=3,87*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=2,32*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосветительное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	3 шт.	95,018 40,344	4,644 0,24	285,05	121,03	13,93 0,72	2,784 0,012	8,35 0,04
4	[509-4867]	Выключатели автоматические 50А, 63А	3 шт.	333,5	0	1000,5				
5	ТЕРм08-03-52 6-01 (0)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ЗП=22,6*1,2; ЭММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,56*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосветительное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	8 шт.	54,57 27,12	1,44 0	436,56	216,96	11,52 0	1,872 0	14,98 0
6	[509-4866]	Выключатели автоматические 16А	8 шт.	60,41	0	483,28				
7	ТЕРм08-03-60 0-02 (0)	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные(Общедомовой) Внутреннее электроосвещение, электроосветительное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	13,62 10,57	2,44 0,2	13,62	10,57	2,44 0,2	0,7 0,01	0,7 0,01
8	[509-8189]	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий	1 шт.	244,72	0	244,72				
9	ТЕРм08-02-40 9-02 (0)	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм ЗП=394,09*1,2; ЭММ=93,81*1,2; ЗПм=5,11*1,2; ТЗТ=27,52*1,2; ТЗТм=0,26*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосветительное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2,35 100 м	614,93 472,908	112,572 6,132	1 445,09	1 111,33	264,54 14,41	33,024 0,312	77,61 0,73
10	[113-0644]	Труба гофрированная диаметром 50 мм (Прим)	235 м	18,98	0	4460,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРм08-02-14 8-01 (0)	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ЗП=145,33*1,2; ЭММ=62,55*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТм=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2,35 100 м кабеля	290,796 174,396	75,06 4,716	683,37	409,83 11,08	176,39 0,24	11,904	27,97 0,56
12	[501-8461]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм ²	0,235 1000 м	51 399,8	0	12078,95				
13	ТЕРм08-02-16 3-02 (0)	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм ² ЗП=20,22*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,38*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2 1 шт.	28,424 24,264	0 0	56,85	48,53 0	0 0	1,656 0	3,31 0
14	[509-0808]	Заделки концевые эпоксидные	2 комплект	528,83	0	1057,66				
15	ТЕРм08-03-52 6-01 (0)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ЗП=22,6*1,2; ЭММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,56*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	45 1 шт.	54,57 27,12	1,44 0	2 455,65	1 220,4 0	64,8 0	1,872 0	84,24 0
16	[509-2162]	Выключатели автоматические АП50Б 2MT УЗ I-25А	45 шт.	145,36	0	6541,2				

Электронизация.

17	ТЕРп01-11-013 -01 (0)	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	33	23,8	0	785,4	785,4	0	1,22	40,26
		Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы	1 токоприемник	23,8	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						33 039,27	4 008,49	664,49		263,01
								36,08		1,83
Наименование и значение множителей										
Внутреннее электроосвещение, электроосветное оборудование (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)								Значение		Прямые
Зарплата										
Машины и механизмы						3223,09*9,8		9,8		31 586,28
Материалы						664,49*6,26		6,26		4 159,71
Итого						28366,27*3,13		3,13		88 786,43
Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)										124 532,42
Накладные расходы						(31586,28+353,58)*0,95*0,85		0,95		25 791,44
Сметная прибыль						(31586,28+353,58)*0,65*0,8		0,65		16 608,73
Итого										166 932,59
Пусконаладочные работы (17)										
Зарплата						785,4*9,8		9,8		7 696,92
Машины и механизмы						0*6,26		6,26		0
Материалы						0*3,13		3,13		0
Итого										7 696,92
Пусконаладочные работы (17)										
Накладные расходы						(7696,92+0)*0,65*0,85		0,65		4 252,55
Сметная прибыль						(7696,92+0)*0,4*0,8		0,4		2 463,01
Итого										14 408,71
Итого по всем разделам										181341,3
Итого по неучтенным материалам										0
Итого										181341,3
НДС										32 641,43
Итого						181341,3*0,18		18%		213982,73

СОСТАВИЛ: Специалист НСКО "Региональный фонд" Л.Н. Шиленок Л.Н.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд" *Серг* Е.А. Серова