

УТВЕРЖАЮ

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин

Наименование стройки Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома по адресу: Новг.обл., н. Пестово, ул. Виноградова, д.16

### ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

капитальный ремонт системы электроснабжения.

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм 1/1	1 шт.
2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 100 А 3/3	1 шт.
3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на стене или колонне, на ток до 25 А 5/6 + 15/36	3
4	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные(Общедомовой) 7/1	1 шт.
5	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм 9/1,92	100 м 1,92
6	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг 11/1,95	100 м кабеля 1,95
7	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм <sup>2</sup> 13/2	1 шт.
8	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям 17/4	1 линия
9	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 18/0,1	100 точек
10	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" 19/30	1 токочислитель 30

Составил: *М. М. Мещеряков* *Ф. Ю. Ф. Ю.*

" СО Г Л А С О В А Н О "

" " " 200 г

" У Т В Р Ж Д А Ю "

" " " 200 г

Наименование стройки Капитальный ремонт системы электроснабжения жилого дома по адресу: Новг.обл.,п.Пестово, ул.Виноградова,д.16  
Объект :

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
капитальный ремонт системы электроснабжения.

Сметная стоимость - 180,331 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 223,98 чел-ч  
Сметная заработная плата - 33,785 тыс.руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Основной зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На едм.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТЕРм08-03-57 2-07 (0)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм ЗП=70,37*1,2; ЭММ=109,06*1,2; ЗПм=8,06*1,2; ТЗТ=4,66*1,2; ТЗТм=0,41*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосветное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1 шт.	716,086	130,872	84,444	84,44	716,09	84,44	130,87	9,67	5,592	5,59
2	[509-1793]	Блок управления освещением (для ВРУ)	1 шт.	294,98	0	0	0	294,98	0	0	0	0,492	0,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРм08-03-52 6-02 (0)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ЗП=33,62*1,2; ЭММ=3,87*1,2; ЗПм=0,2*1,2; ТЗТ=2,32*1,2; ТЗТм=0,01*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосветительное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	3  1 шт.	95,018  40,344	4,644  0,24	285,05	121,03	13,93  0,72	2,784  0,012	8,35  0,04
4	[509-4867]	Выключатели автоматические 50А, 63А	3 шт.	333,5	0	1000,5				
5	ТЕРм08-03-52 6-01 (0)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ЗП=22,6*1,2; ЭММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,56*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосветительное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	6  1 шт.	54,57  27,12	1,44  0	327,42	162,72	8,64  0	1,872  0	11,23  0
6	[509-4866]	Выключатели автоматические 16А	6 шт.	60,41	0	362,46				
7	ТЕРм08-03-60 0-02 (0)	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные(Общедомовой) Внутреннее электроосвещение, электроосветительное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1  1 шт.	13,62  10,57	2,44  0,2	13,62	10,57	2,44  0,2	0,7  0,01	0,7  0,01
8	[509-8189]	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий	1 шт.	244,72	0	244,72				
9	ТЕРм08-02-40 9-02 (0)	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм ЗП=394,09*1,2; ЭММ=93,81*1,2; ЗПм=5,11*1,2; ТЗТ=27,52*1,2; ТЗТм=0,26*1,2; Внутреннее электроосвещение, электроосветительное оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1,92  100 м	614,93  472,908	112,572  6,132	1 180,67	907,98	216,14  11,77	33,024  0,312	63,41  0,6
10	[113-0644]	Труба гофрированная диаметром 50 мм (Прим)	192 м	18,98	0	3644,16				

1'	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕРм08-02-14 8-01 (0)	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ЗП=145,33*1,2; ЭММ=62,55*1,2; ЗПм=3,93*1,2; ТЗТ=9,92*1,2; ТЗТм=0,2*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	1,95  100 м кабеля	290,796  174,396	75,06  4,716	567,05	340,07	146,37	11,904	23,21
12	[501-8461]	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 16 мм <sup>2</sup>	0,195  1000 м	51 399,8	0	10022,96		9,2	0,24	0,47
13	ТЕРм08-02-16 3-02 (0)	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм <sup>2</sup> ЗП=20,22*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,38*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	2  1 шт.	28,424  24,264	0  0	56,85	48,53	0	1,656	3,31
14	[509-0808]	Заделки концевые эпоксидные	2 комплект	528,83	0	1057,66				
15	ТЕРм08-03-52 6-01 (0)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А ЗП=22,6*1,2; ЭММ=1,2*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,56*1,2; ТЗТм=0*1,2; Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование; Электромонтажные работы на других объектах	36  1 шт.	54,57  27,12	1,44  0	1 964,52	976,32	51,84	1,872	67,39
16	[509-2162]	Выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 I-25А	36 шт.	145,36	0	5232,96		0	0	0


Электронизмерения.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРп01-11-028-01 (0)	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы	4  1 линия	6,24  6,24	0  0	24,96  24,96	24,96  24,96	0  0	0,32  0	1,28  0
18	ТЕРп01-11-011-01 (0)	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы	0,1  100 точек	252,78  252,78	0  0	25,28  25,28	25,28  25,28	0  0	12,96  0	1,3  0
19	ТЕРп01-11-013-01 (0)	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" Пусконаладочные работы; Пусконаладочные работы	30  1 ток при емник	23,8  23,8	0  0	714  714	714  714	0  0	1,22  0	36,6  0
ИТОГО:						27 735,91	3 415,9	570,23	31,56	222,37 1,61

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Внутреннее электроосвещение, электросиловое оборудование (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)					
Зарплата				9,8	25 986,27
Машины и механизмы				6,26	3 569,64
Материалы				3,13	74 336,75
Итого					103 892,66
Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)					
Накладные расходы				0,95	21 233,66
Сметная прибыль				0,65	13 673,69
Итого					138 800,01
Пусконаладочные работы (17, 18, 19)					
Зарплата				9,8	7 489,55
Машины и механизмы				6,26	0
Материалы				3,13	0
Итого					7 489,55
Пусконаладочные работы (17, 18, 19)					
Накладные расходы				0,65	4 137,98
Сметная прибыль				0,4	2 396,66
Итого					14 022,98

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого по всем разделам			152822,99
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			152822,99
НДС		152822,99*0,18	27 508,14
Итого		18%	180331,13

СОСТАВИЛ: Специалист НСКО "Региональный фонд" Л.Н. Шиленок Л.Н.

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"  Е.А. Серова