

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт скатной кровли

Многоквартирный дом по адресу: Окуловский р-н, р.п.Кулотино, ул.Петра Скрипкина, д.10

УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20\_\_ год

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,797	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поскос, сандриков, женобов, отливов, свесов и т.д.	100 м труб и покрытий	0,61	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,797	
4	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок -карнизы	100 м2 подшивки	0,653	
5	Разборка слуховых окон прямоугольных друскатных	100 окон	0,01	
6	Подшивка потолков досками обшивки (карнизные свесы из обрезной доски )	100 м2 потолка	0,653	
7	Улучшеннаа окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,653	
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнзащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4,2	

9	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,14	
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,12	
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	10	
12	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	2,797	
13	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхности	2,797	
14	Устройство кровли из проф. настила по готовым прогонам	100 м2 кровли	2,797	
15	Устройство снегозадержателей	100 м отражения	0,56	
16	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,08	
17	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	3,78	
18	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	18,9	
19	Устройство слуховых окон (1,4*0,8)*1	1 слуховое окно	1	
20	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,024	
21	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отъемочных работ	100 м2 вертикально	0,36	

		и проекции для наружных лесов		
22	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,16	
23	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	100 м	0,007	
24	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3 кладки (без учета пустот)	1,5	
25	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,08	
26	Окраска труб лесов с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,08	
27	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	16,5	
28	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 139 км	т	16,5	

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт  $k=1,15$  и  $k=1,25$

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист ОКР Травин Ф.Ю.  
Зам. начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

618 084,67 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный

Директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

" " 20 г.

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Окуловский р-н, р.п.Кулотино, ул.Петра Скрипкина, д.10  
Объект : Многоквартирный дом по адресу: Окуловский р-н, р.п.Кулотино, ул.Петра Скрипкина, д.10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 92-05-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 618,085 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 880,10 чел-ч

Сметная заработная плата - 117,479 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едм.	Всего	
					Основной зарплата	В т.ч. зарплата							
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕР58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	2,797	226,51	43,07	633,55	513,08	120,47	15,16	42,4			
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов, Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			25,28	0,46	1,29			
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,9158 т	0		0							
2	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покровов, сандариков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,61	108,32	0,21	66,08	65,95	0,13	9,1	5,55			
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов, Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0732 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	2,797	219,85	30,96	614,92	528,33	86,6	15,9	44,47
		Кровля из асбестоцементных листов, Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2 покрытия	188,89	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	4,05565 т	0		0				
4	ТЕРр54-3-01 (0)	Разборка подшивки потолков чистотой из строганных досок -карнизы	0,653	361,65	29,36	236,16	216,99	19,17	28,87	18,85
		Кровля из асбестоцементных листов, Перекрытия при ремонте	100 м2 подшивки	332,29	15,73			10,27	0,8	0,52
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,56067 т	0		0				
5	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка стуховых окон прямоугольных двускатных	0,01	4 140,28	10,55	41,4	41,3	0,11	341,3	3,41
		Кровля из асбестоцементных листов, Крыши, кровли при ремонте	100 окон	4 129,73	0			0	0	0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
6	ТЕР10-01-022-01 (0)	Подшивка потолков досками обшивки (карнизные свесы из обрезной доски)	0,653	4 894,6285	87,775	3 196,19	566,13	57,32	65,92	43,05
	МДС3 п.4.7	ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ЗЗТ=57,33*1,15; ЗЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м2 потолка	866,9735	4,9125			3,21	0,25	0,16
7	ТЕР15-04-025-02 (0) МДС 81-35.2004 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву потолков (карнизов)	0,653	1 563,867	15,0125	1 021,21	739,86	9,8	81,98	53,54
		ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ЗЗТ=71,29*1,15; ЗЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы, Отделочные работы	100 м2 охлаждаем ой поверхности	1 133,0145	0,25			0,16	0,012	0,01
7.1	[113-0246]	Экспль. ПДФ-115	0,019459 т	29 000		564,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилекс" любой модификации при помощи взрывозащитно-капелюльного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	4,2	253,1855	98,4625	1 063,38	613,51	413,54	10,20 05	42,84
	(0) МДС 3.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			7,98	0,112 5	0,47
8.1	[113-8071]	Антисептик-антгнипрен "ПИРИЛЛЕКС 3000" для древесины	86,94 кг	17,63		1 532,75				
9	ТЕР 58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,14	3 716,38	38,14	520,29	72,51	5,34	39,87	5,58
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
10	ТЕР 58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей междустратов с осевой и обертывание только	0,12	5 930,37	69,79	711,64	249,74	8,37	160,2 1	19,23
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,1524 т	0		0				
11	ТЕР 58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стока под стропильные ноги	10	159,7	37,06	1 597	550,8	370,6	4,24	42,4
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1 шт.	55,08	0			0	0	0
12	ТЕР 58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	2,797	1 849,41	31,85	5 172,8	722,58	89,08	21,35	59,72
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			17,59	0,32	0,9
13	ТЕР 12-01-015-03	Устройство парозащитной прокладочной в один слой	2,797	1 074,4645	43,3	3 005,28	335,9	121,11	9,016	25,22
	(0) МДС 81-35.2004.г.4. 7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Крыши	100 м2 изолируемой поверхности	120,0945	3,2			8,95	0,162 5	0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС 81-35.2004.л.4. 7	Устройство кровли из проф.листа в о готовым прогонам ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ЗТЗ=41,23*1,15; ЗТЗм=0,79*1,25; Кровля из профитированного листа; Кровли	2,797 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955 19,4125	159,3625 19,4125	68 889,49	1 743,92	445,74 54,3	47,41 0,987 45 5	132,62 2,76
14.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 358,016 м2	176,79		-63 293,65				
14.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	358,016 м2	68,12		24 388,05				
14.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	27,97 м2	177,09		4 953,21				
15	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС 81-35.2004.л.4. 7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ЗТЗ=6,67*1,15; ЗТЗм=0,29*1,25; Кровля из профитированного листа; Кровли	0,56 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 931,23	57,95	42,49 3,99	7,670 0,362 5	4,3 0,2
15.1	[201-0777]	Консервационные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,168 т	10 826,75		-1 818,89				
15.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	28 шт.	155,6		4 356,8				
16	ТЕР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора Кровля из профитированного листа; Прочие ремонтно-строительные работы	0,08 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	189,46	189,46	0 0	214,3 2	17,15 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	8 т	0		0				
17	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=189*2/100; Кровля из профитированного листа; Кровли при ремонте	3,78 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	319,26	208,62	24 0	4,52 0	17,09 0
17.1	[101-7194]	Пароизоляция	434,7 м2	5,11		2 221,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Изоляция покрытий и перегородки изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо  V=189*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЗММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	18,9  1 м3 изоляции	3 410,779  172,1665	85,6625  0	64 463,72	3 253,95	1 619,02  0	12,16  0	229,96  0
18.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные негигроscopicные	-19,278 м3	3 091,13		-59 590,8				
18.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	19,278 м3	584,69		11 271,65				
19	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство слуховых окон (1,4*0,8)*1  ЗП=86,12*1,15; ЗММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1  1 слуховое окно	447,428  99,038	30,65  2,7	447,43	99,04	30,65  2,7	7,624 5 0,14	7,62
19.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переключателями жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	1 комплект	41,1		41,1				
19.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
19.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,1 м2	454,71		500,18				
20	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4. 7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов  ЗП=191,54*1,15; ЗММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,024  100 м2 окрашиваем ой поверхности	2 423,09  2 202,7675	12,3625  0,25	58,15	52,87	0,3  0,01	159,3 9 0,012	3,83  5 0
20.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,009611 т	29 000		17,71				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инженерных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	0,36	1 043,427	9,2625	375,63	236,82	3,33	50,02	18,01
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Конструкции из кирпича и блоков	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	657,8345	0			0	0	0
22	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,16	1 085,1995	16,85	173,63	8,93	2,7	4,37	0,7
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м ходов	55,8095	1,9625			0,31	0,1	0,02
23	ТЕР60-2-01	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	0,007	2 192,08	146,07	15,34	14,32	1,02	164,4	1,15
	(0)	Обестроительные работы; Печные работы при ремонте	100 м	2 046,01	78,25			0,55	3,98	0,03
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,2177 т	0		0				
24	ТЕР08-08-005-01	Кадава дымовых кирпичных труб	1,5	382,884	62,5	574,33	298,01	93,75	14,91	22,37
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Обестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	1 м3 кладки (без учета пустот)	198,674	8,6			12,9	0,437	0,66
24.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,735 1000 шт.	1 779,85		1 308,19				
25	ТЕР61-31-01	Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,08 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	225,48	148,74	0,15 0	131,4 0	10,51 0
26	ТЕР15-04-011-03	Обработка труб лесов с подготовкой поверхности цементная	0,08 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	52,83	11,99	0,99 0	11,53 45	0,92 0
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	16,5	374,5	0	6179,25	0	0		
		Цед=5,3*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	т	0	0			0		
28	ТССЦп03-21-01-139	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 139 км	16,5	510,4323	0	8422,1		0		
		Цед=71,19*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	т							
ИТОГО:						81966,21	11541,3	3565,78		872,49
								148,2		7,61

# Наименование и значение множителей

## Кровля из асбестоцементных листов (3)

Значение

Прямые

Зарплата	528,33*10,05	10,05	5309,72
Машины и механизмы	86,6*6,26	6,26	542,12
Материалы	0	1	0
Итого			5851,84
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)	(528,33+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84	4460,16
Накладные расходы	(528,33+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	2548,66
Итого			12860,66
Кровля из асбестоцементных листов (4)			
Зарплата	216,99*10,05	10,05	2180,75
Машины и механизмы	19,17*6,26	6,26	120
Материалы	0	1	0
Итого			2300,75
Перекрытия при ремонте (4)			
Накладные расходы	(216,99+10,27)*10,05*0,85*0,85	0,72	1644,45
Сметная прибыль	(216,99+10,27)*10,05*0,8*0,8	0,64	1461,74
Итого			5406,94
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 5)			
Зарплата	620,33*10,05	10,05	6234,32
Машины и механизмы	120,71*6,26	6,26	755,64
Материалы	0	1	0
Итого			6989,96
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 5)			


Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
Накладные расходы	$(620,33+25,28)*10,05*0,83*0,85$	4 606,75
Сметная прибыль	$(620,33+25,28)*10,05*0,65*0,8$	3 373,96
Итого		14 970,67
Общестроительные работы (24)		
Зарплата	$298,01*10,05$	2 995
Машины и механизмы	$93,75*6,26$	586,88
Материалы	$1490,76*5,5$	8 199,18
Итого		11 781,06
Конструкции из кирпича и блоков (24)		
Накладные расходы	$(298,01+12,9)*10,05*1,22*0,9*0,85$	2 905,92
Сметная прибыль	$(298,01+12,9)*10,05*0,8*0,85*0,8$	1 687,31
Итого		16 374,29
Общестроительные работы (23)		
Зарплата	$14,32*10,05$	143,92
Машины и механизмы	$1,02*6,26$	6,39
Материалы	0	0
Итого		150,31
Печные работы при ремонте (23)		
Накладные расходы	$(14,32+0,55)*10,05*0,78*0,85$	98,63
Сметная прибыль	$(14,32+0,55)*10,05*0,63*0,8$	74,72
Итого		323,66
Отделочные работы (7, 20, 26)		
Зарплата	$804,72*10,05$	8 087,44
Машины и механизмы	$11,09*6,26$	69,42
Материалы	$898,41*4,28$	3 845,19
Итого		12 002,05
Отделочные работы (7, 20, 26)		
Накладные расходы	$(804,72+0,17)*10,05*1,05*0,9*0,85$	6 471,32
Сметная прибыль	$(804,72+0,17)*10,05*0,55*0,85*0,8$	2 992,98
Итого		21 466,35
Отделочные работы (25)		
Зарплата	$148,74*10,05$	1 494,84
Машины и механизмы	$0,15*6,26$	0,94
Материалы	$76,58*4,28$	327,76
Итого		1 823,54
Штукатурные работы при ремонте (25)		
Накладные расходы	$(148,74+0)*10,05*0,79*0,85$	1 001,54
	0,67	

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль	(148,74÷0)*10,05*0,5*0,8	597,93
Итого		3 423,01
Кровля из профилированного листа (8, 18)		
Зарплата	3867,46*10,05	10,05
Машины и механизмы	2032,56*6,26	6,26
Материалы	12840,69*3,24	3,24
Итого		93 195,64
Теплоизоляционные работы (8, 18)		
Накладные расходы	(38867,97+80,2)*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль	(38867,97+80,2)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого		141 880,85
Кровля из профилированного листа (9, 10, 11, 12, 17)		
Зарплата	1804,25*10,05	10,05
Машины и механизмы	497,39*6,26	6,26
Материалы	8240,68*3,24	3,24
Итого		47 946,17
Крыши, кровли при ремонте (9, 10, 11, 12, 17)		
Накладные расходы	(18132,71+176,78)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль	(18132,71+176,78)*0,65*0,8	0,52
Итого		70 466,84
Кровля из профилированного листа (6, 19, 22)		
Зарплата	674,1*10,05	10,05
Машины и механизмы	90,67*6,26	6,26
Материалы	3512,16*3,24	3,24
Итого		18 721,7
Деревянные конструкции (6, 19, 22)		
Накладные расходы	(6774,71+62,51)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль	(6774,71+62,51)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого		27 815,2
Кровля из профилированного листа (13, 14, 15)		
Зарплата	2137,77*10,05	10,05
Машины и механизмы	609,34*6,26	6,26
Материалы	39664,42*3,24	3,24
Итого		153 811,78
Кровли (13, 14, 15)		
Накладные расходы	(21484,59+675,76)*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль	(21484,59+675,76)*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого		20 387,52
Итого		9 750,55

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			1 83 949,85
Кровля из профилированного листа (21)			
Зарплата	236,82*10,05	10,05	2 380,04
Машины и механизмы	3,33*6,26	6,26	20,85
Материалы	135,48*3,24	3,24	438,96
Итого			2 839,85
Конструкции из кирпича и блоков (21)			
Накладные расходы	(2380,04+0)*1,22*0,9*0,85	0,93	2 213,44
Сметная прибыль	(2380,04+0)*0,8*0,85*0,8	0,54	1 285,22
Итого			6 338,51
Кровля из профилированного листа (16)			
Зарплата	189,46*10,05	10,05	1 904,07
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*3,24	3,24	0
Итого			1 904,07
Прочие ремонтно-строительные работы (16)			
Накладные расходы	(1904,07+0)*0,78*0,85	0,66	1 256,69
Сметная прибыль	(1904,07+0)*0,5*0,8	0,4	761,63
Итого			3 922,39
Итого			509 199,22
Итого по погрузке			6 179,25
Итого по перевозке			8 422,1
Итого			523 800,57
НДС			94 284,1
Итого	523800,57*0,18	18%	618 084,67

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СЧКО "Региональный фонд"  
Начальник ОПГД СЧКО "Региональный фонд"



Яковлева Е.А.  
Серова Е.А.