


574. 324

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 56-04-16

Капитальный ремонт скатной кровли



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ФАНО "Госстандарт" А.Ю. Уткин

Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., Окуловский район, п.Кулотино, ул.А.Николасва, д.3.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество по	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскос, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,27	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	2,066	
3	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	2,0666	
4	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,183	
5	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	100 м2	0,4494	
6	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,4494	
7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	2,066	
8	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	2,066	
9	Устройство кровли из профнастила МП-20 по готовым прогонам	100 м2 кровли	2,066	
10	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0,39	
11	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гиприакс" любой модификации при помощи аэрозольно-напильного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой	2,68	

		поверхности			
12	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0096		
13	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старинными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (1,2*1,4)*2шт	100 м2 проемов	0,0096		
14	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,021		
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,22		
16	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусев	100 м	0,81		
17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обрубывание только	100 м	0,2		
18	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выпрака деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	20		
19	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	10		
20	Смена ветровой доски	100 м досок	0,18		
21	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,183		
22	Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен (фронтоны и карнизы)	100 м2 окрасиваемой поверхности	0,6324		
23	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,05		

24	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	2,34	
25	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (толщ. 100мм)	100 м2 утепленного покрытия	1,17	
26	Разборка дымовых кирпичных труб	1 м3	2,3	
27	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов.	1 м3 кладки (без вычета пустот)	2,3	
28	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,05	
29	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,05	
30	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,35	
31	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,32	
32	Подузоочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	10,55	
33	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 139 км	т	10,55	

Прочие условия - применить коэффициенты, на капремонт $K=1,15$ и $K=1,25$

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист ОКР Травин Ф.Ю.
Зам.начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОПАСОВАНО"

Смета в сумме:

495 052,94 руб

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.



20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новороссийская обл., Огуловский район, п.Кулотино, ул.А.Николаева, д.3.

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новороссийская обл., Огуловский район, п.Кулотино, ул.А.Николаева, д.3.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 58-04-16

на капитальный ремонт кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость - 495,053 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 758,74 чел-ч

Сметная заработная плата - 99,974 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новороссийской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин		
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	В т.ч. зарплат	Всего	Экспл. машин	обслуживающ. машины	На ед.м.	Всего	
№1 <Нет раздела>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
I	ТЕР р58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поделков, свайников, железобетон, отливов, свесов и т.п.	0,27	108,32	0,21	29,25	29,19	0,06	9,1	2,46				
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0				
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,0324 т	0		0								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,066 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	454,21	390,25	63,96 0	15,9 0	32,85 0
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкции крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,0666 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	468,11	379,1	89,01 18,68	15,16 0,46	31,33 0,95
3.1	509-9900	Строительный мусор	2,89324 т	0		0				
4	ТЕРр53-1-01 прим. (0)	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы	0,183 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	35,43	25,91	9,52 1,62	12,3 0,45	2,25 0,08
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,17202 т	0		0				
5	ТЕРр54-3-01 прим. (0)	Разборка подшивки карнизов из строганных досок Кровля из асбестоцементных листов	0,4494 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	162,53	149,33	13,19 7,07	28,87 0,8	12,97 0,36
5.1	509-9900	Строительный мусор	1,074066 т	0		0				
6	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС3 п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ЗТ=57,33*1,15; ЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,4494 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	2 199,65	389,62	39,45 2,21	65,9295 0,25	29,63 0,11
7	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали Кровля из профилированного листа	2,066 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	3 820,88	533,73	65,8 13	21,35 0,32	44,11 0,66
8	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок Кровля из профилированного листа	2,066 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	174,49	114,02	13,12 0	4,52 0	9,34 0
8.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А или аналог	237,59 м2	5,11		1 214,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР 12-01-023-01 прим. (0) МДС 35.п.4.7	Устройство кровли из проф.настиля МП-20 по готовым прогонам ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=1,5,55*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗДм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,066 100 м2 кровли	23 018,233	159,3625	47 555,67	1 203,8	329,24 40,16	44,3095 0,9875	91,54 2,04
9.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	- 252,052 м2	176,79		-44 560,27				
9.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	252,052 м2	68,12		17 169,78				
9.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли из проф.настиля: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	12,45943 м2	177,09		2 206,44				
10	ТЕР 12-01-012-01 прим. (0) МДС 35.п.4.7	Устройство снегозадержателей	0,39 100 м отраждения	3 448,632	75,875	1 344,97	40,36	29,59 2,78	7,6705 0,3625	2,99 0,14
10.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилейного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,117 т	10 826,75		-1 266,73				
10.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	19,5 шт.	155,6		3 034,2				
11	ТЕР 26-02-018-02 (0) МДС 35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи взрывозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗДм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	2,68 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855	98,4625	678,54	391,48	263,88 5,09	10,2005 0,1125	27,34 0,3
11.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАС 3000" для древесины	55,47166 кг	17,63		977,97				
12	ТЕР 46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заподлений проемов оконных без подоконных досок Обшесторительные работы	0,0096 100 м2	2 412,46	284,06	23,16	20,43	2,73 1,46	172,76 7,74	1,66 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенькими в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (1,2*1,4)*2шт ЗП=2805,92*1,15; ЗММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТТ=208*1,15; ЗТМ=0*1,25; Общестроительные работы	0,0096	10 021,053	585,825	96,2	30,98	5,62	239,2	2,3
	(0) МДС п.4.7		100 м2 проемов	3 226,808	0			0	0	0
13.1	[101-0934]	Скобяные изделия для оконных блоков со старенькими и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,8 м	2 комплект	15,07		30,14				
13.2	[203-0175]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции	0,96 м2	219,91		211,11				
14	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заново оклеенных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЗММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ЗТТ=138,6*1,15; ЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,021 100 м2 окрашиваем ой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	50,88	46,26	0,26 0,01	159,39 0,0125	3,35 0
14.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000534 т	29 000		15,49				
15	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа	0,22 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	817,6	113,94	8,39 0	39,87 0	8,77 0
16	ТЕРр58-5-03 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена стропильных ног из брусев Кровля из профилированного листа	0,81 100 м	5 969,22 1 949,67	35,9 0	4 835,07	1 579,23	29,08 0	150,09 0	121,57 0
16.1	509-9900	Строительный мусор	0,7857 т	0		0				
17	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена отдельных частей мизурлатов с основной и обертывание толью Кровля из профилированного листа	0,2 100 м 0,254 т	5 930,37 2 081,13 0	69,79 0	1 186,07	416,23	13,96 0	160,21 0	32,04 0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,254 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с поставочной раскосов	20	102,19	29,45	2 043,8	362,6	589	1,42	28,4
19	ТЕР58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	18,13	0			0	0	0
20	ТЕР53-7-01 прим. (0)	Кровля из профилированного листа	1 шт.	55,08	0			0	0	0
20.1	509-9900	Смена ветровой доски	0,18	908,51	19,04	163,53	76,34	3,43	31,84	5,73
20.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 м досок	424,11	0			0	0	0
20.1	509-9900	Стропильный мусор	0,045	0		0		0	0	0
21	ТЕР10-01-012-01 прим. (0) МДС3 п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки	0,183	4 264,0975	74,525	780,33	100,46	13,64	41,745	7,64
22	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС3 п.4.7	Улучшение окраски масляными составами по дереву стен (фронтоны и карнизы)	100 м2	548,9525	0			0	0	0
22.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,6324	1 325,22	11,0375	838,07	588,17	6,98	67,298	42,56
23	ТЕР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора	100 м2	930,0625	0,25			0,16	0,0125	0,01
23.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 т	2 368,24	0			0	0	0
24	ТЕР58-13-01 (0)	Строительный мусор	5	0						
24	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=117*2/100; Кровля из профилированного листа	2,34	84,46	6,35	197,64	129,14	14,86	4,52	10,58
24	509-9900	Строительный мусор	100 м2	55,19	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.1	[101-7194]	Пароизоляция	269,1 м2	5,11		1 375,1				
25	ТЕР12-01-013-03 (0) МДРС 81-35,2004 л.4,7	Утепление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике (толщ.100мм) ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа	1,17 100 м2 утепленного покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3 13,5125	2 132,9 887,86	209,78 15,81	52,371 0,6875	61,27 0,8	
25.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	12,05 м3	346,37		4 173,76				
26	ТЕР46-04-001-04 прим. (0)	Разборка дымовых кирпичных труб	2,3	232,57	121,41	534,91	255,67	279,24	8,24	18,95
27	ТЕР08-08-005-01 (0) МДРС3 л.4,7	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов. ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы	2,3 1 м3 1 м3 кирпичи (без учета пустот)	382,884 111,16 198,674	62,5 16,85 8,6	880,63 456,95	143,75 19,78	14,9155 0,4375	34,31 1,01	
27.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,127 1000 шт.	1 779,85		2 005,89				
28	ТЕР61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб Штукатурные работы при ремонте	0,05 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	140,92	92,97	0,1 0	131,4 0	6,57 0
29	ТЕР15-04-011-03 прим. (0) МДРС3 л.4,7	Окразка поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,05 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	33,02	7,49	0,62 0	11,5345 0	0,58 0
30	ТЕР69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровля из профилированного листа	0,35 100 п. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	752,86	88,89	5,89 1	20,8 0,17	7,28 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	0,32	1 043,427	9,2625	333,9	210,51	2,96	50,025	16,01
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	657,8345	0			0	0	0
32	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	10,55	374,5	0	3 950,98	0	0		
		Цед=53,5*7; Автомобильные дороги	т	0	0			0		
33	ТССЦп03-21-01-139	Перевозка грузов 1 класса автомобильным-самосвалом грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 139 км	10,55	510,4323	0	5 385,04		0		
		Цед=71,19*7,17; Автомобильные дороги	т							
ИТОГО:				61 540,75	9 780,12	2 617,71		167,59		749,5
										9,24

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (2)			
Зарплата	390,25*10,05	10,05	3 922,01
Машины и механизмы	63,96*6,26	6,26	400,39
Материалы	0	1	0
Итого			4 322,4
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	(390,25+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84	3 294,49
Сметная прибыль	(390,25+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	1 882,57
Итого			9 499,46
Кровля из асбестоцементных листов (5)			
Зарплата	149,33*10,05	10,05	1 500,77
Машины и механизмы	13,19*6,26	6,26	82,57
Материалы	0	1	0
Итого			1 583,34
Перекрытия при ремонте (5)			
Накладные расходы	(149,33+7,07)*10,05*0,85*0,85	0,72	1 131,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТЕР 08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	0,32	1 043,427	9,2625	333,9	210,51	2,96	50,025	16,01
	(0) МНСЗ п.4.7	ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2	657,8345	0			0	0	0
			вертикально для наружных лесов							
32	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	10,55	374,5	0	3 950,98	0	0		
		Цед=53,5*7; Автомобильные дороги	т	0	0			0		
33	ТССЦп03-21-01-139	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 139 км	10,55	510,4323	0	5 385,04		0		
		Цед=71,19*7,17; Автомобильные дороги	т							
ИТОГО:						61 540,75	9 780,12	2 617,71		749,5
								167,59		9,24

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (2)			
Зарплата	390,25*10,05	10,05	3 922,01
Машины и механизмы	63,96*6,26	6,26	400,39
Материалы	0	1	0
Итого			4 322,4
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)			
Накладные расходы	(390,25+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84	3 294,49
Сметная прибыль	(390,25+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	1 882,57
Итого			9 499,46
Кровля из асбестоцементных листов (5)			
Зарплата	149,33*10,05	10,05	1 500,77
Машины и механизмы	13,19*6,26	6,26	82,57
Материалы	0	1	0
Итого			1 583,34
Перекрытия при ремонте (5)			
Накладные расходы	(149,33+7,07)*10,05*0,85*0,85	0,72	1 131,71

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Сметная прибыль			
Итого	$(149,33+7,07)*10,05*0,8*0,8$	0,64	1 005,96
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)			3 721,01
Зарплата	$408,29*10,05$	10,05	4 103,31
Машины и механизмы	$89,07*6,26$	6,26	557,58
Материалы	0	1	0
Итого			4 660,89
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)			
Накладные расходы	$(408,29+18,68)*10,05*0,83*0,85$	0,71	3 046,64
Сметная прибыль	$(408,29+18,68)*10,05*0,65*0,8$	0,52	2 231,35
Итого			9 938,88
Общестроительные работы (27)			
Зарплата	$456,95*10,05$	10,05	4 592,35
Машины и механизмы	$143,75*6,26$	6,26	899,88
Материалы	$2285,82*5,5$	5,5	12 572,01
Итого			18 064,24
Конструкции из кирпича и блоков (27)			
Накладные расходы	$(456,95+19,78)*10,05*1,22*0,9*0,85$	0,93	4 455,76
Сметная прибыль	$(456,95+19,78)*10,05*0,8*0,85*0,8$	0,54	2 587,21
Итого			25 107,21
Общестроительные работы (13, 21)			
Зарплата	$131,44*10,05$	10,05	1 320,97
Машины и механизмы	$19,26*6,26$	6,26	120,57
Материалы	$967,08*5,5$	5,5	5 318,94
Итого			6 760,48
Деревянные конструкции (13, 21)			
Накладные расходы	$(131,44+0)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9	1 188,87
Сметная прибыль	$(131,44+0)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43	568,02
Итого			8 517,37
Общестроительные работы (12, 26)			
Зарплата	$276,1*10,05$	10,05	2 774,81
Машины и механизмы	$281,97*6,26$	6,26	1 765,13
Материалы	0	1	0
Итого			4 539,94
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (12, 26)			
Накладные расходы	$(276,1+40,22)*10,05*1,1*0,9*0,85$	0,84	2 670,37
Сметная прибыль	$(276,1+40,22)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48	1 525,93

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			8 736,24
Общестроительные работы (4)			
Зарплата	25,91*10,05	10,05	260,4
Машины и механизмы	9,52*6,26	6,26	59,6
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			320
Стены при ремонте (4)			
Накладные расходы	(25,91+1,62)*10,05*0,86*0,85	0,73	201,97
Сметная прибыль	(25,91+1,62)*10,05*0,7*0,8	0,56	154,94
Итого			676,91
Отделочные работы (14)			
Зарплата	46,26*10,05	10,05	464,91
Машины и механизмы	0,26*6,26	6,26	1,63
Материалы	19,86*4,28	4,28	85
Итого			551,54
Отделочные работы (14)			
Накладные расходы	(46,26+0,01)*10,05*1,05*0,9*0,85	0,8	372,01
Сметная прибыль	(46,26+0,01)*10,05*0,55*0,85*0,8	0,37	172,05
Итого			1 095,6
Кровля из профилированного листа (31)			
Зарплата	210,51*10,05	10,05	2 115,63
Машины и механизмы	2,96*6,26	6,26	18,53
Материалы	120,43*3,24	3,24	390,19
Итого			2 524,35
Конструкции из кирпича и блоков (31)			
Накладные расходы	(210,51+0)*10,05*1,22*0,9*0,85	0,93	1 967,53
Сметная прибыль	(210,51+0)*10,05*0,8*0,85*0,8	0,54	1 142,44
Итого			5 634,32
Кровля из профилированного листа (6)			
Зарплата	389,62*10,05	10,05	3 915,68
Машины и механизмы	39,45*6,26	6,26	246,96
Материалы	1770,58*3,24	3,24	5 736,68
Итого			9 899,32
Деревянные конструкции (6)			
Накладные расходы	(389,62+2,21)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9	3 544,1
Сметная прибыль	(389,62+2,21)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43	1 693,29
Итого			15 136,71

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (10, 25)			
Зарплата		928,22*10,05	10,05
Машины и механизмы		239,37*6,26	6,26
Материалы		8251,51*3,24	3,24
Итого			37 561,96
Кровля (10, 25)			
Накладные расходы		(928,22+18,59)*10,05*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(928,22+18,59)*10,05*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			50 502,96
Кровля из профилированного листа (11)			
Зарплата		391,48*10,05	10,05
Машины и механизмы		263,88*6,26	6,26
Материалы		1001,15*3,24	3,24
Итого			8 829,99
Теплоизоляционные работы (11)			
Накладные расходы		(391,48+5,09)*10,05*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль		(391,48+5,09)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			3 068,86
Кровля из профилированного листа (20)			
Зарплата		76,34*10,05	10,05
Машины и механизмы		3,43*6,26	6,26
Материалы		83,76*3,24	3,24
Итого			1 060,07
Стены при ремонте (20)			
Накладные расходы		(76,34+0)*10,05*0,86*0,85	0,73
Сметная прибыль		(76,34+0)*10,05*0,7*0,8	0,56
Итого			2 049,78
Кровля из профилированного листа (7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 24)			
Зарплата		3799,69*10,05	10,05
Машины и механизмы		1104,81*6,26	6,26
Материалы		12357,23*3,24	3,24
Итого			85 140,42
Крыши, кровли при ремонте (7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 24)			
Накладные расходы		(3799,69+13)*10,05*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(3799,69+13)*10,05*0,65*0,8	0,52
Итого			27 205,45
Кровля из профилированного листа (23, 30)			
			19 925,12
			132 270,99

Наименование и значение множителя		Значение	Прямые
Зарплата	$207,3*10,05$	10,05	2 083,37
Машины и механизмы	$5,89*6,26$	6,26	36,87
Материалы	$658,08*3,24$	3,24	2 132,18
Итого			4 252,42
Прочие ремонтно-строительные работы (23, 30)			
Накладные расходы	$(207,3+1)*10,05*0,78*0,85$	0,66	1 381,65
Сметная прибыль	$(207,3+1)*10,05*0,5*0,8$	0,4	837,37
Итого			6 471,44
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата	$1203,8*10,05$	10,05	12 098,19
Машины и механизмы	$329,24*6,26$	6,26	2 061,04
Материалы	$20838,58*3,24$	3,24	67 517
Итого			81 676,23
Кровли (9)			
Накладные расходы	$(1203,8+40,16)*10,05*1,2*0,9*0,85$	0,92	11 501,65
Сметная прибыль	$(1203,8+40,16)*10,05*0,65*0,85*0,8$	0,44	5 500,79
Итого			98 678,67
Отделочные работы (22, 29)			
Зарплата	$595,66*10,05$	10,05	5 986,38
Машины и механизмы	$7,6*6,26$	6,26	47,58
Материалы	$740,99*4,28$	4,28	3 171,44
Итого			9 205,4
Отделочные работы (22, 29)			
Накладные расходы	$(595,66+0,16)*10,05*1,05*0,9*0,85$	0,8	4 790,39
Сметная прибыль	$(595,66+0,16)*10,05*0,55*0,85*0,8$	0,37	2 215,56
Итого			16 211,35
Штукатурные работы при ремонте (28)			
Зарплата	$92,97*10,05$	10,05	934,35
Машины и механизмы	$0,1*6,26$	6,26	0,63
Материалы	$47,86*4,28$	4,28	204,84
Итого			1 139,82
Штукатурные работы при ремонте (28)			
Накладные расходы	$(92,97+0)*10,05*0,79*0,85$	0,67	626,01
Сметная прибыль	$(92,97+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4	373,74
Итого			2 139,57
Итого			410 200,37
Итого по подразке			3 950,98

Наименование и значение показателей

Значение

Прямые

Итого по перевозке			5 385,04
Итого			419 536,39
НДС			75 516,55
Итого	419536,39*0,18	18%	495 052,94

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТУ СЧКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТУ СЧКО "Региональный фонд"

 Яковлева Е.А.
 Серова Е.А.