

22.5

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 58-04-16

Капитальный ремонт скатной кровли

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНИО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
20 ____ год

Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., Окуловский район, п.Кулотино, ул.А.Николаева, д.9.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертёжей, ГОСТов и примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка мелких покрытий и обшивок из листового стали помятых, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,41	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытий	2,3712	
3	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	2,3712	
4	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,2842	
5	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	100 м2 подшивки	0,4215	
6	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,4215	
7	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м2	2,3712	
8	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	2,3712	
9	Устройство кровли из проф. настила МП-20 по готовым прогонам простаи кровли	100 м2 кровли	2,3712	
10	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0,36	
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириланс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой	3,08	

28	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2 утепляемого покрытия	1,56	
29	Разборка дымовых кирпичных труб	1 м3	3,8	
30	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов.	1 м3 кладки (без вычета пустот)	3,8	
31	Опукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,12	
32	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,12	
33	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,36	
34	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,38	
35	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	11,05	
36	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 139 км	т	11,05	

Прочие условия - применить коэффициенты на капремонт $k=1,15$ и $k=1,25$

СОСТАВИЛ:
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист ОКР Травин Ф.Ю.
Зам.начальника ОКР Кацель С.Ф.

"СОПАСОВАНО"

Смета в сумме:

567 798,30 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор СНКО "Региональный фонд"

Генеральный

А.Ю. Уткин.

" 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., Окуловский район, п.Кулотино, ул.А.Николаева, д.9.

Объект Многоквартирный дом по адресу: Новгородская обл., Окуловский район, п.Кулотино, ул.А.Николаева, д.9.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 58-04-16

на капитальный ремонт кровли.

Основание Дефектная ведомость.
Чертежи №

Сметная стоимость - 567,798 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 846,37 чел.-ч
Сметная заработная плата - 113,195 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
				сд. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. Основной заработной платы	В т.ч. Экспл. машин	В т.ч. Основной заработной платы	На ед.изм.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТВР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали пожсков, сандринов, женобов, отливов, свесов и т.п.	0,41	108,32	0,21	44,41	44,33	0,09	9,1	3,73	
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,0492 т	0		0					

№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	2,3712 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	521,31	447,9	73,41 0	15,9 0	37,7 0
3	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	2,3712 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	537,1	434,97	102,13 21,44	15,16 0,46	35,95 1,09
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,31968 т	0		0				
4	ТЕРр53-1-01 прим. (0)	Разборка обшивки фронтонов Общестроительные работы	0,2842 100 м2 стен	193,61 141,57	52,04 8,85	55,02	40,23	14,79 2,52	12,3 0,45	3,5 0,13
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,267148 т	0		0				
5	ТЕРр54-3-01 прим. (0)	Разборка подшивки карнизов из строганных досок Кровля из асбестоцементных листов	0,4215 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	152,44	140,06	12,38 6,63	28,87 0,8	12,17 0,34
5.1	509-9900	Строительный мусор	1,007585 т	0		0				
6	ТЕР10-01-022-01 (0) МДКС5 л.4,7	Подшивка карнизов досками обшивки ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,4215 100 м2 потолка	4894,6285 866,9735	87,775 4,9125	2063,09	365,43	37 2,07	65,9295 0,25	27,79 0,11
7	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа	2,3712 100 м2	1849,41 258,34	31,85 6,29	4385,32	612,58	75,52 14,91	21,35 0,32	50,63 0,76
8	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кровом Кровля из профилированного листа	2,3712 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	200,27	130,87	15,06 0	4,52 0	10,72 0
8.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А или аналог	272,688 м2	5,11		1393,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-023-01 прим. (0) МДС3.п.4.7	Устройство кровли из проф.листа МП-20 по готовым прогонам простава кровля ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,55*1,25; ТЗП=38,53*1,15; ТЗПм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	2,3712 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705 19 4375	159,3625 19 4375	54 580,83 1 381,63 377,88 44,3095 105,07	1 381,63 46,09 0,9875 2,34	377,88 46,09 0,9875 2,34	44,3095 0,9875 2,34	105,07 2,34
9.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-289,2864 м2	176,79		-51 142,94				
9.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	289,2864 м2	68,12		19 706,19				
9.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли из проф.листа: коньковый элемент, разжелобки, профил с покрытием	14,3 м2	177,09		2 532,39				
10	ТЕР12-01-012-01 прим. (0) МДС3.п.4.7	Устройство снегозадержателей	0,36 100 м ограждения	3 448,632 103,477 7,125	75,875	1 241,51	37,25 27,32 2,57	27,32 7,6705 0,3625	7,6705 0,3625	2,76 0,13
10.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с предоставлением профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,108 т	10 826,75		-1 169,29				
10.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	18 шт.	155,6		2 800,8				
11	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС3.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗП=8,87*1,15; ТЗПм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	3,08 100 м2 обрабатывае мой поверхности	253,1855 146,073 1,9	98,4625	779,81	449,9 303,26 10,2005 31,42	303,26 5,85 0,1125 0,35	10,2005 0,1125 0,35	31,42 0,35
11.1	[113-8071]	Антипирен-антипирен "ПИРИЛАС 3000" для древесины	63,751012 кг	17,63		1 123,93				
12	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных запорных проемов оконных без подоконных досок Общестроительные работы	0,0336 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	81,06	71,51 9,54 5,11	9,54 172,76 7,74	172,76 7,74	5,8 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР10-01-027-09	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старенными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2 (1,2*1,4)*2шт	0,0336	10 021,053	585,825	336,71	108,42	19,68	239,2	8,04
	(0) МДС п.4.7	ЗП=2805,92*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТТ=208*1,15; ЗТД=0*1,25; Обескровительные работы	100 м2 проемов	3 226,808	0			0	0	0
13.1	[101-0934]	Специальные изделия для оконных блоков со старенными и однотипными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,8 м	2 комплект	15,07		30,14				
13.2	[203-0175]	Огня неоткрывающегося (глухие) односторонней конструкции	3,36 м2	219,91		738,9				
14	ТЕРр58-2-02	Разборка стальных окон прямоугольных односторонних	0,01	3 753,08	10,55	37,53	37,43	0,11	309,3	3,09
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 окон	3 742,53	0			0	0	0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
15	ТЕР10-01-003-01	Устройство стальных окон	1	447,428	30,65	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
	(0) МДС п.4.7	ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ЗТТ=6,63*1,15; ЗТД=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 стальной окон	99,038	2,7			2,7	0,1375	0,14
15.1	[101-0933]	Специальные изделия для оконных блоков со старенными и однотипными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				
16	ТЕР15-04-025-05	Улучшение окраски масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	0,088	2 423,09	12,3625	213,23	193,84	1,09	159,39	14,03
	(0) МДС п.4.7	ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ЗТТ=138,6*1,15; ЗТД=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности	2 202,7675	0,25			0,02	0,0125	0
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,002239 т	29 000		64,92				
17	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног распиловкой досками с двух сторон	0,24	3 716,38	38,14	891,93	124,3	9,15	39,87	9,57
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	517,91	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,18	5 930,37	69,79	1 067,47	374,6	12,56	160,21	28,84
18.1	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	2 081,13	0			0	0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,2286	0		0				
19	ТЕР58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выпаривка деревянных стропильных ног с постоянкой раскосов	12	102,19	29,45	1 226,28	217,56	353,4	1,42	17,04
20	(0)	Кровля из профилированного листа	1 шт.	18,13	0			0	0	0
	ТЕР58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена контов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	10	159,7	37,06	1 597	550,8	370,6	4,24	42,4
	(0)	Кровля из профилированного листа	1 шт.	55,08	0			0	0	0
21	ТЕР53-7-01 прим.	Смена ветровой доски	0,24	908,51	19,04	218,04	101,79	4,57	31,84	7,64
21.1	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м досок	424,11	0			0	0	0
	509-9900	Строительный мусор	0,06	0		0				
22	ТЕР10-01-012-01 прим.	Обшивка фронтонов досками обшивки	0,2842	4 264,0975	74,525	1 211,86	156,01	21,18	41,745	11,86
	(0) МДС3 п.4.7	ЗП=477,35*1,15; ЗММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТТ=36,3*1,15; ЗТТм=0*1,25; Общестроительные работы	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	548,9525	0			0	0	0
23	ТЕР15-04-025-01	Улучшение охраны масляными составами по дереву стен (фронтоны)	0,2842	1 325,22	11,0375	376,63	264,32	3,14	67,298	19,13
	(0) МДС3 п.4.7	ЗП=808,75*1,15; ЗММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ЗТТ=58,52*1,15; ЗТТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваем ой поверхности	930,0625	0,25			0,07	0,0125	0
23.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,007332	29 000		212,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР 15-04-025-02	Улучшенная окраска масляными составами по дереву лотков (карнизов)	0,4215	1 563,867	15,0125	659,17	477,57	6,33	81,9835	34,56
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=985,23*1,15; ЭММ=12,01*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=71,29*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,012561	1 133,0145	0,25			0,11	0,0125	0,01
24.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	т 0,012561	29 000		364,26				
25	ТЕР 69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора Кровля из профилированного листа	0,05 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	118,41	118,41	0 0	214,32 0	10,72 0
25.1	509-9900	Строительный мусор	5 т	0		0				
26	ТЕР 58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=1,56*2/100; Кровля из профилированного листа	3,12 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	263,52	172,19	19,81 0	4,52 0	14,1 0
26.1	[101-7194]	Пароизоляция	358,8 м2	5,11		1 833,47				
27	ТЕР 12-01-013-03	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой в два слоя (толщ. 100мм)	1,56	1 822,9905	179,3	2 843,87	1 183,81	279,71	52,371	81,7
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 утепленного покрытия	758,8505	13,5125			21,08	0,6875	1,07
27.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006)	8,034 м3	346,37		2 782,74				
28	ТЕР 12-01-013-04	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	1,56	1 361,853	171,825	2 124,49	916,59	268,05	40,549	63,26
	(0) МДС 81-35.2004.п.4.7	ЗП=510,92*1,15; ЭММ=137,46*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=35,26*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 утепленного покрытия	587,558	13,5125			21,08	0,6875	1,07
28.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные РОКЛАЙТ (ТУ 5762-049-17925162-2006)	8,034 м3	346,37		2 782,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР 46-04-001-04 прим. (0)	Разборка дымовых кирпичных труб	3,8	232,57	121,41	883,77	422,41	461,36	8,24	31,31
30	ТЕР 08-08-005-01 (0) МДС 3.4.7	Общестроительные работы Кладка дымовых кирпичных труб с установкой зонтов. ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ЗТ=12,97*1,15; ЗТм=0,35*1,25;	1 м3 3,8	111,16 382,884	16,85 62,5	1454,96	754,96	64,03 237,5	1,15 14,9155	4,37 56,68
30.1	[404-0275]	Общестроительные работы Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1 м3 1,862 1000 шт.	198,674 1779,85	8,6	3314,08		32,68	0,4375	1,66
31	ТЕР 61-31-01 (0)	Отштукатуривание поверхности дымовых труб Штукатурные работы при ремонте	0,12 100 м2 поверхности	2818,46 1859,31	1,9 0	338,22	223,12	0,23 0	131,4 0	15,77 0
32	ТЕР 15-04-011-03 прим. (0) МДС 3.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТ=10,03*1,15; ЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,12 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	79,24	17,98	1,49 0	11,5345 0	1,38 0
33	ТЕР 69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровля из профилированного листа	0,36 100 л. м ходов	2151,02 253,97	16,82 2,87	774,37	91,43	6,06 1,03	20,8 0,17	7,49 0,06
34	ТЕР 08-07-001-02 (0) МДС 3.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ЗТ=43,5*1,15; ЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,38 100 м2 вертикально и проскан для наружных лесов	1043,427 657,8345	9,2625 0	396,5	249,98	3,52 0	50,025 0	19,01 0
35	ТСН 01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; Автомобильные дороги	11,05 т	374,5 0	0	4138,23	0	0 0		
36	ТСН 03-21-01-139	Перевозка грузов I класса автомобильми-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 139 км Цед=71,19*7,17; Автомобильные дороги	11,05 т	510,4323 0	0	5640,25		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:						69 581,26	11 013,22	3 158,57		832,48
								249,99		13,89

Наименование и значение множителей						Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (2)							
Зарплата							
Машины и механизмы						447,9*10,05	10,05
Материалы						73,41*6,26	6,26
Итого						0	1
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)							
Накладные расходы						(447,9+0)*10,05*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль						(447,9+0)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого							
Кровля из асбестоцементных листов (5)							
Зарплата						140,06*10,05	10,05
Машины и механизмы						12,38*6,26	6,26
Материалы						0	1
Итого							
Перекрытия при ремонте (5)							
Накладные расходы						(140,06+6,63)*10,05*0,85*0,85	0,72
Сметная прибыль						(140,06+6,63)*10,05*0,8*0,8	0,64
Итого							
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3, 14)							
Зарплата						516,73*10,05	10,05
Машины и механизмы						102,33*6,26	6,26
Материалы						0	1
Итого							
Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 14)							
Накладные расходы						(516,73+21,44)*10,05*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль						(516,73+21,44)*10,05*0,65*0,8	0,52
Итого							
Общестроительные работы (30)							
Зарплата						754,96*10,05	10,05
Машины и механизмы						237,5*6,26	6,26
Материалы						3776,58*5,5	5,5
Итого							
Конструкции из кирпича и блоков (30)							

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы	$(754,96+32,68)*10,05*1,22*0,9*0,85$	0,93	7 361,68
Сметная прибыль	$(754,96+32,68)*10,05*0,8*0,85*0,8$	0,54	4 274,52
Итого			41 481,49
Общестроительные работы (13, 22)			
Зарплата	$264,43*10,05$	10,05	2 657,52
Машины и механизмы	$40,86*6,26$	6,26	255,78
Материалы	$2012,3*5,5$	5,5	11 067,65
Итого			13 980,95
Деревянные конструкции (13, 22)			
Накладные расходы	$(264,43+0)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9	2 391,77
Сметная прибыль	$(264,43+0)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43	1 142,73
Итого			17 515,45
Общестроительные работы (12, 29)			
Зарплата	$493,92*10,05$	10,05	4 963,9
Машины и механизмы	$470,9*6,26$	6,26	2 947,83
Материалы	0	1	0
Итого			7 911,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (12, 29)			
Накладные расходы	$(493,92+69,14)*10,05*1,1*0,9*0,85$	0,84	4 753,35
Сметная прибыль	$(493,92+69,14)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 716,2
Итого			15 381,28
Общестроительные работы (4)			
Зарплата	$40,23*10,05$	10,05	404,31
Машины и механизмы	$14,79*6,26$	6,26	92,59
Материалы	$0*5,5$	5,5	0
Итого			496,9
Стены при ремонте (4)			
Накладные расходы	$(40,23+2,52)*10,05*0,86*0,85$	0,73	313,64
Сметная прибыль	$(40,23+2,52)*10,05*0,7*0,8$	0,56	240,6
Итого			1 051,14
Отделочные работы (16, 24)			
Зарплата	$671,41*10,05$	10,05	6 747,67
Машины и механизмы	$7,42*6,26$	6,26	46,45
Материалы	$622,76*4,28$	4,28	2 665,41
Итого			9 459,53
Отделочные работы (16, 24)			
Накладные расходы	$(671,41+0,13)*10,05*1,05*0,9*0,85$	0,8	5 399,18

Наименование и значение множителей		Значение	Прибыль
Сметная прибыль			
Итого	$(671,41+0,13)*10,05*0,55*0,85*0,8$	0,37	2 497,12
Кровля из профилированного листа (34)			17 355,83
Зарплата			
Машины и механизмы	249,98*10,05	10,05	2 512,3
Материалы	3,52*6,26	6,26	22,04
Итого	143,01*3,24	3,24	463,35
Конструкции из кирпича и блоков (34)			2 997,69
Накладные расходы	$(249,98+0)*10,05*1,22*0,9*0,85$	0,93	2 336,44
Сметная прибыль	$(249,98+0)*10,05*0,8*0,85*0,8$	0,54	1 356,64
Итого			6 690,77
Кровля из профилированного листа (6, 15)			
Зарплата	464,47*10,05	10,05	4 667,92
Машины и механизмы	67,65*6,26	6,26	423,49
Материалы	1988,45*3,24	3,24	6 442,58
Итого			11 533,99
Деревянные конструкции (6, 15)			
Накладные расходы	$(464,47+4,77)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9	4 244,28
Сметная прибыль	$(464,47+4,77)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43	2 027,82
Итого			17 806,09
Кровля из профилированного листа (10, 27, 28)			
Зарплата	2137,65*10,05	10,05	21 483,38
Машины и механизмы	575,08*6,26	6,26	3 600
Материалы	10694,13*3,24	3,24	34 648,98
Итого			59 732,36
Кровля (10, 27, 28)			
Накладные расходы	$(2137,65+44,73)*10,05*1,2*0,9*0,85$	0,92	20 178,29
Сметная прибыль	$(2137,65+44,73)*10,05*0,65*0,85*0,8$	0,44	9 650,48
Итого			89 561,13
Кровля из профилированного листа (11)			
Зарплата	449,9*10,05	10,05	4 521,5
Машины и механизмы	303,26*6,26	6,26	1 898,41
Материалы	1150,57*3,24	3,24	3 727,85
Итого			10 147,76
Теплоизоляционные работы (11)			
Накладные расходы	$(449,9+5,85)*10,05*1*0,9*0,85$	0,77	3 526,82
Сметная прибыль	$(449,9+5,85)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48	2 198,54

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			15 873,12
Кровля из профилированного листа (21)			
Зарплата		101,79*10,05	1 022,99
Машины и механизмы		4,57*6,26	28,61
Материалы		111,69*3,24	361,88
Итого			1 413,48
Стены при ремонте (21)			
Накладные расходы		(101,79+0)*10,05*0,86*0,85	746,78
Сметная прибыль		(101,79+0)*10,05*0,7*0,8	572,87
Итого			2 733,13
Кровля из профилированного листа (7, 8, 17, 18, 19, 20, 26)			
Зарплата		2182,9*10,05	21 938,15
Машины и механизмы		856,1*6,26	5 359,19
Материалы		9819,69*3,24	31 815,8
Итого			59 113,14
Крыши, кровли при ремонте (7, 8, 17, 18, 19, 20, 26)			
Накладные расходы		(2182,9+14,91)*10,05*0,83*0,85	15 682,47
Сметная прибыль		(2182,9+14,91)*10,05*0,65*0,8	11 485,76
Итого			86 281,37
Кровля из профилированного листа (25, 33)			
Зарплата		209,84*10,05	2 108,89
Машины и механизмы		6,06*6,26	37,94
Материалы		676,88*3,24	2 193,09
Итого			4 339,92
Прочие ремонтно-строительные работы (25, 33)			
Накладные расходы		(209,84+1,03)*10,05*0,78*0,85	1 398,7
Сметная прибыль		(209,84+1,03)*10,05*0,5*0,8	847,7
Итого			6 586,32
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата		1381,63*10,05	13 885,38
Машины и механизмы		377,88*6,26	2 365,53
Материалы		23916,97*3,24	77 490,98
Итого			93 741,89
Кровли (9)			
Накладные расходы		(1381,63+46,09)*10,05*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(1381,63+46,09)*10,05*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			113 255,97

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Отделочные работы (23, 32)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Отделочные работы (23, 32)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Штукатурные работы при ремонте (31)			
Зарплата			
Машины и механизмы			
Материалы			
Итого			
Штукатурные работы при ремонте (31)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			
Итого			
Итого			
Итого по нагрузке			
Итого по перевозке			
Итого			
НДС			
Итого			

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОПТД СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.
Серова Е.А.