

5-7-5
32.2

УТВЕРЖАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин
20 ____ год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

По : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
Новгородская обл., Окуловский р-он, п.Кувитино, ул.А.Никольева, дом.13

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество т/м	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка обрешетки сплошной	100 м2 подшивки	3,8505	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покров, сайдингов, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м т/м ² и покрытий	0,69	
3	Разборка обшивки фронтонов	100 м2 стен	0,2268	
4	Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,8505	
5	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	100 м2 подшивки	0,493	
6	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0,493	
7	Обшивка фронтонов досками обшивки	100 м2	0,2268	
8	Улучшенная окраска масляными составами по дереву фронтонов и свесов	100 м2	0,7168	
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирипакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнестойкости по НПБ 251	100 м2	5,005	
10	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	3,8505	
11	Разборка деревянных заготовлений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2	0,024	
12	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздвижными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных неразъемных сплошного проема до 2 м2 (на фронтонах)	100 м2 проемов	0,024	
13	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заготовлений оконных проемов	100 м2	0,0528	
14	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали	100 м2	3,8505	
15	Устройство кровли из профнастила по готовым пролетам	100 м2 кровли	3,8505	

16	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,52	
17	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши усиление стропильных ног деревянными досками с двух сторон	100 м	0,3	
18	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,2	
19	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	12	
20	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	14	
21	Укладка ходовых досок	100 м ходовых	0,44	
22	Замена ветровой доски	100 м досок	0,22	
23	Разборка дымовых кирпичных труб и бортов в один канал	100 м	0,12	
24	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,036	
25	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (паронепроница под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	5,66	
26	Усиление покрытий плитками из минеральной ваты или перлита на битумной мастике толщ. 100 мм	100 м2	2,83	
27	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3	8,4	
28	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,24	
29	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности неметалла	100 м2 фасада	0,24	
30	Подготовочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	18,1835	
31	Перевозка грузов 1 класса автомобильно-самовозвраща грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 139 км	т	18,1835	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-1.3.1)

СОСТАВИЛ: Специалист III категории

Ивашко С.В

ПРОВЕРИЛ: Зам. начальника ОКР

Каленев С.Ф.

№ _____ 2015г.

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
№ _____ 2015г.

Наименование стройки - Новгородская обл., Окуловский р-он, п.Кулотино, ул.А.Николаева, дом.13
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 52-04-16

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 830,701 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 154,84 чел-ч
Сметная заработная плата - 152,680 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены сентября 2015 года.(Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплатны	Всего	Основной зарплатны	Экспл. машин	В т.ч. зарплатны	На един.	Всего	
№1 <Нет раздана>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	ТЕРр54-3-01 (0) Применитель но	Разборка обрешетки сплошной Кровля из профилированного листа; Перекрытия при ремонте	3,8505	361,65	29,36	1 392,53	1 279,48	113,05	28,87	111,16				
			100 м2 подшивки	332,29	15,73			60,57	0,8	3,08				
1.1	509-9900	Строительный мусор	т	0		0								
2	ТВРр8-3-01 (0)	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поскосов, сайдингов, желобов, отливов, свесов и т.д. Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,69	108,32	0,21	74,74	74,6	0,14	9,1	6,28				
			100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0				
2.1	509-9900	Строительный мусор	т	0		0								
3	ТЕРр53-1-01 (0) Примен.	Разборка обшивки фронтонов Кровля из профилированного листа; Стены при ремонте	0,2268	193,61	52,04	43,91	32,11	11,8	12,3	2,79				
			100 м2 стен	141,57	8,85			2,01	0,45	0,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,213192 т	0		0				
4	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и подволнистых асбестоцементных листов Кровли из профилированного листа; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	3,8505 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	846,53	727,32	119,21	15,9	61,22 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	3,46545 т	0		0				
5	ТЕР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из стропильных досок Кровля из профилированного листа; Перекрытия при ремонте	0,493 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	178,29	163,82	14,47 7,75	28,87 0,8	14,23 0,39
5.1	509-9900	Строительный мусор	1,17827 т	0		0				
6	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Подшивка карнизов досками обшивки (Применит) ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,493 100 м2 подложка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	2 413,05	427,42	43,27 2,42	65,9295 0,25	32,5 0,12
7	ТЕР10-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Обшивка фронтонов досками обшивки(Применит) ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,2268 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975 548,9525	74,525 0	967,1	124,5	16,9 0	41,745 0	9,47 0
8	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшение окраска масляными составами по дереву фронтонов и свесов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,7168 100 м2 окрашиваемо и поверхности	1 325,22 930,0625	11,0375 0,25	949,92	666,67	7,91 0,18	67,298 0,0125	48,24 0,01
8.1	[113-0246]	Занять ПФ-115	0,018493 т	29 000		536,31				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР26-02-018-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	5,005	253,1855	98,4625	1 267,19	731,1	492,8	10,2005	51,05
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			9,51	0,1125	0,56
9.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	103,6035 кг	17,63		1 826,53				
10	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	3,8505	1	43,3	4 137,23	462,42	166,73	9,016	34,72
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м2 изолируемо й поверхности	120,0945	3,2			12,32	0,1625	0,63
11	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	0,024	2 412,46	284,06	57,9	51,08	6,82	172,76	4,15
	(0)	Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2	2 128,4	152,17			3,65	7,74	0,19
12	ТЕР10-01-027-11	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-старельными) в стенах деревянных нерубленых пилящего проема до 2 м2(На фронтонах)	0,024	12 148,485	585,825	291,56	96,8	14,06	299	7,18
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общеотделочные работы; Деревянные конструкции	100 м2 проемов	4 033,51	0			0	0	0
12.1	[101-0901]	Скобелие изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	2	41,1		82,2				
12.2	[203-0176]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции СГО 6-12, площадь 0,65 м2	2,4 м2	264,95		635,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшение окраски массивными составами по дереву заполнения оконных проемов V=2,4*2,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,0528 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09 2 202,7675	12,3625 0,25	127,94	116,31	0,65 0,01	159,39 0,0125	8,42 0
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001343 т	29 000		38,95				
14	ТЕРр-58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стекла Кровли из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	3,8505 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	7 121,15	994,74	122,64 24,22	21,35 0,32	82,21 1,23
15	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (Применительно: профилированный лист) ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровли из профилированного листа; Кровли	3,8505 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	88 631,71	2 243,57	613,63 74,75	44,3095 0,9875	170,61 3,8
15.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (Исклочена)	- 469,761 м2	176,79		-83 049,05				
15.2	[101-4555]	Профилированный оцинкованный МП20-1100-0,7	469,761 м2	68,12		32 000,12				
15.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	38,505 м2	177,09		6 818,85				
16	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство снегозадержания ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровли из профилированного листа; Кровли	0,52 100 м отражения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	1 793,29	53,81	39,46 3,71	7,6705 0,3625	3,99 0,19
16.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,156 т	10 826,75		-1 688,97				
16.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	26 шт.	155,6		4 045,6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,3	3 716,38	38,14	1 114,91	155,37	11,44	39,87	11,96
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	100 м	517,91	0			0	0	0
18	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши замена отдельных частей мауэрлатов с осадкой и обрывание только	0,2	5 930,37	69,79	1 186,07	416,23	13,96	160,21	32,04
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	100 м	2 081,13	0			0	0	0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,254	0		0				
19	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	12	102,19	29,45	1 226,28	217,56	353,4	1,42	17,04
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	1 шт.	18,13	0			0	0	0
20	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши замена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	14	159,7	37,06	2 235,8	771,12	518,84	4,24	59,36
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровля при ремонте	1 шт.	55,08	0			0	0	0
21	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,44 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	477,49	24,56	7,41 0,86	4,37 0,1	1,92 0,04
22	ТЕРр53-7-01 (0)	Замена ветровой доски Кровля из профилированного листа; Стены при ремонте	0,22 100 м досок	908,51 424,11	19,04 0	199,87	93,3	4,19 0	31,84 0	7 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,055	0		0				
23	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и борозов в один канал Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	0,12 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 78,25	263,05	245,52	17,53 9,39	164,47 3,98	19,74 0,48
23.1	509-9900	Строительный мусор	3,732	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=6*0,6/100; Общеотрестные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,036 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	85,26 0	85,26 0	0 0	214,32 0	7,72 0
24.1	509-9900	Строительный мусор	3,6 т	0		0				
25	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель) V=283*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	5,66 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	478,04	312,38 35,94		4,52 0	25,58 0
25.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	650,9 м2	5,11		3 326,1				
26	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС3.п.4.7	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике толщ.100 мм ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	2,83 100 м2 утепляемого покрытия	1 822,9905 758,8505	179,3 13,5125	5 159,06	2 147,55 507,42		52,371 0,6875	148,21 1,95
26.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	29,149 м3	346,37		10 096,34				
27	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС3.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	8,4 1 м3 кирпичи (без вычета пустот)	382,884 198,674	62,5 8,6	3 216,23	1 668,86 525	72,24 14,9155		125,29 3,68
27.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	4,116 1000 шт.	1 779,85		7 325,86				
28	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб Отделочные работы; Шпательные работы при ремонте	0,24 100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	676,43	446,23 0,46		131,4 0	31,54 0
29	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС3.п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,24 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	158,49	35,96 2,98		11,5345 0	2,77 0

[illegible]

NOTES:

Кровли из профилированного листа (6, 7, 21)

Наименование и значение множителей

ЗНАЧЕНИЕ

Impulse

321,83

108 765,74	14 865,65	3 782,11	1 138,39
------------	-----------	----------	----------

3apm1a7a

Машинны и механизмы

Материалы

Notes

Деревянные конструкции (6, 7, 21)

Наскільки пахочуть

Сметная прибыль

Итого

Кровля из профилированного листа (4)

उद्घाटन

Материалы и методы

Материалы

Итого

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)

Накрупные расходы

СМЕНАЯ ПРОВЫБ

Итого

Кровля из профилированного листа (2, 14, 17, 18, 19, 20, 25)

Задача

Математика и механика

Материалы

Итого

Крыши, кровли при ремонте (2, 14, 17, 18, 19, 20, 25)

Фактальные расходы

Сметная прибыль

 $(2942+24,22)*10,05*0,83*0,85$ $(2942+24,22)*10,05*0,65*0,8$

0.71

0.52

21165

15501

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		114 204
Однородные работы (28)		
Зарплата	446,23*10,05	4 485
Машины и механизмы	0,46*6,26	3
Материалы	229,74*4,28	983
Итого		5 471
Структурные работы при ремонте (28)		
Накладные расходы	(4485+0)*0,79*0,85	3 005
Сметная прибыль	(4485+0)*0,5*0,8	1 794
Итого		10 270
Кровля из профилированного листа (1, 5)		
Зарплата	1443,3*10,08	14 548
Машины и механизмы	127,52*6,26	798
Материалы	0*3,24	0
Итого		15 346
Перекрытия при ремонте (1, 5)		
Накладные расходы	(14548+689)*0,85*0,85	10 971
Сметная прибыль	(14548+689)*0,8*0,8	9 752
Итого		36 069
Однородные работы (8, 13, 29)		
Зарплата	818,94*10,05	8 230
Машины и механизмы	11,54*6,26	72
Материалы	981,12*4,28	4 199
Итого		12 501
Однородные работы (8, 13, 29)		
Накладные расходы	(8230+2)*1,05*0,9*0,85	6 586
Сметная прибыль	(8230+2)*0,55*0,85*0,8	3 046
Итого		22 133
Кровля из профилированного листа (10, 15, 16, 26)		
Зарплата	4907,35*10,05	49 319
Машины и механизмы	1327,24*6,26	8 309
Материалы	61709,61*3,24	199 939
Итого		257 567
Кровля (10, 15, 16, 26)		
Накладные расходы	(49319+1297)*1,2*0,9*0,85	46 567
Сметная прибыль	(49319+1297)*0,65*0,85*0,8	22 271
Итого		326 405
Общестроительные работы (11)		

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	51,08*10,05	10,05	513
Машины и механизмы	6,82*6,26	6,26	43
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			556
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11)			
Накладные расходы	(513÷37)*1,1*0,9*0,85	0,84	462
Сметная прибыль	(513+37)*0,7*0,85*0,8	0,48	264
Итого			1 282
Общестроительные работы (12)			
Зарплата	96,8*10,05	10,05	973
Машины и механизмы	14,06*6,26	6,26	88
Материалы	898,78*5,5	5,5	4 943
Итого			6 004
Деревянные конструкции (12)			
Накладные расходы	(973+0)*1,18*0,9*0,85	0,9	876
Сметная прибыль	(973+0)*0,63*0,85*0,8	0,43	418
Итого			7 298
Кровля из профилированного листа (3, 22)			
Зарплата	125,41*10,05	10,05	1 260
Машины и механизмы	15,99*6,26	6,26	100
Материалы	102,38*3,24	3,24	332
Итого			1 692
Стены при ремонте (3, 22)			
Накладные расходы	(1260+20)*0,86*0,85	0,73	934
Сметная прибыль	(1260+20)*0,7*0,8	0,56	717
Итого			3 343
Общестроительные работы (23)			
Зарплата	245,52*10,05	10,05	2 467
Машины и механизмы	17,53*6,26	6,26	110
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			2 577
Печные работы при ремонте (23)			
Накладные расходы	(2467+94)*0,78*0,85	0,66	1 690
Сметная прибыль	(2467+94)*0,63*0,8	0,5	1 281
Итого			5 548
Общестроительные работы (27)			
Зарплата	1668,86*10,05	10,05	16 772
Машины и механизмы	525*6,26	6,26	3 287

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		8348,22*5,5	45 915
Итого			65 974
Конструкции из кирпича и блоков (27)			
Накладные расходы	$(16772+726)*1,22*0,9*0,85$	0,93	16 273
Сметная прибыль	$(16772+726)*0,8*0,85*0,8$	0,54	9 449
Итого			91 696
Кровля из профилированного листа (9)			
Зарплата	731,1*10,05	10,05	7 348
Машины и механизмы	492,8*6,26	6,26	3 085
Материалы	1869,82*3,24	3,24	6 058
Итого			16 491
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы	$(7348+96)*1*0,9*0,85$	0,77	5 732
Сметная прибыль	$(7348+96)*0,7*0,85*0,8$	0,48	3 573
Итого			25 796
Общестроительные работы (24)			
Зарплата	85,26*10,05	10,05	857
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			857
Прочие ремонтно-строительные работы (24)			
Накладные расходы	$(857+0)*0,78*0,85$	0,66	566
Сметная прибыль	$(857+0)*0,5*0,8$	0,4	343
Итого			1 766
Итого по нагрузке			6 810
Итого по перевозке			9 281
Итого			16 091
Итого			703 984
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			703 984
НДС	703984*0,18	18%	126 717,12
Итого			830 701,12

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"



Н.П. Кононова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова