

32.6

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Генеральный директор СМО "Ремонтальный фонд"

А.Ю. Уткин

20 год

№

Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома
Новгородская, обл.: Окуловка, р.п. Куликово, ул. Кирова, д. 17Б

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	3	4	5	6
1	Разборка обрешетки сплошной	100 м ² подшивки	3,5624	
2	Разборка мелких покрытий и обшивки из листового стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м ² труб и покрытий	0,52	
3	Разборка подшивки карнизов из стропильных досок	100 м ² подшивки	0,286	
4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м ² покрытия	3,5624	
5	Разборка слуховых окон прямоугольных двухкатных	100 окон	0,01	
6	Устройство слуховых окон (1,1*0,9)	1 слуховое окно	1	
7	Улучшение окраски масляными составами по дереву завершенный оконных проемов	100 м ²	0,02178	
8	Отнебозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиринекс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м ²	4,63	
9	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стали	100 м ²	3,5624	
10	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м ²	3,5624	
11	Устройство кровли из профилированного настила по готовым прогонам	100 м ² кровли	3,5624	
12	Устройство снегозадержания	100 м отражающая	0,66	
13	Устройство карнизных свесов из обрезной доски	100 м ² потолка	0,286	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,24	
15	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли замена отдельных частей мауэрлатов с основной и обертывание только	100 м	0,12	
16	Ремонт деревянных элементов конструкций кровли выправка деревянных стропильных ног с постоянной раскосов	1 шт.	12	

17	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	14	
18	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,156	
19	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляция под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	4,8	
20	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	24	
21	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,25	
22	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	9,85	
23	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,25	
24	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,25	
25	Улучшение окраски масляными составами по дереву карнизных свесов	100 м2	0,286	
26	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,36	
27	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	33,29	
28	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работавшими вне карьера на расстояние до 180 км	т	33,29	

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 81-04-7)

СОСТАВИЛ: Вед. специалист ОКР



Шолохов Д.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам. начальника ОКР



Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4
"СОПАСОВАНО"

" " 2015г.

Наименование стройки - Новорощеж, обл.г. Окузовка, р.п. Кулотино, ул. Кирова, д.17Б
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 41-04-16

капитальный ремонт кровли из профилированного листа

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 806,208 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 1 206,17 чел-ч
Сметная заработная плата - 159,176 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены сентября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2452-И от 22.09.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю.Уткин
" " 2015г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Основной заработной платы	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	На едн. машин	Всего
			ед. изм.	Основной заработной платы	В т.ч.	затраты		В т.ч.	затраты		
№1 <Нет раздела>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ТЕР54-3-01	Разборка обрешетки сплошной	3,5624	361,65	29,36	1 288,34	1 183,75	104,59	28,87	102,85	
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м2	332,29	15,73			56,04	0,8	2,85	
		подшивки									
1.1	509-9900	Спронтежный мусор	8,514136 т	0		0					
2	ТЕР58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поскос, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	0,52	108,32	0,21	56,33	56,22	0,11	9,1	4,73	
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0	
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0624 т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР54-3-01 (0)	Разборка подшивки карнизов из строганных досок Кровля из профилированного листа	0,286 100 м2 подшивки	361,65 332,29	29,36 15,73	103,43	95,03	8,4 4,5	28,87 0,8	8,26 0,23
3.1	509-9900	Строительный мусор	0,68354 т	0		0				
4	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	3,5624 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	783,19	672,9	110,29 0	15,9 0	56,64 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	3,20616 т	0		0				
5	ТЕР58-2-01 (0)	Разборка суховых окон прямоугольных двускатных Кровля из профилированного листа	0,01 100 окон	4140,28 4129,73	10,55 0	41,4	41,3	0,11 0	341,3 0	3,41 0
5.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0				
6	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство суховых окон (1,1*0,9) ЗП=86,12*1,15; ЗММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗГ=6,63*1,15; ТЗГМ=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 1 суховое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	447,43	99,04	30,65 2,7	7,6245 0,1375	7,62 0,14
6.1	[101-0901]	Скобынные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	1 комплект	41,1		41,1				
6.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-0,5 м2	163,21		-81,61				
6.3	[203-0177]	Окна неоткрытошпеси (пухляк) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СТО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	0,99 м2	454,71		450,16				
7	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшения фасада масляными составами по дереву заплотнений оконных проемов У=0,99*2,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЗММ=9,89*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗГ=138,6*1,15; ТЗГМ=0,01*1,25; Отделочные работы	0,02178 100 м2 окрашиваемой поверхности	2423,09 202,7675	12,3625 0,25	52,77	47,98	0,27 0,01	159,39 0,0125	3,47 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,000554 т	29 000		16,07				
8	ТЕР26-02-018-02	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Тиритакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	4,63	253,1855	98,4625	1 172,25	676,32	455,88	10,2005	47,23
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			8,8	0,1125	0,52
8.1	[113-8071]	Антисептик-антисирень "ПИРИДАКС 3000" для древесины	95,841 кг	17,63		1 689,68				
9	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листового стекла	3,5624	1 849,41	31,85	6 588,34	920,31	113,46	21,35	76,06
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м2	258,34	6,29			22,41	0,32	1,14
10	ТЕР12-01-015-03	Устройство парозащиты прокладочной в один слой	3,5624	074,4645	43,3	3 827,67	427,82	154,25	9,016	32,12
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 изолирующей поверхности	120,0945	3,2			11,4	0,1625	0,58
11	ТЕР12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля (Применительно: профилированный настил)	3,5624	23 018,233	159,3625	82 000,15	2 075,71	567,71	44,3095	157,85
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 кровли	582,6705	19,4125			69,16	0,9875	3,52
11.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (Исключена)	- 434,6128 м2	176,79		-76 835,2				
11.2	[101-4555]	Профилированный оцинкованный МП20-1100-0,7	434,6128 м2	68,12		29 605,82				
11.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	35,624 м2	177,09		6 308,65				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами(Снегозадержание) Прикладительно 3П=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; 3Пм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	0,66	3 448,632	75,875	2 276,1	68,29	50,08	7,6705	5,06
12.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,198 т	10 826,75		-2 143,7				
12.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	33 шт.	155,6		5 134,8				
13	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство карнизных свесов из обрезной доски (Прикладительно) 3П=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; 3Пм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа	0,286 100 м2 потолка	4 894,6285 866,9735	87,775 4,9125	1 399,86	247,95	25,1 1,4	65,9295 0,25	18,86 0,07
14	ТЕРр58-5-01	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	0,24	3 716,38	38,14	891,93	124,3	9,15	39,87	9,57
15	ТЕРр58-5-05 (0)	Кровля из профилированного листа	100 м	517,91	0			0	0	0
15	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толкю	0,12	5 930,37	69,79	711,64	249,74	8,37	160,21	19,23
	(0)	Кровля из профилированного листа	100 м	2 081,13	0			0	0	0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,1524 т	0		0				
16	ТЕРр58-5-06	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	12	102,19	29,45	1 226,28	217,56	353,4	1,42	17,04
	(0)	Кровля из профилированного листа	1 шт.	18,13	0			0	0	0
17	ТЕРр58-5-07	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши замена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	14	159,7	37,06	2 235,8	771,12	518,84	4,24	59,36
	(0)	Кровля из профилированного листа	1 шт.	55,08	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора $V=26*0,6/100$; Общестроительные работы	0,156 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	369,45 369,45	369,45 0	0 0	214,32 0	33,43 0
18.1	509-9900	Строительный мусор	15,6 т	0		0				
19	ТЕР58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо (пароизоляции под утеплитель и на утеплитель) $V=240*2/100$; Кровля из профилированного листа	4,8 100 м2 кровля	84,46 55,19	6,35 0	405,41 264,91	30,48 4,52	21,7		
19.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А(или аналог)	552 м2	5,11		2 820,72				
20	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изнутри из волокнистых и зернистых материалов насухо $V=240*0,1$; ЗП=149,71*1,15; $ЭММ=68,53*1,25$; ЗПм=0*1,25; $ТЗТм=10,58*1,15$; $ТЗТм=0*1,25$; Кровля из профилированного листа	24 1 м3 изоляция	3 410,779 172,1665	85,6625 0	81 858,7	4 132 2 055,9	12,167	292,01	
20.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-24,48 м3	3 091,13		-75 670,86				
20.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	24,48 м3	584,69		14 313,21				
21	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка холодных досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; $ТЗТм=3,8*1,15$; $ТЗТм=0,08*1,25$; Кровля из профилированного листа	0,25 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	271,3	13,95 4,21	4,37	1,09	
22	ТЕР60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы $V=2,5*394/100$; Общестроительные работы	9,85 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 249,15	1 873,86 91,11	15,46	14,77	145,48 0,79
22.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходов труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,985 1000 шт.	1 779,85		1 753,15				
22.2	509-9900	Строительный мусор	5,0235 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР61-31-01 (0)	Ошугатувание поверхности дымовых труб Отделочные работы	0,25 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	704,62	464,83	0,48 0	131,4 0	32,85 0
24	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35 п.4.7	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,25 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	165,09	37,46	3,11 0	11,5345 0	2,88 0
25	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35 п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизных свесов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,286 100 м2 ограждаем ой поверхност и	1 325,22 930,0625	11,0375 0,25	379,01	266	3,16 0,07	67,298 0,0125	19,25 0
25.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,007379 т	29 000		213,99				
26	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС35 п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,36 100 м2 вертикальн ой проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	375,63	236,82	3,33 0	50,025 0	18,01 0
27	ТССЦм01-01-01 -041	Попузоочные работы: Попузка при автомобильных перевозках мусора строительного с попузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	33,29 т	374,5 0	0 0	12 467,11	0	0 0		
28	ТССЦм03-21-01 -180	Перевозка грузов I класса автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 180 км Цед=89,67*7,17; <Нет вида работ>	33,29 т	642,9339 0	0 0	21 403,14		0 0		
Итого:						99 497,25	15 634,62	4 702,44	1 196,06	
								197,14	10,11	

Наименование и значение множителей			Значение	Правые
Кровля из профилированного листа (6, 13, 21)				
Зарплата		360,94*10,05	10,05	3 627
Машины и механизмы		59,96*6,26	6,26	375
Материалы		2107,34*3,24	3,24	6 828
Итого				10 830
Деревянные конструкции (6, 13, 21)				
Накладные расходы		(360,94+4,59)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9	3 306
Сметная прибыль		(360,94+4,59)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43	1 580
Итого				15 716
Кровля из профилированного листа (8, 20)				
Зарплата		4808,32*10,05	10,05	48 324
Машины и механизмы		2511,78*6,26	6,26	15 724
Материалы		16042,88*3,24	3,24	51 979
Итого				116 027
Теплоизоляционные работы (8, 20)				
Накладные расходы		(4808,32÷8,8)*10,05*1*0,9*0,85	0,77	37 277
Сметная прибыль		(4808,32+8,8)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	23 238
Итого				176 542
Кровля из профилированного листа (5, 9, 14, 15, 16, 17, 19)				
Зарплата		2589,24*10,05	10,05	26 022
Машины и механизмы		1033,81*6,26	6,26	6 472
Материалы		11298,48*3,24	3,24	36 607
Итого				69 101
Крыши, кровли при ремонте (5, 9, 14, 15, 16, 17, 19)				
Накладные расходы		(2589,24+22,41)*10,05*0,83*0,85	0,71	18 635
Сметная прибыль		(2589,24+22,41)*10,05*0,65*0,8	0,52	13 648
Итого				101 384
Общестроительные работы (22)				
Зарплата		1873,86*10,085	10,085	18 898
Машины и механизмы		91,11*6,26	6,26	570
Материалы		2037,32*5,5	5,5	11 205
Итого				30 673
Печные работы при ремонте (22)				
Накладные расходы		(18898+156)*0,78*0,85	0,66	12 576
Сметная прибыль		(18898+156)*0,63*0,8	0,5	9 527
Итого				52 776
Отделочные работы (23)				

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Зарплата		
Машины и механизмы	$464,83 * 10,05$	4 672
Материалы	$0,48 * 6,26$	3
Итого	$239,31 * 4,28$	1 024
Итого		5 699
Щукагурные работы при ремонте (23)		
Накладные расходы	$(4672 \div 0) * 0,79 * 0,85$	0,67
Сметная прибыль	$(4672 + 0) * 0,5 * 0,8$	0,4
Итого		3 130
Кровля из профилированного листа (3)		10 698
Зарплата	$95,03 * 10,05$	955
Машины и механизмы	$8,4 * 6,26$	53
Материалы	$0 * 3,24$	0
Итого		1 008
Перекрытия при ремонте (3)		
Накладные расходы	$(955 + 45) * 0,85 * 0,85$	0,72
Сметная прибыль	$(955 + 45) * 0,8 * 0,8$	0,64
Итого		720
Итого		640
Отделочные работы (7, 24, 25)		2 368
Зарплата	$351,44 * 10,05$	3 532
Машины и механизмы	$6,54 * 6,26$	41
Материалы	$468,98 * 4,28$	2 007
Итого		5 580
Отделочные работы (7, 24, 25)		
Накладные расходы	$(3532 + 1) * 1,05 * 0,9 * 0,85$	0,8
Сметная прибыль	$(3532 + 1) * 0,55 * 0,85 * 0,8$	0,37
Итого		2 826
Итого		1 307
Кровля из профилированного листа (10, 11, 12)		9 713
Зарплата	$2571,82 * 10,05$	25 847
Машины и механизмы	$772,04 * 6,26$	4 833
Материалы	$46830,42 * 3,24$	151 731
Итого		182 411
Кровли (10, 11, 12)		
Накладные расходы	$(25847 + 857) * 1,2 * 0,9 * 0,85$	0,92
Сметная прибыль	$(25847 + 857) * 0,65 * 0,85 * 0,8$	0,44
Итого		24 568
Итого		11 750
Общестроительные работы (18)		218 729
Зарплата	$369,45 * 10,05$	3 713
Итого		10,05

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Машины и механизмы	0	0
Материалы	0	0
Итого		3 713
Прочие ремонтно-строительные работы (18)		
Накладные расходы	$(3713+0)*0,78*0,85$	0,66
Сметная прибыль	$(3713+0)*0,5*0,8$	0,4
Итого		7 649
Кровля из асбестоцементных листов (4)		
Зарплата	672,9*10,05	10,05
Машины и механизмы	110,29*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		7 453
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (4)		
Накладные расходы	$(6763+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84
Сметная прибыль	$(6763+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48
Итого		16 380
Кровля из асбестоцементных листов (2)		
Зарплата	56,22*10,05	10,05
Машины и механизмы	0,11*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		566
Крыши, кровли при ремонте (2)		
Накладные расходы	$(565+0)*0,83*0,85$	0,71
Сметная прибыль	$(565+0)*0,65*0,8$	0,52
Итого		1 261
Кровля из асбестоцементных листов (1)		
Зарплата	1183,75*10,05	10,05
Машины и механизмы	104,59*6,26	6,26
Материалы	0	1
Итого		12 552
Перекрытия при ремонте (1)		
Накладные расходы	$(11897+563)*0,85*0,85$	0,72
Сметная прибыль	$(11897+563)*0,8*0,8$	0,64
Итого		29 497
Общестроительные работы (26)		
Зарплата	236,82*10,05	10,05
Машины и механизмы	3,33*6,26	6,26
Итого		21

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		135,48*5,5	745
Итого			3 146
Конструкции из кирпича и блоков (26)			
Накладные расходы		(2380+0)*1,22*0,9*0,85	2 213
Сметная прибыль		(2380+0)*0,8*0,85*0,8	1 285
Итого			6 644
Итого по погрузке			12 467
Итого по перевозке			21 403
Итого			33 870
Итого			683 227
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			683 227
НДС		683227*0,18	122 980,86
Итого			806 207,86

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"



Н.Л. Кононова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова