


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
СНКО «Региональный
фонд» А.Ю.Уткин

« 28 » // 2014 года



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту СКАТНОЙ КРОВЛИ

(наименование работ)


по адресу г.Боровичи, ул.Дзержинского, д.32

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов	м ²	240
2	Разборка деревянных элементов обрешётки с прозором из брусков 50*50 мм	м ²	240
3	Разборка коньковых, щипцовых элементов, обделок из оцинкованного кровельного железа,	м/п	27
4	Разборка слуховых окон прямоугольных двухскатных	шт	2
5	Устройство слуховых окон прямоугольных двухскатных	шт	2
6	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши:		
6.1	- укрепление стропильных ног расшивкой досками (170*50 мм) с двух сторон	м/п	10
6.2	- смена деревянных стропильных ног (170*50 мм)	м/п	20,1
7	Демонтаж деревянных конструкций карнизов	м ²	34
8	Устройство деревянных элементов карнизов	м ²	34
9	Устройство обрешётки из досок и брусков с прозорами под ковлю из волнистых битумных листов	м ²	240
10	Устройство подкровельной противоконденсатной (гидроизоляционной) плёнки типа ИЗОСПАН (прокладочная пароизоляция)	м ²	240
11	Устройство кровель типа «ОНДУЛИН» (битумный волнистый лист)	м ²	240
12	Фартук покрывающий типа «ОНДУЛИН» (дл.0,85м/п)	шт	40
13	Короб универсальный типа «ОНДУЛИН» (дл. 0,85 м/п)	шт	40
14	Заполнитель карниза типа «ОНДУЛИН» (дл.0,85 м/п)	шт	40
15	Элемент коньковый типа «ОНДУЛИН» (дл.0,85 м/п)	шт	32
16	Лента самоклеющаяся герметизирующая (шир.0,28м)	м/п	64
17	Лист волнистый «ОНДУЛИН» (2000*950 мм) V= 240 м ² * К-1,16	м ²	278
18	Гвоздь оцинкованный с колпачком (16 шт/л.)	шт	2341

19	Исправление кладки дымовой трубы	100кирпичей	11,43
20	Кирпич полнотелый одинарный	1000шт	1,183
21	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах	шт	2
22	Смена обделок из листовой кровельной стали шир. до 500мм	м/п	22
23	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом «ПИРИЛАКС» аэрозольно-капельным распылением	м2	528
24	Сборка-разборка инвентарных строительных лесов	м2	69
25	Погрузка строительного мусора	тн	13
26	Перевозка мусора на расстояние до ____ км	тн	13


Составил:



Карпов М.С.

СОГЛАСОВАНО

« _____ » _____



А.Ю. Уткин

Генеральный директор ФНКО «Региональный фонд»

ФОРМА № 4

Наименование стройки -

Объект: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Дзержинского, 32

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Боровичи, ул.Дзержинского, 32

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость -

576,000 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -


951,85 чел-ч

Сметная заработная плата -

120,090 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. (ТЕР-2001 в ред.2009г. Новгород эталон ДИЗ№5 с переводом в текущие цены сентября 2014г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-1304-И от 23.09.2014г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции нормы	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. obsл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Основной зарплат	В т.ч. зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На един.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-17-03 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=240/100;	2,4	290,84	1,09	698,02	695,4	2,62	24,39	58,54		
1.1	509-9900	Строительный мусор	3,48 т	0	0	0	0	0	0	0		
2	ТЕРр58-2-01	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,02	4 140,28	10,55	82,81	82,59	0,21	341,3	6,83		

Кровли (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)				
Накладные расходы	(2538,12+15,08)*9,81*0,92	0,92	23 043,14	
Сметная прибыль	(2538,12+15,08)*9,81*0,44	0,44	11 020,63	
Итого			84 518,68	
Общестроительные работы (17)				
Зарплата	3260,52*9,81	9,81	31 985,7	
Машины и механизмы	158,54*6,2	6,2	982,95	
Материалы	329,64*5,45	5,45	1 796,54	
Итого			34 765,19	
Печные работы при ремонте (17)				
Накладные расходы	(3260,52+26,91)*9,81*0,66	0,66	21 284,79	
Сметная прибыль	(3260,52+26,91)*9,81*0,5	0,5	16 124,84	
Итого			72 174,82	
Общестроительные работы (24)				
Зарплата	680,87*9,81	9,81	6 679,33	
Машины и механизмы	9,59*6,2	6,2	59,46	
Материалы	259,67*5,45	5,45	1 415,2	
Итого			8 153,99	
Конструкции из кирпича и блоков (24)				
Накладные расходы	(680,87+0)*9,81*0,93	0,93	6 211,78	
Сметная прибыль	(680,87+0)*9,81*0,54	0,54	3 606,84	
Итого			17 972,61	
Итого			335 221,69	
Итого по неучтенным материалам			128 785,53	
Итого			464 007,22	
Наименование и значение множителей				
Итого		Значение	Прямые	
НДС	464007,22*0,18	18%	83 521,3	464 007,22
Итого			547 528,52	
Прогнозируемый индекс изменения стоимости услуг и работ в строительстве 2014/2015 г. (Показательная записка по расчету предельной стоимости работ и услуг по капитальному ремонту общегородского имущества в МКД на 2015г.)				
Итого	547528,52*0,052	5,2%	28 471,48	
СОСТАВИЛ				
ПРОВЕРИЛ				
				
576 000				