


## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 550-10-16

Капитальный ремонт скатной кровли

Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, пер. Лазаревский, д.1.



УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СМКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин  
20\_\_ год

№ п/п		Наименование работ				Единица измерения	Количество	Ссылка на номера чертежей, ГОСТов и примечания
1		3	4	5	6			
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	2,2					
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	11,216					
3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	11,216					
4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	11,216					
5	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	11,216					
6	Устройство кровли из проф. настила МП-20 по готовым прогонам	100 м2 кровли	11,216					
7	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	1,6					
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Иригилас" любой модификации при помощи аэрозольно-канельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	15,82					
9	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,08					
10	Устройство слуховых окон (1,2*0,8)*8шт	1 слуховое окно	8					
11	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений оконных просмов	100 м2	0,2					

		окрашиваемо й		
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	4,98	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	3,26	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осоложкой и обертывание только	100 м	0,32	
15	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,216	
16	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель)	100 м2 кровли	17,08	
17	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты (толщ.100мм)	100 м2 утепляемого покрытия	8,54	
18	Смена обшивки труб из листовой стали	100 м	0,5	
19	Разборка труб из досок	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,35	
20	Установка элементов каркаса из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,11	
21	Обшивка каркасных стен досками обшивки (устройство труб)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0,35	
22	Смена зонтов	1 шт.	4	
23	Разборка кирпичных труб	1 м3	11	
24	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой коопкаов	1 м3 кладки (без вычета пустот)	11	
25	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	11,03	

26	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (отоповки)	100 м2 поверхности	0,397	
27	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная (отоповки)	100 м2 фасада	0,397	
28	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)	100 м2 поверхности	0,24	
29	Известковая окраска труб внутри помещений по штукатурке (чердачное помещение)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48	
30	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,8	
31	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях настенных желобов	100 м покрытия	1,68	
32	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 м	1,27	
33	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	100 шт.	0,5	
34	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0,1	
35	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмоостей	100 шт.	0,1	
36	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0,62	
37	Вышка телескопическая 25 м	маш.-ч	24	
38	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	62,47	
39	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	т	62,47	

Прочие условия - применены коэффициенты на капремонт  $k=1,15$  и  $k=1,25$

СОСТАВИЛ:  
ПРОВЕРИЛ:



Главный специалист  
Зам. начальника ОКР

Патров А.А.  
Кацель С.Ф.

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

2 689 325,60 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

директор СНО "Региональный фонд"

Генеральный

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

ФОРМА № 4

Наименование стройки - Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, пер. Лазаревский, д.1.

Объект : Многоквартирный дом по адресу: г. Великий Новгород, пер. Лазаревский, д.1.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 550-10-16

на капитальный ремонт кровли.

Сметная стоимость - 2 689,326 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 3 699,20 чел-ч

Сметная заработная плата - 486,759 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. с переводом в текущие цены сентября 2015 г. (письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-2452-И от 22.09.2015 г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин		
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины		
			Основной зарплаты		В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты						
									В т.ч. зарплаты		В т.ч. зарплаты	В т.ч. зарплаты
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	2,2	108,32	0,21	238,3	237,84	0,46	9,1	20,02		
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,264 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов Кровля из асбестоцементных листов	11,216 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	2 465,84	2 118,59	347,25 0	15,9 0	178,33 0
2.1	509-9900	Строительный мусор	16,2632 т	0		0				
3	ТЕР58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами Кровля из асбестоцементных листов	11,216 100 м2 кровли	226,51 183,44	43,07 9,04	2 540,54	2 057,46	483,07 101,39	15,16 0,46	170,03 5,16
3.1	509-9900	Строительный мусор	15,7024 т	0		0				
4	ТЕР58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали Кровля из профилированного листа	11,216 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	20 742,98	2 897,54	357,23 70,55	21,35 0,32	239,46 3,59
5	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство паронизации прокладочной в один слой ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа	11,216 100 м2 изолируемо й поверхности	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	12 051,19	1 346,98	485,65 35,89	9,016 0,1625	101,12 1,82
6	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство кровли из проф. настила МП-20 по готовым прогонам ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа	11,216 100 м2 кровли	24 629,778 623,4955	159,3625 19,4125	276 247,59	6 993,13	1 787,41 217,73	47,4145 0,9875	531,8 11,08
6.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-1 435,648 м2	176,79		- 253 808,21				
6.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	1 435,648 м2	68,12		97 796,34				
6.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	112,16 м2	177,09		19 862,41				
7	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Устройство снегозадержателей ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа	1,6 100 м отраждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	5 517,81	165,56	121,4 11,4	7,6705 0,3625	12,27 0,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,48 т	10 826,75		-5 196,84				
7.2	[101-7317]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	80 шт.	155,6		12 448				
8	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	15,82	253,1855	98,4625	4 005,39	2 310,87	1 557,68	10,2005	161,37
(0) МДС3.п.4.7		ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			30,06	0,1125	1,78
			327,407421 кг	17,63		5 772,19				
			0,08	4 140,28	10,55	331,22	330,38	0,84	341,3	27,3
9	ТЕРp58-2-01	Разборка глуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	4 129,73	0			0	0	0
9.1	509-9900	Строительный мусор	0,448 т	0		0				
10	ТЕР10-01-003-01	Устройство глуховых окон (1,2*0,8)*8шт	8	447,428	30,65	3 579,42	792,3	245,2	7,6245	61
(0) МДС3.п.4.7		ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа	1 глухое окно	99,038	2,7			21,6	0,1375	1,1
			8	10,05		80,4				
			комплект							
10.1	[101-0933]	Скобные изделия для оконных блоков со стареньными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м								
10.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2	-4 м2	163,21		- 652,84				
10.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	7,7 м2	454,71		3 501,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,2 100 м2 окрашиваемой поверхности	2 423,09	12,3625	484,62	440,55	2,47	159,39	31,88
11.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,005088	29 000		147,55				
12	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	4,98	3 716,38	38,14	18 507,57	2 579,19	189,94	39,87	198,55
13	ТЕРр58-5-04 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	3,26	3 240,99	21	10 565,63	5 642,8	68,46	133,25	434,4
13.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 м	1 730,92	0			0	0	0
14	ТЕРр58-5-05	Строительный мусор	1,83864	0		0				
14.1	(0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	0,32	5 930,37	69,79	1 897,72	665,96	22,33	160,21	51,27
14.1	509-9900	Кровля из профилированного листа	100 м	2 081,13	0			0	0	0
15	ТЕРр69-9-01 (0)	Строительный мусор	0,4064	0		0				
15.1	509-9900	Очистка помещений от строительного мусора V=36*0,6/100; Кровля из профилированного листа	0,216	2 368,24	0	511,54	511,54	0	214,32	46,29
16	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (под утеплитель и на утеплитель) V=854*2/100; Кровля из профилированного листа	17,08	84,46	6,35	1 442,58	942,65	108,46	4,52	77,2
16.1	[101-7194]	Пароизоляция	100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
16.1	[101-7194]	Пароизоляция	1 964,2 м2	5,11		10 037,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР12-01-013-03  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты (толщ.100мм)  ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа	8,54  100 м2 утепляемого покрытия	1 822,9905	179,3	15 568,34	6 480,58	1 531,22  115,4	52,371  0,6875	447,25  5,87
17.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	87,962  м3	584,69		51 430,5				
18	ТЕРр58-20-02  (0)	Смена обшивки труб из листовой стали  Общестроительные работы	0,5  100 м	6 505,07  821,23	11,49  2,75	3 252,54	410,62	5,75  1,38	63,22  0,14	31,61  0,07
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,165  т	0		0				
19	ТЕР10-01-012-01  прим. (0) МДС 81-38.2004 п.3.3.1	Разборка труб из досок  ЗП=477,35*0,8; ЭММ=59,62*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=3640,62*0; ТЗТ=36,3*0,8; Общестроительные работы	0,35  100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	429,576  381,88	47,696  0	150,35	133,66	16,69  0	29,04  0	10,16  0
20	ТЕР10-01-010-01  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Установка элементов каркаса из брусев  ЗП=287,33*1,15; ЭММ=40,17*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=22,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,11  1 м3 древесины в конструкции	2 051,972  330,4295	50,2125  0	225,72	36,35	5,52  0	25,875  0	2,85  0
21	ТЕР10-01-012-01  прим. (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Обшивка каркасных стен досками обшивки (устройство труб)  ЗП=477,35*1,15; ЭММ=59,62*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=36,3*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы	0,35  100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4 264,0975  548,9525	74,525  0	1 492,43	192,13	26,08  0	41,745  0	14,61  0
22	ТЕРр65-38-02при м. (0)	Смена зонтов  Кровля из профилированного листа	4  1 шт.	110,18  17,47	0  0	440,72	69,88	0  0	1,38  0	5,52  0
23	ТЕР46-04-001-04  прим. (0)	Разборка кирпичных труб  Общестроительные работы	11  1 м3	232,57  111,16	121,41  16,85	2 558,27	1 222,76	1 335,51  185,35	8,24  1,15	90,64  12,65



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ТЕР08-08-005-01  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб с установкой колаков  ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы	11	382,884	62,5	4 211,72	2 185,41	687,5	14,9155	164,07
24.1	[404-0125]	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100	5,39 1000 шт.	1 875,9		10 111,1		94,6	0,4375	4,81
25	ТЕР60-10-01  (0)	Исправление кладки дымовой трубы  Общестроительные работы	9,85 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	2 249,15	1 873,86 91,11 15,46	14,77 0,08	145,48 0,79	
25.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,985 1000 шт.	1 779,85		1 753,15				
25.2	509-9900	Строительный мусор	5,0235 т	0		0				
26	ТЕР61-31-01  (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (оголовки)  Штукатурные работы при ремонте	0,397  100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 118,93	738,15 0,75 0	131,4 0	52,17 0	
27	ТЕР15-04-013-03  (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Окразка труб по подготовленной поверхности цементная (оголовки)  ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы	0,397  100 м2 фасада	586,5085 107,686	12,3625 0	232,84	42,75 4,91 0	8,0845 0	3,21 0	
28	ТЕР60-10-01  (0)	Исправление кладки дымовой трубы  Общестроительные работы	1,18 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	269,44	224,48 10,92 1,85	14,77 0,08	17,43 0,09	
28.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,118 1000 шт.	1 779,85		210,02				
28.2	509-9900	Строительный мусор	0,6018 т	0		0				
29	ТЕР61-31-01  (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение)  Штукатурные работы при ремонте	0,24  100 м2 поверхности	2 818,46 1 859,31	1,9 0	676,43	446,23 0,46 0	131,4 0	31,54 0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТЕР15-04-002-01 (0) МДС 81-35.2004.п.4.7	Известковая окраска труб внутри помещений по штукатурке (чердачное помещение) ЗП=127,01*1,15; ЭММ=2,48*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=10,21*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,48 100 м2 окрашиваемой поверхности	205,8015	3,1	98,78	70,11	1,49	11,7415	5,64
31	ТЕРр69-7-01 (0)	Устройство ходов на чердаке Кровля из профилированного листа	0,8 100 л. м ходов	2 151,02 253,97	16,82 2,87	1 720,82	203,18	13,46 2,3	20,8 0,17	16,64 0,14
32	ТЕРр58-19-05 (0)	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях настенных железобетонных Кровля из профилированного листа	1,68 100 м покрытия	7 130,25 1 017,38	10,06 2,56	11 978,82	1 709,2	16,9 4,3	78,32 0,13	131,58 0,22
32.1	509-9900	Строительный мусор	0,60144 т	0		0				
33	ТЕРр58-10-01 (0)	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Кровля из профилированного листа	1,27 100 м	6 272,01 478,03	13,75 0	7 965,45	607,1	17,46 0	36,8 0	46,74 0
34	ТЕРр58-10-03 (0)	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей Кровля из профилированного листа	0,5 100 шт.	840,57 830,06	8,46 0	420,29	415,03	4,23 0	63,9 0	31,95 0
34.1	[201-1102]	Колесо из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	50 шт.	27,84		1 392		0	0	0
35	ТЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб Кровля из профилированного листа	0,1 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	70,03	68,98	0,85 0	53,1 0	5,31 0
35.1	[201-1103]	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм	10 шт.	34,56		345,6				
36	ТЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Кровля из профилированного листа	0,1 100 шт.	700,28 689,77	8,46 0	70,03	68,98	0,85 0	53,1 0	5,31 0
36.1	[301-1104]	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55	10 шт.	46,03		460,3				
37	ТЕРр58-22-01 (0)	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах Кровля из профилированного листа	0,62 100 шт.	1 185,04 470,23	1,06 0	734,72	291,54	0,66 0	37,8 0	23,44 0
37.1	509-9900	Строительный мусор	0,0062 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	031050	Вышка телескопическая 25 м	24	154,07	154,07	3 697,68		3 697,68		
		Кровля из профилированного листа	Маш.-ч		19,66			471,84	1	24
39	ТССЦш01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	62,47	374,5	0	23 395,02	0	0		
		Цед=53,5*7; Автомобильные дороги	т	0	0			0		
40	ТССЦш03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км	62,47	122,7504	0	7 668,19		0		
		Цед=17,12*7,17; Автомобильные дороги	т							
ИТОГО:						372 325,76	47 524,32	9 550,17		3 625,44
								909,43		73,76

Наименование и значение множителей			Значение		Прямые	
------------------------------------	--	--	----------	--	--------	--

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Печные работы при ремонте (25, 28)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из профилированного листа (10)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Деревянные конструкции (10)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 17)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

14986,25*10,05	10,05	150 611,81
3925,68*6,26	6,26	24 574,76
213005,19*3,24	3,24	690 136,82

2098,34*10,05	10,05	21 088,32
102,03*6,26	6,26	638,71
2281,38*5,5	5,5	12 547,59
		34 274,62
(2098,34+17,31)*10,05*0,78*0,85	0,66	14 033,11
(2098,34+17,31)*10,05*0,63*0,8	0,5	10 631,14
		58 938,87
792,3*10,05	10,05	7 962,62
245,2*6,26	6,26	1 534,95
5470,75*3,24	3,24	17 725,23
		27 222,8
(792,3+21,6)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9	7 361,73
(792,3+21,6)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43	3 517,27
		38 101,8

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				865 323,39
Кровли (5, 6, 7, 17)				
Накладные расходы			0,92	142 080,23
Сметная прибыль		(14986,25+380,42)*10,05*1,2*0,9*0,85		
Итого		(14986,25+380,42)*10,05*0,65*0,85*0,8	0,44	67 951,41
Кровли из профилированного листа (8)				1 075 355,03
Зарплата				
Машины и механизмы		2310,87*10,05	10,05	23 224,24
Материалы		1557,68*6,26	6,26	9 751,08
Итого		5909,03*3,24	3,24	19 145,26
Теплоизоляционные работы (8)				52 120,58
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(2310,87+30,06)*10,05*1*0,9*0,85	0,77	18 115,29
Итого		(2310,87+30,06)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	11 292,65
Кровли из профилированного листа (4, 9, 12, 13, 14, 16, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38)				81 528,52
Зарплата				
Машины и механизмы		16219,35*10,05	10,05	163 004,47
Материалы		788,21*6,26	6,26	4 934,19
Итого		69954,46*3,24	3,24	226 652,45
Крыши, кровли при ремонте (4, 9, 12, 13, 14, 16, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38)				394 591,11
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(16219,35+74,85)*10,05*0,83*0,85	0,71	116 267,26
Итого		(16219,35+74,85)*10,05*0,65*0,8	0,52	85 153,49
Кровли из профилированного листа (15, 31)				596 011,86
Зарплата				
Машины и механизмы		714,72*10,05	10,05	7 182,94
Материалы		13,46*6,26	6,26	84,26
Итого		1504,18*3,24	3,24	4 873,54
Прочие ремонтно-строительные работы (15, 31)				12 140,74
Накладные расходы				
Сметная прибыль		(714,72+2,3)*10,05*0,78*0,85	0,66	4 755,99
Итого		(714,72+2,3)*10,05*0,5*0,8	0,4	2 882,42
Отделочные работы (11)				19 779,15
Зарплата				
Машины и механизмы		440,55*10,05	10,05	4 427,53
Материалы		2,47*6,26	6,26	15,46
Итого		189,14*4,28	4,28	809,52
				5 252,51

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Отделочные работы (11)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(440,55+0,05)*10,05*1,05*0,9*0,85$	0,8	3 542,42	
Итого	$(440,55+0,05)*10,05*0,55*0,85*0,8$	0,37	1 638,37	
Штукатурные работы при ремонте (26, 29)				
Зарплата			10 433,3	
Машины и механизмы				
Материалы	1184,38*10,05	10,05	11 903,02	
Итого	1,21*6,26	6,26	7,57	
Итого	609,77*4,28	4,28	2 609,82	
Штукатурные работы при ремонте (26, 29)				
Накладные расходы			14 520,41	
Сметная прибыль	$(1184,38+0)*10,05*0,79*0,85$	0,67	7 975,02	
Итого	$(1184,38+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4	4 761,21	
Кровля из асбестоцементных листов (1, 3)				
Зарплата			27 256,64	
Машины и механизмы				
Материалы	2295,3*10,05	10,05	23 067,77	
Итого	483,53*6,26	6,26	3 026,9	
Итого	0*4,25	4,25	0	
Крыши, кровли при ремонте (1, 3)				
Накладные расходы			26 094,67	
Сметная прибыль	$(23067,77+1018,97)*0,83*0,85$	0,71	17 101,59	
Итого	$(23067,77+1018,97)*0,65*0,8$	0,52	12 525,1	
Кровля из асбестоцементных листов (2)				
Зарплата			55 721,36	
Машины и механизмы				
Материалы	2118,59*10,05	10,05	21 291,83	
Итого	347,25*6,26	6,26	2 173,79	
Итого	0*4,25	4,25	0	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2)				
Накладные расходы			23 465,62	
Сметная прибыль	$(21291,83+0)*1,1*0,9*0,85$	0,84	17 885,14	
Итого	$(21291,83+0)*0,7*0,85*0,8$	0,48	10 220,08	
Общестроительные работы (23)				
Зарплата			51 570,84	
Машины и механизмы				
Материалы	1222,76*10,05	10,05	12 288,74	
Итого	1335,51*6,26	6,26	8 360,29	
Итого	0*5,5	5,5	0	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (23)				
			20 649,03	

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(12288,74+1862,77)*1,1*0,9*0,85$	0,84	11 887,27
Итого		$(12288,74+1862,77)*0,7*0,85*0,8$	0,48	6 792,72
Общестроительные работы (24)				
Зарплата				
Машины и механизмы		2185,41*10,05	10,05	21 963,37
Материалы		687,5*6,26	6,26	4 303,75
Итого		11449,91*5,5	5,5	62 974,51
Конструкции из кирпича и блоков (24)				89 241,63
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(21963,37+950,73)*1,22*0,9*0,85$	0,93	21 310,11
Итого		$(21963,37+950,73)*0,8*0,85*0,8$	0,54	12 373,61
Отделочные работы (27, 30)				
Зарплата				
Машины и механизмы		112,86*10,05	10,05	1 134,24
Материалы		6,4*6,26	6,26	40,06
Итого		212,37*4,28	4,28	908,94
Отделочные работы (27, 30)				2 083,24
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(1134,24+1,21)*1,05*0,9*0,85$	0,8	908,36
Итого		$(1134,24+1,21)*0,55*0,85*0,8$	0,37	420,12
Общестроительные работы (18)				
Зарплата				
Машины и механизмы		410,62*10,05	10,05	4 126,73
Материалы		5,75*6,26	6,26	36
Итого		2836,18*5,5	5,5	15 598,99
Крыши, кровли при ремонте (18)				19 761,72
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(4126,73+13,87)*0,83*0,85$	0,71	2 939,83
Итого		$(4126,73+13,87)*0,65*0,8$	0,52	2 153,11
Общестроительные работы (19, 20, 21)				
Зарплата				
Машины и механизмы		362,14*10,05	10,05	3 639,51
Материалы		48,29*6,26	6,26	302,3
Итого		1458,07*5,5	5,5	8 019,39
Деревянные конструкции (19, 20, 21)				11 961,2
Накладные расходы				
Сметная прибыль		$(3639,51+0)*1,18*0,9*0,85$	0,9	3 275,56

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Сметная прибыль				
Итого	(3639,51+0)*0,63*0,85*0,8		0,43	1 564,99
Кровля из профилированного листа (22)				16 801,75
Зарплата				
Машины и механизмы	69,88*10,05		10,05	702,29
Материалы	0*6,26		6,26	0
Итого	370,84*3,24		3,24	1 201,52
Внутренние санитарно-технические работы при ремонте: смена труб и другие виды ремонтных работ (22)				1 903,81
Накладные расходы	(702,29+0)*1,03*0,85		0,88	618,02
Сметная прибыль	(702,29+0)*0,6*0,8		0,48	337,1
Итого				2 858,93
Работа автовышки				2 224 878,8
Коэффициент пересчёта				3 697,68
Итого по погрузке	3697,68*6,26		6,26	23 147,48
Итого по перевозке				23 395,02
Итого				7 668,19
НДС				2 279 089,49
Итого	2279089,49*0,18		18%	410 236,11
				2 689 325,6

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист ОТТУ СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОТТУ СНКО "Региональный фонд"

Яковлева Е.А.  
Серова Е.А.

