


64.4



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 278-07-16

Объект - г. Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д. 2 - на капитальный ремонт скатной кровли.

№ п/п		Наименование работ		Количество
1		2		3
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	1/5,14	100 м2 кровли	5,14
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	2/1,44	100 м труб и покрытий	1,44
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3/5,14	100 м2 покрытия	5,14
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	4/0,02	100 окон	0,02
5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	5/1,8	100 м	1,8
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	6/0,3	100 м	0,3
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	7/0,3	1 шт.	0,3
8	Устройство слуховых окон	8/2	1 слуховое окно	2
9	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	9/0,07	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07
10	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	10/5,14	100 м2	5,14
11	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	11/7,71	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,71

1	2	3
12	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 12/5,14	100 м2 5,14
13	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам (прим.) 13/5,14	100 м2 кровли 5,14
14	Разборка ограждения кровель 14/0,69	100 м паранетных решеток 0,69
15	Ограждение кровель 15/0,69	100 м ограждения 0,69
16	Устройство желобов настенных 16/0,69	100 м желобов 0,69
17	Исправление кладки дымовой трубы 17/1,18	100 кирпичей 1,18
18	Оштукатуривание поверхности дымовых труб 18/0,08	100 м2 поверхности 0,08
19	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная 19/0,39	100 м2 фасада 0,39
20	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердачное помещение) 20/0,36	100 м2 поверхности 0,36
21	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) 21/0,36	100 м2 фасада 0,36
22	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (8 каналов) 22/0,4	10 шт. 0,4
23	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 23/0,4 + 25/0,2	10 шт. 0,6
24	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 каналов) 24/0,2	10 шт. 0,2
25	Очистка помещений от строительного мусора (демонтаж утеплителя) 26/0,12	100 т мусора 0,12
26	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (паронизолация над и под утеплителем) 27/8	100 м2 кровли 8
27	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 28/4	100 м2 утепляемого покрытия 4
28	Укладка ходовых досок 29/0,68	100 м ходов 0,68

1		2	3
29	Установка снегозадержателей 30/0,69		100 м ограждения 0,69

Применить коэффициенты на капремонт-1,15 и 1,25 (МДС35.п.4.7), на сложность кровли - 1,25 (МДС 38 Пр.3.11.2)

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

Кацель С.Ф.

Жуков

"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

1 159 404,66 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНОКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - г.Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д.2

Объект - г.Великий Новгород, ул. Стратилатовская, д.2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 278-07-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.

Чертежи №

Сметная стоимость -

1 159,405 тыс.руб

Нормативная трудоемкость -

1 596,47 чел-ч

Сметная заработная плата -

211,710 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены октября 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-2755-И от 22.10.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин		
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На	Всего		
												Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами V=514,1/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	5,141	226,51	43,07	1 164,49	943,07	221,42	15,16	77,94			
	(0)		100 м2 кровли	183,44	9,04			46,47	0,46	2,36			
1.1	509-9900	Строительный мусор	7,1974 т	0		0							
2	ТЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. V=144/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	1,44	108,32	0,21	155,98	155,68	0,3	9,1	13,1			
	(0)		100 м труб и покрытий	108,11	0				0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1728 т	0		0				
3	ТЕР46-04-008-04 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=514,1/100; Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	5,141 100 м2 покрытия	219,85 188,89	30,96 0	1 130,25	971,08	159,17	15,9	81,74 0
3.1	509-9900	Строительный мусор	6,1692 т	0		0				
4	ТЕРр58-2-02 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных V=2/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,02 100 окон	3 753,08 3 742,53	10,55 0	75,06	74,85	0,21	309,3	6,19 0
4.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0		0				
5	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон V=180/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,8 100 м	3 716,38 517,91	38,14 0	6 689,48	932,24	68,65	39,87	71,77 0
6	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью V=30/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,3 100 м	5 930,37 2 081,13	69,79 0	1 779,11	624,34	20,94	160,21	48,06 0
6.1	509-9900	Строительный мусор	0,381 т	0		0				
7	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов V=30/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,3 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	30,66	5,44	8,84	1,42	0,43 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	1 слуховое окно	2 447,428	30,65	894,86	198,08	61,3	7,6245	15,25
8.1	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2 (исключить)	-1 м2	163,21	2,7			5,4	0,1375	0,28
8.2	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
8.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2 м2	454,71		909,42				
9	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов V=6,8/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,068 100 м2 окрашиваем ой поверхност и	782,7115 682,4215	5,75 0,25	53,22	46,4	0,39 0,02	51,232 0,0125	3,48 0
9.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001666 т	29 000		48,31				
10	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листовой стали V=514,1/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	5,141 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	9 507,82	1 328,13	163,74 32,34	21,35 0,32	109,76 1,65
11	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	7,71 100 м2 обрабатыва емой поверхност и	253,1855 146,073	98,4625 1,9	1 952,06	1 126,22	759,15	10,200 5	78,65 0,87
11.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	159,597 кг	17,63		2 813,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой V=514,1/100; ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПм=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТм=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	5,141 100 м2	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	5 523,82	617,41	222,61 16,45	9,016	46,35 0,84
13	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам (прим.) V=514,1/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПм=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	5,141 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	118 336,74	2 995,51	819,28 99,8	44,309 0,9875	227,8 5,08
13.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	- 627,202 м2	176,79		- 110 883,04				
13.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	627,202 м2	68,12		42 725				
13.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	51,41 м2	177,09		9 104,2				
14	ТЕРр58-4-01 (0)	Разборка ограждения кровель V=69,4/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,694 100 м парапетных решеток	179,09 177,45	1,64 0	124,29	123,15	1,14 0	14,8 0	10,27 0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,5552 т	0		0				
15	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.п.4.7	Ограждение кровель V=69,4/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,694 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 393,35	71,81	52,66 4,94	7,6705 0,3625	5,32 0,25
16	ТЕР12-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство желобов настенных V=69,4/100; ЗП=1100,9*1,15; ЭММ=328,77*1,25; ЗПм=41,48*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,694 100 м желобов	27 858,8575 1 266,035	410,9625 51,85	19 334,05	878,63	285,21 35,98	97,462 2,6375	67,64 1,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымоходной трубы V=0,3*394/100; Кровля из профилированного листа; Печные работы при ремонте	1,182 100 кирпичей	228,34 190,24	9,25 1,57	269,9	224,86	10,93 1,86	14,77 0,08	17,46 0,09
17.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходов труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	0,1182 1000 шт.	1 779,85		210,38				
17.2	509-9900	Строительный мусор	0,60282 т	0		0				
18	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб V=8/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,08 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	225,48	148,74	0,15 0	131,4 0	10,51 0
19	ТЕР15-04-011-03 (0) МДС35 п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная V=39/100; ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,39 100 м2 фасада	660,3585 149,8335	12,425 0	257,54	58,44	4,85 0	11,534 0	4,5 0
20	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб (чердачное помещение) V=36/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,36 100 м2 поверхност и	2 818,46 1 859,31	1,9 0	1 014,65	669,35	0,68 0	131,4 0	47,3 0
21	ТЕР15-04-011-01 (0) МДС35 п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) V=36/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,36 100 м2 фасада	141,1175 94,415	3,0125 0	50,8	33,99	1,08 0	7,268 0	2,62 0
22	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена кошаков на дымоходов и вентиляционных трубах в один канал (8 каналов) Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6	92,55	1,27 0	18,6 0	7,44 0
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*7; ЭММ=1,06*7; ЗПм=0*7; Мат=359,21*7; ТЗТ=5,2*7; ТЗТм=0*7; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	2 974,72 452,83	7,42 0	1 189,89	181,13	2,97	36,4	14,56
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
24	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена копаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 каналов) V=2/10; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8	46,28	0,63	18,6	3,72
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0104 т	0		0				
25	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 V=2/10; ЗП=64,69*9; ЭММ=1,06*9; ЗПм=0*9; Мат=359,21*9; ТЗТ=5,2*9; ТЗТм=0*9; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,2 10 шт.	3 824,64 582,21	9,54 0	764,93	116,44	1,91	46,8	9,36
25.1	509-9900	Строительный мусор	0,003 т	0		0				
26	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора (демонтаж утеплителя) V=12/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,12 100 т мусора	2 368,24 2 368,24	0 0	284,19	284,19	0	214,32	25,72
26.1	509-9900	Строительный мусор	12 т	0		0				
27	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок (пароизоляция над и под утеплителем) V=400*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	8 100 м2 кровли	84,46 55,19	6,35 0	675,68	441,52	50,8	4,52	36,16
27.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А (или аналог)	920 м2	5,11		4 701,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР12-01-013-03 (0) МДС35.л.4.7	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой V=400/100; ЗП=659,87*1,15; ЭММ=143,44*1,25; ЗПм=10,81*1,25; ТЗТ=45,54*1,15; ТЗТм=0,55*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м2 утепляемог о покрытия	1 822,9905	179,3	7 291,96	3 035,4	717,2	52,371	209,48
28.1	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	41,2 м3	584,69	13,5125	24 089,23		54,05	0,6875	2,75
29	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.л.4.7	Укладка ходовых досок V=68/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,68 100 м ходов	1 085,1995 55,8095	16,85 1,9625	737,94	37,95	11,46	4,37	2,97
30	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС35.л.4.7	Установка снегозадержателей V=69/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	0,69 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	2 379,56	71,4	52,35	7,6705	5,29
30.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,207 т	10 826,75		-2 241,14		4,92	0,3625	0,25
30.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	35 шт.	155,6		5 446				
31	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	27,23 т	374,5 0	0	10 197,64	0	0		
32	ТССЦп03-21-01-020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км Цед=17,57*7,17;<Нет вида работ>;<Нет вида работ>	27,23 т	125,9769	0	3 430,44		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:										
МДС 81-38.2004 прил.3, п.11.2										
Кзмл=0,25; Кмаш=0,25; Кзтзт=0,25; Кзтзм=0,25										
ИТОГО:										
						161 937,31	16 534,28	3 701,29		1 260,84
								318,21		16,32
						5 058,89	4 133,57	925,32		315,21
								79,55		4,08
						166 996,2	20 667,85	4 626,61		1 576,05
								397,76		20,4

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (3)				
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого				
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4, 14)				
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого				
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4, 14)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого				
Общестроительные работы (26)				
Зарплата				
Машины и механизмы				
Материалы				
Итого				
Прочие ремонтно-строительные работы (26)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль				
Итого				
Отделочные работы (9, 19, 21)				
Зарплата				

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Машины и механизмы				
Материалы		7,9*6,26	6,26	49,45
Итого		264,73*4,28	4,28	1 133,04
Отделочные работы (9, 19, 21)				
Накладные расходы		(173,54+0,03)*10,05*1,05*0,9*0,85	0,8	1 395,5
Сметная прибыль		(173,54+0,03)*10,05*0,55*0,85*0,8	0,37	645,42
Итого				4 967,49
Отделочные работы (18, 20)				
Зарплата		1022,61*10,05	10,05	10 277,23
Машины и механизмы		1,04*6,26	6,26	6,51
Материалы		421,19*4,28	4,28	1 802,69
Итого				12 086,43
Штукатурные работы при ремонте (18, 20)				
Накладные расходы		(1022,61+0)*10,05*0,79*0,85	0,67	6 885,74
Сметная прибыль		(1022,61+0)*10,05*0,5*0,8	0,4	4 110,89
Итого				23 083,06
Кровля из профилированного листа (8, 29)				
Зарплата		295,04*10,05	10,05	2 965,15
Машины и механизмы		90,95*6,26	6,26	569,35
Материалы		2090,32*3,24	3,24	6 772,64
Итого				10 307,14
Деревянные конструкции (8, 29)				
Накладные расходы		(295,04+8,41)*10,05*1,18*0,9*0,85	0,9	2 744,71
Сметная прибыль		(295,04+8,41)*10,05*0,63*0,85*0,8	0,43	1 311,36
Итого				14 363,21
Кровля из профилированного листа (12, 13, 15, 16, 28, 30)				
Зарплата		9587,7*10,05	10,05	96 356,39
Машины и механизмы		2686,64*6,26	6,26	16 818,37
Материалы		113680,25*3,24	3,24	368 324,01
Итого				481 498,77
Кровли (12, 13, 15, 16, 28, 30)				
Накладные расходы		(9587,7+270,18)*10,05*1,2*0,9*0,85	0,92	91 145,96
Сметная прибыль		(9587,7+270,18)*10,05*0,65*0,85*0,8	0,44	43 591,55
Итого				616 236,28
Кровля из профилированного листа (11)				
Зарплата		1407,78*10,05	10,05	14 148,19
Машины и механизмы		948,94*6,26	6,26	5 940,36

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Материалы		2880,39*3,24	3,24	9 332,46
Итого				29 421,01
Теплоизоляционные работы (11)				
Накладные расходы		(1407,78+18,31)*10,05*1*0,9*0,85	0,77	11 035,8
Сметная прибыль		(1407,78+18,31)*10,05*0,7*0,85*0,8	0,48	6 879,46
Итого				47 336,27
Кровля из профилированного листа (5, 6, 7, 10, 22, 23, 24, 25, 27)				
Зарплата		4710,09*10,05	10,05	47 336,4
Машины и механизмы		399,69*6,26	6,26	2 502,06
Материалы		22120,36*3,24	3,24	71 669,97
Итого				121 508,43
Крыши, кровли при ремонте (5, 6, 7, 10, 22, 23, 24, 25, 27)				
Накладные расходы		(4710,09+40,43)*10,05*0,83*0,85	0,71	33 897,34
Сметная прибыль		(4710,09+40,43)*10,05*0,65*0,8	0,52	24 826,22
Итого				180 231,99
Кровля из профилированного листа (17)				
Зарплата		281,08*10,05	10,05	2 824,85
Машины и механизмы		13,66*6,26	6,26	85,51
Материалы		244,48*3,24	3,24	792,12
Итого				3 702,48
Печные работы при ремонте (17)				
Накладные расходы		(281,08+2,33)*10,05*0,78*0,85	0,66	1 879,86
Сметная прибыль		(281,08+2,33)*10,05*0,63*0,8	0,5	1 424,14
Итого				7 006,48
Итого по погрузке				968 918,24
Итого				10 197,64
Итого по перевозке				979 115,88
Итого				3 430,44
Итого				982 546,32
Итого				982 546,32
НДС				176 858,34
Итого		982546,32*0,18	18%	1 159 404,66

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"
Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Савченко
Серова

К.Э.-И. Савченко
Е.А.Серова