


ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект: многоквартирный жилой дом, по адресу: Новгородский район, п. Тёсово-Нетьельский, ул. Школьная, д. 12

Капремонт кровли

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка покрытой кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 1/4,5	100 м2 покрытия кровли 4,5
2	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм 2/4,5	100 м2 сменяемой обрешетки 4,5
3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам 3/4,5	100 м2 кровли 4,5
4	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 4/4,5	100 м2 кровли 4,5
5	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 5/9	100 м2 обрабатываемой поверхности 9

Составил *СРМ* = *Сметчик 106* = Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 и к=1,25.



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме

Смету в сумме

"УТВЕРЖДАЮ"

" " 2014 г.

Наименование стройки -

Объект : многоквартирный жилой дом, по адресу: Новгородский район, п. Тёсово-Нетыльский, ул. Школьная, д. 12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт кровли

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 449,695 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость - 891,46 чел-ч

Сметная заработная плата - 110,459 тыс.руб.

Составлена в ценах Января 2000 г.  
23.03.2015 г.)

(письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-694-И от

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин		
			0	ед. изм.	Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	На един.	Всего
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРр58-17-03 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=450/100;	4,5	290,84	1,09	1 308,78	1 303,88	4,91	24,39	109,76			
		100 м2 покрытия кровли		289,75	0			0	0	0			
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,525 т	0		0							
2	ТЕРр58-18-04 (0)	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	4,5	3 524,57	84,03	15 860,57	5 210,33	378,14	95,69	430,61			
		100 м2 сменяемой		1 157,85	0			0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	7,65 т	0		0				
3	ТЕР12-01-007-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам ЗП=621,07*1,15; ЭММ=122,67*1,25; ЗПм=15,55*1,25; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	4,5  100 м2 кровли	3 703,378  714,2305	153,3375  19,4375	16 665,2	3 214,04	690,02	54,3145	244,42
4	ТЕР12-01-007-04 (0) МДС35.п.4.7	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 ЗП=23,93*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,82*1,15; ТЗТм=0*1,25	4,5  100 м2 кровли	257,1245  27,5195	1,325  0	1 157,06	123,84	5,96	2,093	9,42
5	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириллак" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 V=4,5*2*1,; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	9  100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855  146,073	98,4625  1,9	2 278,67	1 314,66	886,16	10,2005	91,8
5.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен ПИРИЛАКС 3000" для древесины Расход 200 г на 1 м2	180 кг	17,63		3 173,4				
6	ССЦ 01.2000	Погрузочные работы: Мусор строительный Цед=1,93*7	14,18 т	13,51  0	0  0	191,57	0	0		
7	ССЦ 01.2000	Расстояние перевозки: от 14.1 до 15.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т Цед=12,19*7,17	14,18 т	87,4023	0	1 239,33		0		
ИТОГО:						40 443,68	11 166,75	1 965,19	104,57	886,01
										5,45

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата		6514,21*9,8	63 839,26
Машины и механизмы		383,05*6,26	2 397,89
Материалы		10272,11*4,3	44 170,07
Итого			110 407,22
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы		(6514,21+0)*9,8*0,83*0,85	45 325,87
Сметная прибыль		(6514,21+0)*9,8*0,65*0,8	33 196,41
Итого			188 929,5
Кровля из асбестоцементных листов (3, 4)			
Зарплата		3337,88*9,8	32 711,22
Машины и механизмы		695,98*6,26	4 356,83
Материалы		13788,41*4,3	59 290,16
Итого			96 358,21
Кровли (3, 4)			
Накладные расходы		(3337,88+87,47)*9,8*1,2*0,9*0,85	30 882,96
Сметная прибыль		(3337,88+87,47)*9,8*0,65*0,85*0,8	14 770,11
Итого			142 011,28
Кровля из асбестоцементных листов (5)			
Зарплата		1314,66*9,8	12 883,67
Машины и механизмы		886,16*6,26	5 547,36
Материалы		3251,25*4,3	13 980,38
Итого			32 411,41
Теплоизоляционные работы (5)			
Накладные расходы		(1314,66+17,1)*9,8*1*0,9*0,85	10 049,46
Сметная прибыль		(1314,66+17,1)*9,8*0,7*0,85*0,8	6 264,6
Итого			48 725,47
Общестроительные работы (6, 7)			
Зарплата		0	0
Машины и механизмы		0	0
Материалы		0	0
Итого			0
<Нет вида работ> (6, 7)			
Накладные расходы		(0+0)*0	0
Сметная прибыль		(0+0)*0	0
Итого			0
Итого			379 666,25
Итого по погрузке			191,57

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого по перевозке			1 239,33
Итого по неучтенным материалам			0
Итого			381 097,15

	Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого			381 097,15
Итого			381 097,15
НДС			68 597,49
Итого		381097,15*0,18	449 694,64

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО «Региональный фонд»

Начальник ОПТД СНКО "Региональный фонд"

Н.А.Сурова  
О.Р.Гасанов