


"УТВЕРЖДАЮ"



## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект : многоквартирный жилой дом, по адресу: Новгородский район, п. Тёсово-Нетьельский, ул. Советская, д. 6 капремонт кровли

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3
1/4,45		100 м2 покрытия кровли
2	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	4,45
2/4,45		100 м2 сменяемой обрешетки
3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам	100 м2 кровли
3/4,45		4,45
4	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03	100 м2 кровли
4/4,45		4,45
5	Отнебозащитное покрытие деревянные конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности
5/8,9		8,9

СОСТАВИЛ

Применить коэффициенты на капремонт - к=1,15 и к=1,25.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Смета в сумме

Смету в сумме

" " 20 г.

2014

Наименование стройки -

Объект : многоквартирный жилой дом, по адресу: Новгородский район, п. Гёсово-Нетьельский, ул. Советская, д. 16

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт кровли

Основание

Сметная стоимость - 444,697 тыс.руб.

Чертежи №

Нормативная трудоемкость - 881,54 чел-ч

Сметная заработная плата - 109,231 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.

(письмо комитета архитектуры и градостроительства Новгородской области № УА-694-И от

23.03.2015г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин			
				ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной зарплаты	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. зарплаты	На	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРр58-17-03 (0)	Разборка покрытой кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=445/100;	4,45	290,84	1,09	1 294,24	1 289,39	4,85	24,39	108,54			
			100 м2 покрытия кровли	289,75	0			0	0	0			
1.1	509-9900	Строительный мусор	6,4525 т	0		0							



№1 <Нет раздела>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР58-18-04 (0)	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм V=445/100;	4,45 100 м2 сменяемой обрешетки	3 524,57 1 157,85	84,03 0	15 684,34	5 152,43	373,93	95, 69	425,82
2.1	509-9900	Строительный мусор	7,565 т	0	0	0				
3	ТЕР12-01-007-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам V=445/100; ЗП=621,07*1,15; ЭММ=122,67*1,25; ЗПм=15,55*1,25; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	4,45 100 м2 кровли	3 703,378 714,2305	153,3375 19,4375	16 480,03	3 178,33	682,35	54, 31 45	241,7 4,39
4	ТЕР12-01-007-04 (0) МДС35.п.4.7	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 V=445/100; ЗП=23,93*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,82*1,15; ТЗТм=0*1,25	4,45 100 м2 кровли	257,1245 27,5195	1,325 0	1 144,2	122,46	5,9	2,0 93	9,31
5	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	8,9 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	2 253,35	1 300,05	876,32	10, 20 05	90,78
5.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен ПИРИЛАКС 3000" для древесины. Расход 200 г на 1 м2	178 кг	17,63		3 138,14				
6	ССЦ 01.2000	Погрузочные работы: Мусор строительный Цед=1,93*7	14,02 т	13,51 0	0 0	189,41	0	0 0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ССЦ 01.2000	Расстояние перевозки: от 14,1 до 15,0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), руб. за т Цед=12,19*7,17	14,02	87,4023	0	1 225,35		0		
ИТОГО:			т		39 994,3	11 042,66	1 943,35	876,15		5,39

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)			
Зарплата		6441,82*9,8	9,8
Машины и механизмы		378,78*6,26	6,26
Материалы		10157,97*4,3	4,3
Итого			109 180,27
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы		(6441,82+0)*9,8*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(6441,82+0)*9,8*0,65*0,8	0,52
Итого			186 829,96
Кровля из асбестоцементных листов (3, 4)			
Зарплата		3300,79*9,8	9,8
Машины и механизмы		688,25*6,26	6,26
Материалы		13635,2*4,3	4,3
Итого			95 287,55
Кровли (3, 4)			
Накладные расходы		(3300,79+86,5)*9,8*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(3300,79+86,5)*9,8*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			140 433,35
Кровля из асбестоцементных листов (5)			
Зарплата		1300,05*9,8	9,8
Машины и механизмы		876,32*6,26	6,26
Материалы		3215,13*4,3	4,3
Итого			32 051,31
Теплоизоляционные работы (5)			
Накладные расходы		(1300,05+16,91)*9,8*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль		(1300,05+16,91)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			48 184,07
Общестроительные работы (6, 7)			
Зарплата		0	1
		0	0

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Машины и механизмы				
Материалы	0		1	0
Итого	0		1	0
<Нет вида работ> (6, 7)				0
Накладные расходы	(0+0)*0		0	0
Сметная прибыль	(0+0)*0		0	0
Итого				0
Итого				375 447,38
Итого по погрузке				189,41
Итого по перевозке				1 225,35
Итого по неучтенным материалам				0
Итого				376 862,14

Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Итого				376 862,14
НДС	376862,14*0,18		18%	67 835,19
Итого				444 697,33
СОСТАВИЛ	Главный специалист СНКО «Региональный фонд»			Сурова Н.А.
ПРОВЕРИЛ	Начальник ОПГДСНКО "Региональный фонд"			Гасанов О.Р.