

"УТВЕРЖДАЮ"

Ген директор СНКО "Региональный фонд

А.Ю. Халин

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект: многоквартирный жилой дом, по адресу: Новгородский район, п. Тёсово-Нетьельский, пер. Технический, д. 6 -на капитальный ремонт кровли

Наименование работ

2

№ п/п	Колличество
1	100 м2 кровля 7,68
2	100 м2 сменяемой обрешетки 0,64
3	100 м2 кровля 0,64
4	100 м2 кровля 7,04
5	100 м2 кровля 7,04
6	100 м2 кровля 7,68
7	100 окон
8	1 слуховое окно
9	1 шт.
10	28
11	1 шт.
12	34
13	100 м
	0,11
	1 м3 кладки (без вычета пустот) 6,91
	100 м2 обрабатываемой поверхности 7,68

1	2	3
14	Укладка ходовых досок 14/0,2	ед.изм. 0,2

Применить коэффициенты на капремонт -к=1,15 и к=1,25.

СОСТАВИЛ

*[Handwritten signature]* = *Савельев*

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Смета в сумме

Смету в сумме

Генеральный директор СЕЗКО "Региональный фонд "

А.Ю.Уткин

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки -

Объект : многоквартирный жилой дом, по адресу: Новгородский район, п. Тёсово-Нетьельский, пер. Технический , д. 6

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на капитальный ремонт кровли

Основание


Сметная стоимость - 712,545 тыс.руб

Чертежи №

Нормативная трудоёмкость - 1 205,97 чел-ч

Сметная заработная плата - 153,099 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.



№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество о ед. изм.	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	В т.ч. зарплат	Всего	Основной зарплат	Экспл. машин	В т.ч. зарплат		На един. машины
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-17-03 (0)	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов V=768/100; Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	7,68 100 м2 покрытия кровли	290,84 289,75	1,09 0	2 233,65	2 225,28	8,37 0	24,39 0	187,32 0		
1.1	509-9900	Строительный мусор	11,136 т	0		0						
2	ТЕРр58-18-04 (0)	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	0,64 100 м2 сменяемой обрешетки	3 524,57 1 157,85	84,03 0	2 255,72	741,02	53,78 0	95,69 0	61,24 0		
2.1	509-9900	Строительный мусор	1,088 т	0		0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-007-03 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогонам ЗП=621,07*1,15; ЭММ=122,67*1,25; ЗПм=15,55*1,25; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25	0,64  100 м2 кровли	3 703,378  714,2305	153,3375  19,4375	2 370,16	457,11	98,14	54,3145	34,76
4	ТЕРр58-1-01 (0)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	7,04  100 м2 кровли	226,51  183,44	43,07  9,05	1 594,63	1 291,42	303,21	15,16	106,73
4.1	509-9900	Строительный мусор	9,856 т	0		0		63,71	0,46	3,24
5	ТЕР12-01-007-02 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством ЗП=630,02*1,15; ЭММ=168,95*1,25; ЗПм=21,25*1,25; ТЗТ=47,91*1,15; ТЗТм=1,08*1,25	7,04  100 м2 кровли	5 175,7205  724,523	211,1875  26,5625	36 437,07	5 100,64	1 486,76	55,0965	387,88
6	ТЕР12-01-007-04 (0) МДС35.п.4.7	На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к расценкам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01-007-03 ЗП=23,93*1,15; ЭММ=1,06*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,82*1,15; ТЗТм=0*1,25	7,68  100 м2 кровли	257,1245  27,5195	1,325  0	1 974,72	211,35	10,18	2,093	16,07
7	ТЕРр58-2-01 (0)	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,01  100 окон	4 140,28  4 129,73	10,55  0	41,4	41,3	0,11	341,3	3,41
7.1	509-9900	Строительный мусор	0,056 т	0		0		0	0	0
8	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство слуховых окон ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25	1  1 слуховое окно	447,428  99,038	30,65  2,7	447,43	99,04	30,65	7,6245	7,62
8.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перелетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	1 комплект	10,05		10,05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	28 1 шт.	102,19 18,13	29,45 0	2 861,32	507,64	824,6	1,42	39,76
10	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	34 1 шт.	159,7 55,08	37,06 0	5 429,8	1 872,72	1 260,04	4,24	144,16
11	ТЕРр60-2-01 (0)	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов	0,108 100 м	2 192,08 2 046,01	146,07 67,18	236,74	220,97	15,78	164,47	17,76
11.1	509-9900	Строительный мусор	3,3588 т	0		0		7,26	3,98	0,43
12	ТЕР08-08-005-01 (0) МДС35.п.4.7	Кладка дымовых кирпичных труб ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,89*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25	6,912 1 м3 кладки (без вычета пустот)	382,884 198,674	62,5 8,6125	2 646,49	1 373,23	432	14,9155	103,1
12.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250x120x65 мм, марка 100	3,38688 1000 шт.	1 779,85		6 028,14				
13	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25	7,68 100 м2 обрабатываемой поверхности	253,1855 146,073	98,4625 1,9	1 944,46	1 121,84	756,19	10,2005	78,34
13.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен ПИРИЛАКС 3000" для древесины Расход 200 г на 1 м2	153,6 кг	17,63		2 707,97				
14	ТЕР10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=0*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,2 ед.изм.	329,7895 55,8095	16,85 1,9625	65,96	11,16	3,37	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ССЦ 01.2000	Попрузочные работы: Мусор строительный Цед=1,93*7	25,45 т	13,51 0	0	343,83	0	0		
16	ССЦ 01.2000	Расстояние перевозки: от 25.1 до 26.0 км. Класс груза 1. Таблица 3. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работавшими вне карьеров), руб. за т Цед=19,22*7,17	25,45 т	137,8074	0	3 507,26		0		
ИТОГО:						69 285,71	15 274,72	5 283,18		1 188,15
								347,62		17,82

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2, 4, 7, 9, 10)			
Зарплата		6679,38*9,8	9,8
Машины и механизмы		2450,11*6,26	6,26
Материалы		5287,04*4,3	4,3
Итого			103 529,88
Крыши, кровли при ремонте (1, 2, 4, 7, 9, 10)			
Накладные расходы		(6679,38+63,71)*9,8*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(6679,38+63,71)*9,8*0,65*0,8	0,52
Итого			184 811,09
Кровля из асбестоцементных листов (3, 5, 6)			
Зарплата		5769,1*9,8	9,8
Машины и механизмы		1595,08*6,26	6,26
Материалы		33417,78*4,3	4,3
Итого			210 218,83
Кровли (3, 5, 6)			
Накладные расходы		(5769,1+199,44)*9,8*1,2*0,9*0,85	0,92
Сметная прибыль		(5769,1+199,44)*9,8*0,65*0,85*0,8	0,44
Итого			289 767,53
Кровля из асбестоцементных листов (8, 14)			
Зарплата		110,2*9,8	9,8
Машины и механизмы		34,02*6,26	6,26
Материалы		379,22*4,3	4,3
Итого			1 079,96
Деревянные конструкции (8, 14)			
Накладные расходы		(110,2+3,09)*9,8*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(110,2+3,09)*9,8*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			999,22
			477,4

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			4 400,2
Общестроительные работы (11)			
Зарплата	220,97*9,8	9,8	2 165,51
Машины и механизмы	15,78*6,26	6,26	98,78
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			2 264,29
Печные работы при ремонте (11)			
Накладные расходы	(220,97+7,26)*9,8*0,78*0,85	0,66	1 476,19
Сметная прибыль	(220,97+7,26)*9,8*0,63*0,8	0,5	1 118,33
Итого			4 858,81
Общестроительные работы (12)			
Зарплата	1373,23*9,8	9,8	13 457,65
Машины и механизмы	432*6,26	6,26	2 704,32
Материалы	6869,4*5,5	5,5	37 781,7
Итого			53 943,67
Конструкции из кирпича и блоков (12)			
Накладные расходы	(1373,23+59,53)*9,8*1,22*0,9*0,85	0,93	13 058,17
Сметная прибыль	(1373,23+59,53)*9,8*0,8*0,85*0,8	0,54	7 582,17
Итого			74 584,01
Кровля из асбестоцементных листов (13)			
Зарплата	1121,84*9,8	9,8	10 994,03
Машины и механизмы	756,19*6,26	6,26	4 733,75
Материалы	2774,4*4,3	4,3	11 929,92
Итого			27 657,7
Теплоизоляционные работы (13)			
Накладные расходы	(1121,84+14,59)*9,8*1*0,9*0,85	0,77	8 575,5
Сметная прибыль	(1121,84+14,59)*9,8*0,7*0,85*0,8	0,48	5 345,77
Итого			41 578,97
Общестроительные работы (15, 16)			
Зарплата	0	1	0
Машины и механизмы	0	1	0
Материалы	0	1	0
Итого			0
<Нет вида работ> (15, 16)			
Накладные расходы	(0+0)*9,8*0	0	0
Сметная прибыль	(0+0)*9,8*0	0	0
Итого			0

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		600 000,61
Итого по погрузке		343,83
Итого по перевозке		3 507,26
Итого по неучтенным материалам		0
Итого		603 851,7

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Итого		603 851,7
НДС	603851,7*0,18	108 693,31
Итого	18%	712 545,01

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО «Региональный фонд»  
Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"

Сурова Н.А.  
Гасанов О.Р.