


73

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин

20 ____ год



По _____
: Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Воскресенская, д. 7
(наименование стройки, номер заказа)

Архивные номера чертежей:

Наименование работ

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	17,512	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожаров, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	3,2	
3	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	17,512	
4	Разборка подшивки карнизов из строганных досок	100 м2 подшивки	0,54	
5	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	17,512	
6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2	17,512	
7	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	17,512	
8	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пироглас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	26,268	
9	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,02	
10	Подшивка карнизов досками	100 м2 потолка	0,54	
11	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,3	

12	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель	100 м2 кровли	31,86	
13	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ 100мм	1 м3 изоляции	159,3	
14	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок на фронтонах	100 м2	0,02	
15	Установка в жилых и общественных зданиях бревен оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м2(На фронтонах)	100 м2 проемов	0,02	
16	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизных свесов	100 м2	0,54	
17	Устройство слуховых окон(1,2*0,4)	1 слуховое окно	2	
18	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов	100 м2	0,011	
19	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,26	
20	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отделочных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,18	
21	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов	1 шт.	8	
22	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	16	
23	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,72	
24	Ограждение кровель перилами(Снегозадержание) Применительно	100 м ограждения	1,6	
25	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	100 м	0,06	
26	Кладка дымовых кирпичных труб	1 м3	8	
27	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0,16	
28	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	100 м2 фасада	0,16	

29	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,34		
30	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	74,08		
31	Перевозка грузов I класса автомобильным-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км	т	74,08		

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС.П.4.7)

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОКР

Петров С.Ф.

ПРОВЕРИЛ: Зам.начальника ОКР

КАЦЕЛЬ С.Ф.

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

_____ 2015г.

Наименование строки - Новорожьская обл., г. Старая Русса, ул. Воскресенская, д. 7.
Объект : Капитальный ремонт скатной кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 118-05-16

капитальный ремонт кровли

Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Сметная стоимость - 3 547,815 тыс.руб
Нормативная трудоемкость - 4 814,26 чел-ч
Сметная заработная плата - 632,337 тыс.руб

Составлена в ценах Янвря 2000 г., с индексацией в цены апреля 2015 года. (Письмо ГБУ "РЦСНО" № УА-1020-И от 24.04.2015г.)

"УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор
СНКО "Региональный фонд"
А.Ю. Уткин
_____ 2015г.

№ п/п	Пифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин	Основной зарплата	В т.ч. зарплата	Всего	Основной зарплата	Экспл. машин	В т.ч. зарплата	На едн. машин
№1 <Нет раздела>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТБРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами	17,512	226,51	43,07	3 966,64	3 212,4	754,24	15,16	265,48			
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м2 кровли	183,44	9,04			158,31	0,46	8,06			
1.1	509-9900	Строительный мусор	24,5168 т	0		0							
2	ТБРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали пожсков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	3,2	108,32	0,21	346,62	345,95	0,67	9,1	29,12			
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Крыши, кровли при ремонте	100 м труб и покрытий	108,11	0			0	0	0			
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,384 т	0		0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (Мусор: 0,009*1407,6=12,6684т)	17,512	219,85	30,96	3 850,01	3 307,84	542,17	15,9	278,44
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2	188,89	0			0	0	0
3.1	509-9900	Строительный мусор	15,7608	0		0				
4	ТЕРр54-3-01	Разборка подшивки карнизов из стропанных досок	0,54	361,65	29,36	195,29	179,44	15,85	28,87	15,59
	(0)	Кровля из асбестоцементных листов; Перекрытия при ремонте	100 м2	332,29	15,73			8,49	0,8	0,43
4.1	509-9900	Строительный мусор	1,2906	0		0				
5	ТЕРр58-12-02	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из листового стали	17,512	1 849,41	31,85	32 386,87	4 524,05	557,76	21,35	373,88
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 м2	258,34	6,29			110,15	0,32	5,6
5.1	[102-0077]	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все пирицы, толщиной 32-40 мм, III сорта	-31,5216	839,35		-26 457,65				
5.2	[102-0057]	Доски обрезные хвойных пород, длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	31,5216	1 290,18		40 668,54				
6	ТЕР12-01-015-03	Устройство паронизованной прокладочной в один слой	17,512	1	43,3	18 816,02	2 103,09	758,27	9,016	157,89
	(0) МДС3.5.п.4.7	ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПМ=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТМ=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м2	120,0945	3,2			56,04	0,1625	2,85
7	ТЕР12-01-023-02	Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности	17,512	24	159,3625	431	10 918,65	2 790,76	47,4145	830,32
	(0) МДС3.5.п.4.7	ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=41,23*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м2	623,4955	19,4125	316,67		339,95	0,9875	17,29
7.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей"	-2 241,536	176,79		- 396				
			м2			281,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.2	[101-4555]	Профнасти оцинкованный МП20-1100-0,7	2 241,536 м2	68,12		152 693,43				
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	175,12 м2	177,09		31 012				
8	ТЕР26-02-018-02	Огнебезопасное покрытие деревянных конструкций составом "Тиринкс" любой модификации при помощи аэрозольно-канального распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	26,268	253,1855	98,4625	6 650,68	3 837,05	2 586,41	10,2005	267,95
	(0) МДС3.п.4.7	ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			49,91	0,1125	2,96
			543,7476 кг	17,63		9 586,27				
8.1	[113-8071]	Антисептик-антгнирен "ПИРИДАКС 3000" для древесины								
9	ТЕРр58-2-01	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	0,02	4 140,28	10,55	82,81	82,59	0,21	341,3	6,83
	(0)	Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	100 окон	4 129,73	0			0	0	0
			0,112 т	0		0				
9.1	509-9900	Строительный мусор								
10	ТЕР10-01-022-01 (0) МДС3.п.4.7	Подшивка карнизов досками ЗП=753,89*1,15; ЭММ=70,22*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=57,33*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	0,54	4 894,6285	87,775	2 643,1	468,17	47,4	65,9295	35,6
			100 м2 потолка	866,9735	4,9125			2,65	0,25	0,14
11	ТЕРр69-9-01 (0)	Очистка помещений от строительного мусора V=50*0,6/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,3	2 368,24	0	710,47	710,47	0	214,32	64,3
11.1	509-9900	Строительный мусор	100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0
			30 т	0		0				
12	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо под утеплитель и на утеплитель V=15,93*2; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	31,86 100 м2 крыши	84,46 55,19	6,35 0	2 690,9	1 758,35	202,31	4,52	144,01
12.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	3 663,9 м2	5,11		18 722,53				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ТЕР26-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов на сухую толщ 100мм V=1593*0,1; ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	159,3 1 м3 изолации	3 410,779	85,6625	543 337,09	27 426,12	13 646,04	12,167	1 938,2
13.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	- 162,486 м3	3 091,13		- 502 265,35				
13.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	162,486 м3	584,69		95 003,94				
14	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок на фронтонах Общестроительные работы; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	0,02 100 м2	2 412,46 2 128,4	284,06 152,17	48,25	42,57	5,68 3,04	172,76 7,74	3,46 0,15
15	ТЕР10-01-027-11 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных наружных площадь проема до 2 м2(На фронтонах) ЗП=3507,4*1,15; ЭММ=468,66*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=260*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	0,02 100 м2 проемов	12 148,485 4 033,51	585,825 0	242,97	80,67	11,72 0	299 0	5,98 0
15.1	[101-0924]	Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при выполнении отдельных элементов одностворных высотой до 1,2 м	2 комплект	25,11		50,22				
15.2	[203-8011]	Блоки оконные деревянные с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные	2 м2	1 363,79		2 727,58				
16	ТЕР15-04-025-01 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву карнизных свесов ЗП=808,75*1,15; ЭММ=8,83*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=58,52*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Очисточные работы; Очисточные работы	0,54 100 м2 окрашиваемой поверхности	1 325,22 930,0625	11,0375 0,25	715,62	502,23	5,96 0,14	67,298 0,0125	36,34 0,01
16.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,013932 т	29 000		404,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство слуховых окон(1,2*0,4) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПМ=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТМ=0,11*1,25; Общестроительные работы; Деревянные конструкции	2 I слуховое окно	447,428	30,65	894,86	198,08	61,3	7,6245	15,25
17.1	[101-0901]	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двухэтажных (независимо от высоты)	2 комплент	41,1		82,2				
18	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов У=0,5*2,2/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПМ=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТМ=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,011 100 м2 окрашиваем ой поверхности	782,7115	5,75	8,61	7,51	0,06	51,2325	0,56
18.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00027 т	29 000		7,82				
19	ТЕРр58-5-01 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,26 100 м	3 716,38	38,14	966,26	134,66	9,92	39,87	10,37
20	ТЕРр58-5-05 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,18 100 м	5 930,37	69,79	1 067,47	374,6	12,56	160,21	28,84
20.1	509-9900	Строительный мусор	0,2286 т	0		0				
21	ТЕРр58-5-06 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	8 1 шт.	102,19	29,45	817,52	145,04	235,6	1,42	11,36
22	ТЕРр58-5-07 (0)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	16 1 шт.	159,7	37,06	2 555,2	881,28	592,96	4,24	67,84
				55,08	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	0,72	085,1995	16,85	781,34	40,18	12,13	4,37	3,15
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПм=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м ходов	55,8095	1,9625			1,41	0,1	0,07
24	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами(Снегозадержание) Применительно	1,6	3 448,632	75,875	5 517,81	165,56	121,4	7,6705	12,27
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПм=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	100 м отражения	103,477	7,125			11,4	0,3625	0,58
24.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного названия с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,48 т	10 826,75		-5 196,84				
24.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	80 шт.	155,6		12 448				
25	ТЕР60-2-01	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал	0,06	2 192,08	146,07	131,52	122,76	8,76	164,47	9,87
	(0)	Общестроительные работы; Печные работы при ремонте	100 м	2 046,01	78,25			4,7	3,98	0,24
25.1	509-9900	Строительный мусор	1,866 т	0		0				
26	ТЕР08-08-005-01	Укладка дымовых кирпичных труб	8	382,884	62,5	3 063,07	1 589,39	500	14,9155	119,32
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=172,76*1,15; ЭММ=50*1,25; ЗПм=6,88*1,25; ТЗТ=12,97*1,15; ТЗТм=0,35*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	1 м3 кладки (без вычета пустот)	198,674	8,6			68,8	0,4375	3,5
26.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	3,92 1000 шт.	1 779,85		6 977,01				
27	ТЕР61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	0,16	2 818,46	1,9	450,95	297,49	0,3	131,4	21,02
	(0)	Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	100 м2 поверхности	1 859,31	0			0	0	0
28	ТЕР15-04-011-03	Окраска поверхности дымовых труб с подготовкой поверхности цементная	0,16	660,3585	12,425	105,66	23,97	1,99	11,5345	1,85
	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	100 м2 фасада	149,8335	0			0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР08-07-001-02 (0) МДС5.п.4.7	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ЗП=572,03*1,15; ЭММ=7,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25; Общестроительные работы; Конструкции из кирпича и блоков	0,34 100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1 043,427 657,8345	9,2625 0	354,77 	223,66 	3,15 0	50,025 0	17,01 0
30	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы. Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	74,08 т	374,5 0	0 0	27 742,96 	0 	0 0		
31	ТССЦп03-21-01-011	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 11 км Цед=13,52*7,17; <Нет вида работ>; <Нет вида работ>	74,08 т	96,9384 0	0 0	7 181,32 		0 0		
ИТОГО:				504 897,63	63 703,82	23 485,58	820,39			4 772,1

820,39

42,16

Наименование и значение множителей

Значение

Прямые

Кровля из профилированного листа (10, 23)

Зарплата

508,35*9,8

9,8

4 982

Машины и механизмы

59,53*6,26

6,26

373

Материалы

2856,57*3,27

3,27

9 341

Итого

2856,57*3,27

3,27

14 696

Деревянные конструкции (10, 23)

Накладные расходы

(508,35÷4,06)*9,8*1,18*0,9*0,85

0,9

4 519

Сметная прибыль

(508,35÷4,06)*9,8*0,63*0,85*0,8

0,43

2 159

Итого

(508,35÷4,06)*9,8*1,18*0,9*0,85

0,9

4 519

Кровля из профилированного листа (5, 9, 12, 19, 20, 21, 22)

Зарплата

7900,57*9,8

9,8

77 426

Машины и механизмы

1611,32*6,26

6,26

10 087

Материалы

63988,54*3,27

3,27

209 243

Итого

63988,54*3,27

3,27

296 756

Крыши, кровли при ремонте (5, 9, 12, 19, 20, 21, 22)

Накладные расходы

(7900,57+110,15)*9,8*0,83*0,85

0,71

55 739

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые
Сметная прибыль		40 823
Итого	(7900,57+110,15)*9,8*0,65*0,8	393 318
Отделочные работы (27)		
Зарплата	297,49*9,8	2 915
Машины и механизмы	0,3*6,26	2
Материалы	153,16*4,14	634
Итого		3 551
Плужатурные работы при ремонте (27)		
Накладные расходы	(2915+0)*0,79*0,85	1 953
Сметная прибыль	(2915+0)*0,5*0,8	1 166
Итого		6 670
Отделочные работы (16, 18, 28)		
Зарплата	533,71*9,8	5 230
Машины и механизмы	8,01*6,26	50
Материалы	700,01*4,14	2 898
Итого		8 178
Отделочные работы (16, 18, 28)		
Накладные расходы	(5230+1)*1,05*0,9*0,85	4 185
Сметная прибыль	(5230+1)*0,55*0,85*0,8	1 935
Итого		14 298
Кровля из профилированного листа (6, 7, 24)		
Зарплата	13187,3*9,8	129 236
Машины и механизмы	3670,43*6,26	22 977
Материалы	233468,21*3,27	763 441
Итого		915 654
Кровля (6, 7, 24)		
Накладные расходы	(129236+3992)*1,2*0,9*0,85	122 570
Сметная прибыль	(129236+3992)*0,65*0,85*0,8	58 620
Итого		1 096 844
Общестроительные работы (26, 29)		
Зарплата	1813,05*9,8	17 768
Машины и механизмы	503,15*6,26	3 150
Материалы	8078,64*5,5	44 433
Итого		65 351
Конструкции из кирпича и блоков (26, 29)		
Накладные расходы	(17768+674)*1,22*0,9*0,85	17 151
Сметная прибыль	(17768+674)*0,8*0,85*0,8	9 959
Итого		92 461

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Кровля из профилированного листа (8, 13)			
Зарплата		31263,17*9,8	306 379
Машины и механизмы		16232,45*6,26	101 615
Материалы		104817,02*3,27	342 752
Итого			750 746
Теплоизоляционные работы (8, 13)			
Накладные расходы		(306379+489)*1*0,9*0,85	0,77
Сметная прибыль		(306379+489)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			1 134 331
Общестроительные работы (15, 17)			
Зарплата		278,75*9,8	2 732
Машины и механизмы		73,02*6,26	457
Материалы		3646,06*5,5	20 053
Итого			23 242
Деревянные конструкции (15, 17)			
Накладные расходы		(2732+53)*1,18*0,9*0,85	0,9
Сметная прибыль		(2732+53)*0,63*0,85*0,8	0,43
Итого			26 947
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)			
Зарплата		3558,35*9,8	34 872
Машины и механизмы		754,91*6,26	4 726
Материалы		0*4,25	0
Итого			39 598
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы		(34872+1551)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(34872+1551)*0,65*0,8	0,52
Итого			18 940
Общестроительные работы (25)			
Зарплата		122,76*9,8	1 203
Машины и механизмы		8,76*6,26	55
Материалы		0*5,5	0
Итого			1 258
Печные работы при ремонте (25)			
Накладные расходы		(1203+46)*0,78*0,85	0,66
Сметная прибыль		(1203+46)*0,63*0,8	0,5
Итого			2 707
Кровля из асбестоцементных листов (4)			
Зарплата		179,44*9,8	1 759

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Машины и механизмы	15,85*6,26	6,26	99
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			1 858
Перекрытия при ремонте (4)			
Накладные расходы	(1759+83)*0,85*0,85	0,72	1 326
Сметная прибыль	(1759+83)*0,8*0,8	0,64	1 179
Итого			4 363
Общестроительные работы (14)			
Зарплата	42,57*9,8	9,8	417
Машины и механизмы	5,68*6,26	6,26	36
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			453
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (14)			
Накладные расходы	(417+30)*1,1*0,9*0,85	0,84	375
Сметная прибыль	(417+30)*0,7*0,85*0,8	0,48	215
Итого			1 043
Кровля из асбестоцементных листов (3)			
Зарплата	3307,84*9,8	9,8	32 417
Машины и механизмы	542,17*6,26	6,26	3 394
Материалы	0*4,25	4,25	0
Итого			35 811
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			
Накладные расходы	(32417+0)*1,1*0,9*0,85	0,84	27 230
Сметная прибыль	(32417+0)*0,7*0,85*0,8	0,48	15 560
Итого			78 601
Общестроительные работы (11)			
Зарплата	710,47*9,8	9,8	6 963
Машины и механизмы	0*6,26	6,26	0
Материалы	0*5,5	5,5	0
Итого			6 963
Прочие ремонтно-строительные работы (11)			
Накладные расходы	(6963+0)*0,78*0,85	0,66	4 596
Сметная прибыль	(6963+0)*0,5*0,8	0,4	2 785
Итого			14 344
Итого по подразке			27 743
Итого по перевозке			7 181
Итого			34 924
Итого			3 006 623

Наименование и значение показателей		Значение	Приме
Итого			3 006 623
НАС			541 192,14
Итого	3006623*0,18	18%	3 547 815,14

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОГГД СНКО "Региональный фонд"

Н.П. Конозалова

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОГГД СНКО "Региональный фонд"

Е.А. Серова

