

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к смете № 102-05-16

Объект Новгородская обл., г. Старая Русса, Железнодорожная ул. № 2/4 на капитальный ремонт скатной кровли

Наименование работ

2

Количество

№ п/п		
1	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами 1/13,15	100 м2 кровли 13,15
2	Разборка покрытий кровель из листовой стали 2/13,15	100 м2 покрытия 13,15
3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 3/13,15	100 м2 13,15
4	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 4/13,15	100 м2 изолируемой поверхности 13,15
5	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам простая кровля (прим.) 5/13,15	100 м2 кровли 13,15
6	Установка снегозадержателей 6/1,5	100 м ограждения 1,5
7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 7/19,72	100 м2 обрабатываемой поверхности 19,72
8	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 8/0,01	100 м2 0,01
9	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с передельными спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (на фронтонах кирпичных D=0,8м, 2 шт.) 9/0,01	100 м2 проемов 0,01
10	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов 10/0,01 + 13/0,14	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,15
11	Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных 11/0,02	100 окон 0,02
12	Устройство слуховых окон (0,8х0,5 м) 12/4	1 слуховое окно 4
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из брусков 14/0,98	100 м 0,98

«УТВЕРЖДАЮ»  
Ген. директор СЧКО "Региональный фонд"  
А.Ю. Уткин

1	2	3
14	Ремонт деревянных элементов конструкции крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание толью 15/0,64	100 м 0,64
15	Исправление кладки дымоходной трубы 16/16,55	100 кирпичей 16,55
16	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб 17/0,46	100 м2 поверхности 0,46
17	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная 18/0,46	100 м2 фасада 0,46
18	Ремонт штукатурки внутренних стен но камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слой до 20 мм (дымовые трубы чердачного помещения) 19/0,12	100 м2 отремонтированной поверхности 0,12
19	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая (чердачное помещение) 20/0,58	100 м2 фасада 0,58
20	Смена кошаков на дымоходных и вентиляционных трубах в один канал (8, 4 и 2 канала) 21/1,2	10 шт. 1,2
21	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (труба 8 каналов) 22/0,4	10 шт. 0,4
22	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (труба 4 канала) 23/0,4	10 шт. 0,4
23	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (труба 2 канала) 24/0,4	10 шт. 0,4
24	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение) 25/0,28	100 т мусора 0,28
25	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо( парозащиты под утеплитель и на утеплитель) 26/18,48	100 м2 кровли 18,48
26	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из войлока и зернистых материалов насухо 27/92,4	1 м3 изоляции 92,4
27	Укладка половых досок 28/1,6	100 м ходов 1,6

Применить коэффициенты на капремонт -1,15 и 1,25, на сложность кровли -1,25.

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Кацель С.Ф.



"СОГЛАСОВАНО"

Смета в сумме:

2 776 894,63 руб

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор СНКО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин.

" " 20 г.

20 г.

Наименование стройки - Новоторосская обл., г.Старая Русса, ул. Воскресенская, д.2/1  
Объект - Новоторосская обл., г.Старая Русса, ул. Воскресенская, д.2/1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 102-05-16

на капитальный ремонт скатной кровли.

Основание Дефектная ведомость.  
Чертежи №

Сметная стоимость - 2 776,895 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 4 361,85 чел.-ч

Сметная заработная плата - 584,558 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены сентября 2015 года (Письмо ГБУ "РЦС НО" № УА-1519-И от 23.06.2015г.)

№ г/н	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. общ. машин	
			ед. изм.		Всего	Экспл. машин В т.ч. Основной зарплатой	Всего	Основной зарплатой	Экспл. машин В т.ч. зарплатой	На един.	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ТЕРр58-1-01	Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозорами V=1315/100; Кровля из оцинкованной стали; Крыши, кровли при ремонте	13,15	226,51	43,07	2 978,61	2 412,24	566,37	15,16	199,35		
	(0)		100 м2 кровли	183,44	9,04			118,88	0,46	6,05		
1.1	509-9900	Строительный мусор	18,41 т	0		0						
2	ТЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листового стали V=1315/100; Кровля из оцинкованной стали; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	13,15	114,58	12,65	1 506,73	1 340,38	166,35	8,58	112,83		
	(0)		100 м2 покрытия	101,93	0			0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕРр58-12-02 (0)	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали V=1315/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	13,15 100 м2	1 849,41 258,34	31,85 6,29	24 319,74	3 397,17	418,83 82,71	21,35 0,32	280,75 4,21
4	ТЕР12-01-015-03 (0) МДС3.п.4.7	Устройство пароизоляции прокаточной в один слой V=1315/100; ЗП=104,43*1,15; ЭММ=34,64*1,25; ЗПМ=2,56*1,25; ТЗТ=7,84*1,15; ТЗТМ=0,13*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	13,15 100 м2 изолируемо и поверхност и	1 074,4645 120,0945	43,3 3,2	14 129,21	1 579,24	569,4 42,08	9,016 0,1625	118,56 2,14
5	ТЕР12-01-023-01 (0) МДС3.п.4.7	Устройство кровли из металлочерепицы (из профнастила) по готовым прогонам простая кровля (прям.) V=1315/100; ЗП=506,67*1,15; ЭММ=127,49*1,25; ЗПМ=15,53*1,25; ТЗТ=38,53*1,15; ТЗТМ=0,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	13,15 100 м2 кровли	23 018,233 582,6705	159,3625 19,4125	302 689,76	7 662,12	2 095,62 255,27	44,309 0,9875	582,67 12,99
5.1	[101-4136]	Металлочерепица "Монтеррей" (исключить)	-1 604,3 м2	176,79		- 283 624,2				
5.2	[101-4555]	Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,7	1 604,3 м2	68,12		109 284,92				
5.3	[101-4128]	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	131,5 м2	177,09		23 287,34				
6	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС3.п.4.7	Установка снегодержателей V=150/100; ЗП=89,98*1,15; ЭММ=60,7*1,25; ЗПМ=5,7*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТМ=0,29*1,25; Кровля из профилированного листа; Кровли	1,5 100 м ограждения	3 448,632 103,477	75,875 7,125	5 172,95	155,22	113,81 10,69	7,6705 0,3625	11,51 0,54
6.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	-0,45 т	10 826,75		-4 872,04				
6.2	[101-7317]	Дополнительные элементы кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм	75 шт.	155,6		11 670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ТЕР26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	19,72	253,1855	98,4625	4 992,82	2 880,56	1 941,68	10,200 5	201,15
	(0) МДС3.п.4.7	V=1972/100; ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗПм=1,52*1,25; ТЗТ=8,87*1,15; ТЗТм=0,09*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	100 м2 обрабатываемой поверхности	146,073	1,9			37,47	0,1125	2,22
7.1	[113-8071]	Антисептик-антипирен "ПИРИЛАСК 3000" для древесины	408,204 кг	17,63		7 196,64				
8	ТЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	0,01	2 412,46	284,06	24,12	21,28	2,84	172,76	1,73
	(0)	V=1/100; Кровля из оцинкованной стали; Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	100 м2	2 128,4	152,17			1,52	7,74	0,08
9	ТЕР10-01-027-01	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 (на фронтонах кирпичных D=0,8м, 2 шт.)	0,01	7 802,246	1	78,02	29,61	12,62	216,89	2,17
	(0) МДС3.п.4.7	V=1/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м2 проемов	2 960,5485	166,8625			1,67	8,4875	0,08
9.1	[101-0933]	Скобыные изделия для оконных блоков со спаренными и односторонними переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м	2 комплект	10,05		20,1				
9.2	[203-0175]	Окна неоткрывающиеся (глухие) односторонней конструкции, площадь 0,50 м2	1 м2	219,91		219,91				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ТЕР15-04-024-05 (0) МДС3.п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов V=1,2/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=4,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,012 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	9,39	8,19	0,07	51,232 5	0,61
10.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,000294 т	29 000		8,53				
11	ТЕР58-2-03 (0)	Разборка глухих окон полуциркульных и треугольных V=2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,02 100 окон	1 682,04 1 674,64	7,4 0	33,64	33,49	0,15	138,4	2,77
11.1	509-9900	Строительный мусор	0,092 т	0		0				0
12	ТЕР10-01-003-01 (0)	Устройство глухих окон (0,8х0,5 м) ЗП=86,12*1,15; ЭММ=24,52*1,25; ЗПм=2,16*1,25; ТЗТ=6,63*1,15; ТЗТм=0,11*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	4 1 глухое окно	447,428 99,038	30,65 2,7	1 789,71	396,15	122,6	7,6245	30,5
12.1	[101-0933]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонней высотой до 1,5 м	4 комплект	10,05		40,2				
12.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м2	-2 м2	163,21		-326,42				
12.3	[203-0177]	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,6 м2	454,71		727,54				
13	ТЕР15-04-024-05 (0)	Простая окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов V=13,6/100; ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=4,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,136 100 м2 окрашиваемой поверхности	782,7115 682,4215	5,75 0,25	106,45	92,81	0,78	51,232 5	6,97
13.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115 серая	0,003332 т	29 000		96,63				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусков V=98/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,98	5 969,22	35,9	5 849,84	1 910,68	35,18	150,09	147,09
	(0)		100 м	1 949,67	0			0	0	0
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,9506	0		0				
15	ТЕРр58-5-05	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осомкой и обертывание толью V=64/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,64	5 930,37	69,79	3 795,44	1 331,92	44,67	160,21	102,53
	(0)		100 м	2 081,13	0			0	0	0
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,8128	0		0				
16	ТЕРр60-10-01	Исправление кланки дымоходной трубы V=4,2*394/100; Кровля из профилированного листа; Печные работы при ремонте	16,548	228,34	9,25	3 778,57	3 148,09	153,07	14,77	244,41
	(0)		100	190,24	1,57			25,98	0,08	1,32
16.1	[404-0275]	Кирпич глиняный для дымоходных труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	1,6548	1 779,85		2 945,3				
			1000 шт.							
16.2	509-9900	Строительный мусор	8,43948	0		0				
17	ТЕРр61-31-01	Оштукатуривание поверхности дымоходных труб V=46/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,46	2 818,46	1,9	1 296,49	855,28	0,87	131,4	60,44
	(0)		100 м2	1 859,31	0			0	0	0
18	ТЕР15-04-011-03	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности цементная V=46/100; ЗП=130,29*1,15; ЭММ=9,94*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,03*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,46	660,3585	12,425	303,76	68,92	5,72	11,534	5,31
	(0) МДС35.п.4.7		100 м2	149,8335	0			0	0	0
			фасада							
19	ТЕРр61-2-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором толщиной отделочных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (дымовые трубы чердачного помещения) V=12/100; Отделочные работы; Штукатурные работы при ремонте	0,12	3 733,77	24,59	448,05	328,73	2,95	203,07	24,37
	(0)		100 м2	2 739,41	13,17			1,58	0,67	0,08
			отремонтированной поверхности							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.1	509-9900	Строительный мусор	0,4056 т	0		0				
20	ТЕР15-04-011-01  (0) МДС35, п.4.7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая ( чердачное помещение) V=58/100; ЗП=82,1*1,15; ЭММ=2,41*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,32*1,15; ТЗТм=0*1,25; Отделочные работы; Отделочные работы	0,58 100 м2 фасада	141,1175 94,415	3,0125 0	81,85	54,76 1,75	7,268	4,22	
21	ТЕРр58-21-01  (0)	Смена козлаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (8, 4 и 2 канала) V=12/10; Крыши из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	1,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	1 738,81	277,66 3,8	18,6	22,32	
21.1	509-9900	Строительный мусор	0,0624 т	0		0				
22	ТЕРр58-21-02  (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (труба 8 каналов) ЗП=64,69*7; ЭММ=1,06*7; ЗПм=0*7; Мат=359,21*7; ТЗТ=5,2*7; ТЗТм=0*7; Кровли из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	2 974,72 452,83	7,42 0	1 189,89	181,13 2,97	36,4	14,56	
22.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
23	ТЕРр58-21-02  (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (труба 4 канала) ЗП=64,69*3; ЭММ=1,06*3; ЗПм=0*3; Мат=359,21*3; ТЗТ=5,2*3; ТЗТм=0*3; Кровли из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	1 274,88 194,07	3,18 0	509,95	77,63 1,27	15,6	6,24	
23.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				
24	ТЕРр58-21-02  (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (труба 2 канала) Кровли из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	0,4 10 шт.	424,96 64,69	1,06 0	169,98	25,88 0,42	5,2	2,08	
24.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0		0				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕРр69-9-01	Очистка помещений от строительного мусора (чердачное помещение) V=27,6/100; Общестроительные работы; Прочие ремонтно-строительные работы	0,276	2 368,24	0	653,63	653,63	0	214,32	59,15
25.1	509-9900	Строительный мусор	100 т мусора	2 368,24	0			0	0	0
26	ТЕРр58-13-01	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо( паронизация под утеплитель и на утеплитель) V=924*2/100; Кровля из профилированного листа; Крыши, кровли при ремонте	18,48	84,46	6,35	1 560,82	1 019,91	117,35	4,52	83,53
	(0)		100 м2 кровли	55,19	0			0	0	0
26.1	[101-7194]	ИЗОСТАН А ( или аналог)	2 125,2 м2	5,11		10 859,77				
27	ТЕР26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо ЗП=149,71*1,15; ЭММ=68,53*1,25; ЗПМ=0*1,25; ТЗТ=10,58*1,15; ТЗТМ=0*1,25; Кровля из профилированного листа; Теплоизоляционные работы	92,4	3 410,779	85,6625	315 155,98	15 908,18	7 915,22	12,167	1 124,23
	(0) МДС35.п.4.7		1 м3 изоляции	172,1665	0			0	0	0
27.1	[104-0143]	Плиты теплоизоляционные перлитопементные	-94,248 м3	3 091,13		- 291 332,82				
27.2	[104-0111]	Плиты или маты теплоизоляционные	95,172 м3	584,69		55 646,12				
28	ТЕР10-01-023-01	Укладка ходовых досок	1,6	085,1995	16,85	1 736,32	89,3	26,96	4,37	6,99
	(0) МДС35.п.4.7	V=160/100; ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТМ=0,08*1,25; Кровля из профилированного листа; Деревянные конструкции	100 м ходов	55,8095	1,9625			3,14	0,1	0,16
29	ТССЦп01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7;Погрузка/разгрузка;Погрузо-разгрузочные работы	56,7 т	374,5	0	21 234,15	0	0		
			0	0	0			0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ТСЦШ03-21-01 -020	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км Цед=17,57*7,17;Перевозка;Перевозка	56,7	125,9769	0	7 143,07		0		
ИТОГО:						337 948,05	45 940,16	14 323,32		3 459,04

МДС 81-38.2004 прил3,д.11.2

Кзш=0,25; Кмш=0,25; Кзгт=0,25; Кгзм=0,25

ИТОГО:

591,82  
30,42  
864,76  
7,61  
4 323,8  
38,03

Наименование и значение множителей										Значение	Прямые
Кровля из оцинкованной стали (2, 8)											
Зарплата											
Машины и механизмы						1702,08*10,05		10,05			17 105,9
Материалы						211,49*6,26		6,26			1 323,93
Итого						0*3,3		3,3			0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (2, 8)											
Накладные расходы						(1702,08+1,9)*10,05*1,1*0,9*0,85		0,84			14 385
Сметная прибыль						(1702,08+1,9)*10,05*0,7*0,85*0,8		0,48			8 220
Итого											41 034,83
Кровля из оцинкованной стали (1)											
Зарплата											
Машины и механизмы						3015,3*10,05		10,05			30 303,77
Материалы						707,96*6,26		6,26			4 431,83
Итого						0*3,3		3,3			0
Крыши, кровли при ремонте (1)											
Накладные расходы						(3015,3+148,6)*10,05*0,83*0,85		0,71			22 576,01
Сметная прибыль						(3015,3+148,6)*10,05*0,65*0,8		0,52			16 534,54
Итого											73 846,15
Общестроительные работы (25)											
Зарплата											
Машины и механизмы						817,04*10,05		10,05			8 211,25
Материалы						0*6,26		6,26			0
Итого						0*5,5		5,5			0
Итого											8 211,25
Прочие ремонтно-строительные работы (25)											

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(817,04+0)*10,05*0,78*0,85$	0,66	5 419,43
Итого	$(817,04+0)*10,05*0,5*0,8$	0,4	3 284,5
Отделочные работы (10, 13, 18, 20)			16 915,18
Зарплата			
Машинны и механизмы	280,85*10,05	10,05	2 822,54
Материалы	10,4*6,26	6,26	65,1
Итого	373,62*4,28	4,28	1 599,09
Отделочные работы (10, 13, 18, 20)			4 486,73
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(280,85+0,04)*10,05*1,05*0,9*0,85$	0,8	2 258,36
Итого	$(280,85+0,04)*10,05*0,55*0,85*0,8$	0,37	1 044,49
Отделочные работы (17, 19)			7 789,58
Зарплата			
Машинны и механизмы	1480,01*10,05	10,05	14 874,1
Материалы	4,78*6,26	6,26	29,92
Итого	556,71*4,28	4,28	2 382,72
Штукатурные работы при ремонте (17, 19)			17 286,74
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(1480,01+1,98)*10,05*0,79*0,85$	0,67	9 978,98
Итого	$(1480,01+1,98)*10,05*0,5*0,8$	0,4	5 957,6
Кровля из профилированного листа (9, 12, 28)			33 223,32
Зарплата			
Машинны и механизмы	643,83*10,05	10,05	6 470,49
Материалы	202,73*6,26	6,26	1 269,09
Итого	3608,15*3,24	3,24	11 690,41
Деревянные конструкции (9, 12, 28)			19 429,99
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(643,83+19,51)*10,05*1,18*0,9*0,85$	0,9	5 999,91
Итого	$(643,83+19,51)*10,05*0,63*0,85*0,8$	0,43	2 866,62
Кровля из профилированного листа (4, 5, 6)			28 296,52
Зарплата			
Машинны и механизмы	11745,73*10,05	10,05	118 044,59
Материалы	3473,54*6,26	6,26	21 744,36
Итого	165562,54*3,24	3,24	536 422,63
Кровля (4, 5, 6)			676 211,58


Наименование и значение множителей			Значение	Прямые
Накладные расходы				
Сметная прибыль	$(11745,73+385,05)*10,05*1,2*0,9*0,85$		0,92	112 161,19
Итого	$(11745,73+385,05)*10,05*0,65*0,85*0,8$		0,44	53 642,31
Кровля из профилированного листа (7, 27)				842 015,08
Зарплата				
Машины и механизмы	23485,93*10,05	10,05		236 033,6
Материалы	12321,13*6,26	6,26		77 130,27
Итого	63013,1*3,24	3,24		204 162,44
Теплоизоляционные работы (7, 27)				517 326,31
Накладные расходы	$(23485,93+46,84)*10,05*1*0,9*0,85$	0,77		182 108,34
Сметная прибыль	$(23485,93+46,84)*10,05*0,7*0,85*0,8$	0,48		113 522,08
Итого				812 956,73
Кровля из профилированного листа (3, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 26)				
Зарплата				
Машины и механизмы	10319,34*10,05	10,05		103 709,37
Материалы	780,8*6,26	6,26		4 887,81
Итого	41147,77*3,24	3,24		133 318,77
Крыши, кровли при ремонте (3, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 26)				241 915,95
Накладные расходы	$(10319,34+103,39)*10,05*0,83*0,85$	0,71		74 371,39
Сметная прибыль	$(10319,34+103,39)*10,05*0,65*0,8$	0,52		54 469,19
Итого				370 756,53
Кровля из профилированного листа (16)				
Зарплата				
Машины и механизмы	3935,11*10,05	10,05		39 547,86
Материалы	191,34*6,26	6,26		1 197,79
Итого	3422,71*3,24	3,24		11 089,58
Печные работы при ремонте (16)				51 835,23
Накладные расходы	$(3935,11+32,48)*10,05*0,78*0,85$	0,66		26 317,02
Сметная прибыль	$(3935,11+32,48)*10,05*0,63*0,8$	0,5		19 937,14
Итого				98 089,39
Итого				2 324 923,31
Итого по перевозке				7 143,07
Итого				2 332 066,38
Итого по погрузке				21 234,15
Итого				2 353 300,53
Итого				2 353 300,53

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
НДС					
Итого			2353300,53*0,18	18%	423 594,1

2 776 894,63

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ

Главный специалист СНКО "Региональный фонд"  
Начальник ОТГД СНКО "Региональный фонд"



К.З.-И. Савченко  
Е.А. Серова